

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
260290	AN	ROSORA	Comune ROSORA	Ripristino transiliabilità strade comunali extra-urbane	Ripristino immediato della transiliabilità di alcune strade comunali extra-urbane tramite rimozione del materiale franato sulla carreggiata (terra, fango, alberi d'alto fusto...) tramite affidamento ad una ditta esterna dotata di escavatore gommato ("terna").	1.500,00 €
260291	AN	ROSORA	Comune ROSORA	Manutenzione straordinaria pavimentazione e pertinenze strada comunale Contrada Tassanare	Ripristino della pavimentazione tramite apporto e rullaggio di materiale arido (stabilizzato), stesamento e ripristino delle luci degli attraversamenti stradali e pulizia delle cunette laterali tramite affidamento ad una ditta esterna.	2.000,00 €
262395	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	LAVORI DI SMALTIMENTO MATERIALE IN CENTRO DI RECUPERO	CARICO, TRASPORTO, TRITURAZIONE, CARICO E TRASPORTO E DISCARICA DI TUTTO IL MATERIALE NON RICICLABILE, CONTAMINATO ED INTERESSATO DALL'ALLUVIONE AL FINE DI RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENICO SANITARIE.	110.000,00 €
262396	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	RACCOLTA E TRATTAMENTO RIFIUTI FINO ALLO SMALTIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO	CARICO, TRASPORTO, TRITURAZIONE, CARICO E TRASPORTO E DISCARICA DI TUTTO IL MATERIALE NON RICICLABILE, CONTAMINATO ED INTERESSATO DALL'ALLUVIONE MENTRE IL MATERIALE TIPO RAEE SARÀ CONFERITO SEPARATAMENTE NEI CENTRI DI RECUPERO CONVENZIONATI, FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENICO SANITARIE.	36.667,00 €
262408	AN	MONTECAROTTO	Comune MONTECAROTTO	REMOZIONE DI FRANE LUNGO STRADE COMUNALI CHE IMPEDISCONO LA CIRCOLAZIONE STRADALE ED IN ALCUNI CASI INTERDICONO L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI	REMOZIONE DI TERRENO CHE HA INVASO LE SEDI STRADALI MEDIANTE MEZZO MECCANICO	7.526,88 €
262428	AN	Vari	Provincia Ancona	Servizio di somma urgenza per piantonamento sottopasso ferroviario H24 con guardiano segnalatore su S.P. 36/1	Al fine di provvedere alla riapertura del transito sulla strada in oggetto, occorre eseguire un piantonamento di sorveglianza h24 che, in caso di forti piogge e accumulo di acqua nella conca del sottopassaggio, chiuda al transito il tratto stradale con l'apposizione di apposita segnaletica di sbarramento già accantonata sul posto e allerti i numeri stabili per far attivare manualmente al tecnico preposto il sistema di regimazione idraulica forzata, per il periodo necessario all'amministrazione provinciale di approvigionarsi di un nuovo sistema automatico e messa in opera dello stesso.	2.500,00 €
262432	AN	GENGA	Comune GENGA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE ALLUVIONE IN LOCALITA' VARIE A CAUSA DI FRANE	Con tale intervento si è provveduto alla riapertura di alcune strade comunali danneggiate a causa maltempo del 15 settembre il quale ha causato numerose frane lungo le varie strade comunali. Con tale opera è ricompresa la pulizia dei canali di scolo delle acque meteoriche ed altri interventi finalizzati alla riapertura delle strade medesime	13.400,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262438	AN	GENGA	Comune GENGA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE IN LOCALITA' VARIE A CAUSA DI FRANE	Con tale intervento si è provveduto alla riapertura di alcune strade comunali danneggiate a causa del maltempo del 15 settembre il quale ha causato numerose frane lungo varie strade comunali Con tale opera è ricompresa la pulitura dei canali di scolo delle acque meteoriche ed altri interventi finalizzati alla riapertura delle strade medesime	31.500,00 €
262440	AN	GENGA	Comune GENGA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE IN LOCALITA' VARIE A CAUSA DI FRANE	Con tale intervento si è provveduto alla riapertura di alcune strade comunali danneggiate a causa del maltempo del 15 settembre il quale ha causato numerose frane lungo varie strade comunali Con tale opera è ricompresa la pulitura dei canali di scolo delle acque meteoriche ed altri interventi finalizzati alla riapertura delle strade medesime	2.550,00 €
262441	AN	GENGA	Comune GENGA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE IN LOCALITA' VARIE A CAUSA DI FRANE	Con tale intervento si è provveduto ad incaricare ditta al fine di effettuare un controllo dei ponti lungo le strade comunali danneggiate a causa del maltempo del 15 settembre al fine di garantirne una riapertura in sicurezza Con tale opera è ricompresa la pulizia limitrofa ai ponti necessaria ad effettuare una prima analisi visiva	20.000,00 €
262453	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRAORDINARI - COSTO DEL PERSONALE	STRAORDINARIE COSTO DEL PERSONALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE.	60.000,00 €
262477	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	ABITANTI SFOLLATI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER ABITANTI E NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI DALLE PROPRIE ABITAZIONI DANNEGGIATE DALL'ALLUVIONE.	31.666,67 €
262482	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	PASTI PER ABITANTI SFOLLATI, SOCCORRITORI, V.V.F. E PERSONALE OPERATIVO	PASTI MESSI A DISPOSIZIONE PER ABITANTI SFOLLATI, SOCCORRITORI, V.V.F. E PERSONALE OPERATIVO.	3.120,00 €
262483	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	PASTI PER ABITANTI SFOLLATI, SOCCORRITORI, V.V.F. E PERSONALE OPERATIVO	PASTI MESSI A DISPOSIZIONE PER ABITANTI SFOLLATI, SOCCORRITORI, V.V.F. E PERSONALE OPERATIVO.	7.800,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262561	AN	Vari	Provincia Ancona	Lavori di somma urgenza su S.P. 11/3 e S.P. 9 in ragione degli eccezionali eventi meteorologici del 15 e 16 settembre 2022	Rimozione terra e fango su strada e puntellamento muro pericolante	16.000,00 €
262648	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	Ordinanza Sindacale n. 15 del 15.09.2022 Apertura COC	Acquisto di materiali in somma urgenza atti ad eliminare l'attuale stato di pregiudizio alla pubblica incolumità: stabilizzato, cementi, pale, picconi, carriole, teli di protezione, DPI, nastro segnaletico, materiale vario di ferramenta ecc. da parte della Ditta EDILNOVA FRONTONE SRL CIG: ZZE3810D0B	6.100,00 €
262693	AN	SENGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Danni alluvione alla cassa di espansione in loc. Bettelle comune di Senigallia (AN) in corso di realizzazione	L'alluvione ha eroso all'interno gli argini della cassa di espansione in corso di realizzazione incidendo anche sul sistema di smaltimento delle acque	244.000,00 €
262696	AN	TRECASTELLI	Settore Genio Civile Marche Nord	Rottura dei pennelli dissuasori che proteggevano la sponda destra del fiume Cesano, per circa 150 metri, in corrispondenza di via delle Querce in Comune di Treecastelli (AN), con pericolo immediato di erosione della sponda stessa e di frangenti.	Rimozione dei sedimenti che a seguito dell'alluvione si sono accumulati al centro dell'alveo per posizionarli alla base della sponda destra che deve essere ricostituita a difesa dei terreni sovrastanti	26.000,00 €
262698	AN	SENGALLIA	Comune SENIGALLIA	gestione materiali alluvionali	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO FANGO E MATERIALI DEPOSITATI SU STRADE, PAZZALI, LOCALI ALLUVIONATI: AUTOSPURGHIE E MEZZI D'OPERA	1.485.061,36 €
262699	AN	SENGALLIA	Comune SENIGALLIA	RIMOZIONE MATERIALI INGOMBRANTI AL FINE DI RIPRISTINARE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E LE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI E MATERIALI INGOMBRANTI ALLUVIONATI	222.710,24 €
262701	AN	SENGALLIA	Comune SENIGALLIA	RIPRISTINARE L'EFFICIENZA DELLA RETE FOGNARIA INVASA DAL FANGO ALLUVIONALE	SERVIZI PER TENERE IN EFFICIENZA LA RETE FOGNARIA PUBBLICA: CADITOIE E RETE FOGNARIA	116.818,69 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262706	PU	TRECASTELLI	Settore Genio Civile Marche Nord	Alluvionamento per sormonto in più punti di un tratto, di circa 150 metri, della sponda destra del Fiume Cesano in corrispondenza e a monte dell'esercizio pubblico denominato Osteria del Lago Via Montignano in comune di Treecastelli (AN)	Scavo di un canale preferenziale dell'alveo del Fiume Cesano di 50 cm al di sotto dell'attuale con movimenti terra necessari a ripristinare la sezione di deflusso ordinaria, sagomatura del rilevato esistente e asportazione del legname di grosso diametro depositatosi a seguito dell'alluvione	21.000,00 €
262712	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Presenza di ingenti materiali detritici che, a seguito dell'alluvione, stazionano nel fosso in corrispondenza dell'attraversamento sotto la Strada di collegamento Cantiano - Pontericcioli loc. San Rocco Comune di Cantiano (PU) costituendo ingombro/ostruzione al deflusso delle acque.	Asportazione del materiale detritico dal fosso, in corrispondenza dell'attraversamento sotto la Strada di collegamento Cantiano - Pontericcioli loc. San Rocco Comune di Cantiano (PU), accumulatosi a seguito dell'alluvione e ripristino deflusso delle acque.	17.000,00 €
262714	AN	CERRETO D'ESI	Comune CERRETO D'ESI	ORDINANZA DI EVACUAZIONE N. 19/22 DEL CONDOMINIO DI VIA DANTE 41/B	Vista l'ordinanza sindacale n. 19/22 con cui si è predisposta l'evacuazione immediata di tutto il condominio in via Dante 41/b, abitato da circa 30 persone. Si è disposto il servizio di fornitura pasti per le persone evacuate che alloggiano presso strutture ricettive che non dispongono di tale servizio.	3.000,00 €
262715	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	L'alluvione ha causato accumuli di piante e legname che ostruiscono completamente la sezione idraulica e lo scorrimento delle acque; in caso di piena, di un tratto del Torrente Burano, a circa 300 metri a monte dell'abitato di Pontericcioli in comune di Cantiano (PU) con grave pericolo nel caso di imminente recrudescenza di eventi di piena ordinari.	Apertura di trati localizzati e asportazione del materiale detritico di ingombro accumulatosi a seguito dell'alluvione	1.700,00 €
262720	AN	CERRETO D'ESI	Comune CERRETO D'ESI	ORDINANZA DI EVACUAZIONE N. 19/22 DEL CONDOMINIO SITO IN VIA DANTE 41/B	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PER N.30 PERSONE EVACUATE DALL'IMMOBILE IN ATTESA DEL COMPLETO RIPRISTINO E FUNZIONALITÀ DELL'IMMOBILE IPOTIZZATO IN SEI MESI.	60.000,00 €
262726	AN	CERRETO D'ESI	Comune CERRETO D'ESI	ORDINANZA N.20 DEL 17.09.2022 - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLE STRADE COMUNALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - EMERGENZA METEOROLOGICA	Si è proceduto ad eseguire interventi di immediato ripristino al fine di consentire la percorribilità di alcune strade impercibili e danneggiate dal maltempo. Le strade su cui si è intervenuto sono le seguenti: - Via Monterustico dal civico 5 (ingresso - ditta Esse80); - Via Mucchie; - Via San Leopardo; - Via Burattinoballo.	180.000,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262729	PU	PERGOLA	Settore Genio Civile Marche Nord	Messa in sicurezza di un tratto del Fiume Cesano a monte e a valle del ponte di Via Kennedy nel Comune di Pergola (PU), che presenta accumuli di sedimenti detritici, anche di grande ingombro, e criticità della sponda stessa del fiume che mette a rischio le abitazioni poste in Via XX settembre che già presentano i segni dovuti all'alluvione	Riapertura della sezione idraulica del Fiume Cesano nel tratto tra il ponte di via Kennedy ed il ponte delle Tinte in Comune di Pergola (PU), reinsalvamento mediante scavo del sedimento depositato irregolarmente dalla piena causata dall'alluvione, asportazione dei materiali ingombranti e dell'legname di grosso calibro, consolidamento e rimodellamento delle golene e delle sponde e verifica delle condizioni della soglia in scogli naturali presente nelle vicinanze delle pile del ponte di via Kennedy.	52.000,00 €
262731	AN	CERRETO D'ESI	Comune CERRETO D'ESI	Danneggiamento di beni mobili di privati situati in locali allagati	Ritiro, trasporto, trilurazione e smaltimento in discarica di materiale vario indifferenziato, danneggiato presente nei locali oggetto di allagamento, (circa 60 tonnellate)	4.000,00 €
262733	AN	CERRETO D'ESI	Comune CERRETO D'ESI	Rimozione del materiale vegetale accumulatosi lungo i corsi d'acqua	Pulizia ed eliminazione dei materiali vegetali e arborei, che ostacolano il normale deflusso dei corsi d'acqua	18.000,00 €
262734	AN	CERRETO D'ESI	Comune CERRETO D'ESI	Pericorabilità e sicurezza stradale	Pulizia della sede stradale SP 256 e dei piazzali logistici di alcune attività produttive e commerciali dove si è verificato un ingente allagamento dovuto alla fuoriuscita di un fosso posto a monte.	8.000,00 €
262735	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Messa in sicurezza del tratto d'alveo del Torrente Burano, di 2 km, dalla località di Pontericcioli alla località Pontedazzo in comune di Cantiano (PU), per occlusione al deflusso idrico delle acque ed erosioni di sponda e/o arginali che incidono su zone urbanizzate ed infrastrutture viarie, rappresentando un pericolo per la pubblica incolumità.	Ripristino dell'argine fluviale ove completamente demolito dall'alluvione, risarcimento del tratto di argine esistente per erosioni localizzate e asportazione del materiale di ingombro dal torrente	45.065,00 €
262736	AN	CERRETO D'ESI	Comune CERRETO D'ESI	EVACUAZIONE TEMPORANEA - ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 17-09-2022	Visto l' allagamento completo del piano interrato e del piano primo fino a 1,20 m circa, con l'ordinanza sindacale n.19/22 si è predisposta l' evacuazione immediata di tutto l'immobile, abitato da circa 30 persone. Si è disposta la sistemazione temporanea di una parte delle famiglie presso strutture ricettive della zona fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile danneggiato dall'alluvione.	50.000,00 €
262737	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	Rottura della testata del Bob - Cat - S185 - perdita olio da pompa idraulica e dalle tenute dei pistoni, presenza di crepe da sforzo da saldare	Smontaggio riparazione/rettifica e rimontaggio di testata, pompa idraulica e pistoni, saldatura crepe affidato alla Ditta F.lli Ferri Floriano - Alfiero & C. Snc - Officina meccanica diesel con sede in Via A. Volta n. 18 di Cagli (PU) Part. 0106440413 - CIG: Z033811415	2.100,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262739	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	Rottura frizione/cambio del Camion IVECO 130 (cassone ribaltabile trilaterale) Targa CJ052RV Carta di circolazione n. A013550PS17	Smontaggio riparazione/rettifica e rimontaggio di frizione/cambio del Camion IVECO 130 - Affidato alla Ditta Nucci Andrea con sede in Via Fenigli n. 100 B Pergola (PU) Part. IVA 325810410 - CIG: Z173811492	1.440,00 €
262779	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Verificate situazioni di allagamento dell'area della zona industriale e del centro abitato di Cantiano (PU) a causa della rottura di un tratto originale del Torrente Burano che rappresenta un pericolo imminente per la pubblica incolumità poiché incide su zona urbanizzata	Demolizione della parte di argine indebolito dall'alluvione e scavo per alloggiamento della scogliera costituita da massi ciclopici. Asportazione del materiale di ingombro, accumulatori nel tratto di fiume in oggetto e nella zona limitrofa, che ha creato ostruzione al regolare deflusso delle acque.	79.000,00 €
262801	AN	FILOTTORANO	Comune FILOTTORANO	Lavori di somma urgenza (verbale del 16/09/2022) per ripristino transibilità via Marinuccia / via Troscione, Spescia Alta, Bassa, via Borsciano e via Rovigliano (contrada Lame).	Rimozione terriccio, fango dalla sede stradale tramite idonee macchine operatrici (minipala meccanica, pala cingolata, terna, autocarro, ecc). Solo in alcuni tratti di via Spescia Alta Bassa, via Borsciano e via Rovigliano (dove la sede stradale risulta non asfaltata), è stata ricaricata la sede stradale con materiale inerte messo a disposizione dal Comune (materiale inerte non è oggetto della presente richiesta di rimborso).	5.200,00 €
262806	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Situazione di dissesto di un tratto di circa 2 km dell'alveo del Torrente Balbano, conseguente all'alluvione, che ha causato la fuoriuscita delle proprie acque inondando le aree circostanti, causando accumuli di ingenti depositi alluvionali che riducono l'ordinaria sezione di deflusso del torrente e mettendo in grave pericolo sia il tratto di strada fiancheggiante sia il nucleo abitativo di Pian di Balbano in Comune di Cantiano (PU)	Ripristino della sezione di deflusso ordinaria del corso del torrente con movimenti dei depositi alluvionali, rimozione dei grossi tronchi caduti o che stanno per cadere nell'alveo del torrente, risarcimento della strada fiancheggiante erosa dall'alluvione e dall'esondazione del torrente	70.000,00 €
262812	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Interventi volti a fronteggiare situazioni di criticità varie sul territorio comunale e a garantire la presenza costante di personale tecnico e amministrativo nell'Ufficio Tecnico e nella sede del C.O.C.	Il personale del Comune è stato impiegato per le seguenti attività: - operai comunali per lavorazioni su strade interessate dall'evento alluvionale; - corpo Polizia Municipale per interventi di vigilanza e servizio a supporto della viabilità; - impiegati comunali per redigere atti, rendicontazioni e sopralluoghi inerenti i lavori di somma urgenza.	15.000,00 €
262813	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Dissesto di un tratto d'alveo del Torrente Tenetra di circa 260 metri a monte e a valle del nucleo abitato di Via della Peschiera in comune di Cantiano (PU), causato dall'alluvione che ha provocato la fuoriuscita dell'acqua dal proprio alveo e inondato le aree circostanti mettendo in grave pericolo sia il tratto di strada fiancheggiante sia il nucleo abitativo.	Ripristino della sezione di deflusso ordinaria del torrente Tenetra con movimenti di depositi alluvionali, rimozione di grossi tronchi dalla luce del ponte e dalle sponde erose, risarcimento del tratto di strada fiancheggiante eroso dall'alluvione.	87.840,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262824	AN	SENIGALLIA	Comune SENIGALLIA	Stollati a causa dell'alluvione del 15 settembre 2022	Richiesta di contributo per l'autonoma sistemazione in base all'art. 2 dell'ordinanza n. 922 del 17/09/2022 del Dipartimento della Protezione Civile. Al Comune di Senigallia sono pervenute 267 richieste di c.a.s., per una stima di costo complessivo di € 2.200.000 per la durata di 365 giorni (1 anno).	733.333,00 €
262825	PU	CAGLI	Settore Genio Civile Marche Nord	Dissesto alveo tratto T. Burano in corrispondenza del centro abitato di Cagli (PU) per presenza di ingenti masse legnose e materiali detritici stazionanti tra l'alveo e le sponde costituenti ingombro/ostruzione al deflusso delle acque di piena che hanno provocato esondazioni in sponda dx sulla strada comunale di Via Venezia ed in sponda sx al termina di via Ponte Taverna con numerose abitazioni invase dall'acqua. Abbassamento di 1 metro del rilevato originale a protezione delle abitazioni	Rimozione materiali di ingombro per il ripristino del deflusso delle acque e lavori di rimessa in quota della sponda destra a protezione del nucleo abitativo presente	63.145,00 €
262827	AN	FILOTTORANO	Comune FILOTTORANO	Lavori di somma urgenza (verbale del 16/09/2022) per ripristino transitabilità via Fiumicello, Gamberara e Pellucca. Impresa contattata: Scottichini Luca & C. S.a.s.	Rimozione terriccio e fango dalla sede stradale tramite idonee macchine operatrici (minipala meccanica, pala cingolata, terna, autocarro, ecc). In alcuni tratti di via Gamberara e Pellucca (dove la sede stradale risulta non asfaltata), è stata ricaricata la sede stradale con materiale inerte messo a disposizione dal Comune (materiale inerte non è oggetto della presente richiesta di rimborso).	2.100,00 €
262828	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	Fraz. Bassano. Strada comunale, smoltamento con ostruzione totale di sede stradale comunale	Frana delle scarpate stradali all'interno della Frazione. L'intervento prevede la rimozione completa dei detriti, scavo di sbancamento del terreno instabile, realizzazione di strutture a sostegno della scarpata e relative soffondazioni, rifacimento delle cunette e dei canali di scolo.	30.000,00 €
262832	AN	FILOTTORANO	Comune FILOTTORANO	Lavori di somma urgenza (verbale del 16/09/2022) per ripristino transitabilità via Campo di Bove, via Vallevecchie e Legolasino. Impresa contattata: Azienda agricola Agrifoglio	Rimozione di terriccio e fango dalla sede stradale tramite idonee macchine operatrici (minipala meccanica, pala cingolata, terna, autocarro, ecc). Solo in alcuni tratti delle strade summenzionate (dove la sede stradale non risulta asfaltata), è stata ricaricata la sede stradale con materiale inerte messo a disposizione del Comune (materiale inerte non è oggetto della presente richiesta di rimborso).	1.500,00 €
262841	AN	FILOTTORANO	Comune FILOTTORANO	Lavori di somma urgenza (verbale del 16/09/2022) per ripristino transitabilità via Ponticelli e via Maiano / Gummo. Impresa contattata: V.F. Movimento Terra C.S.a.s.	Rimozione di terriccio e fango dalla sede stradale tramite idonee macchine operatrici (minipala meccanica, pala cingolata, terna, autocarro, ecc). Solo in alcuni tratti delle vie summenzionate (dove la sede stradale non risulta asfaltata), è stata ricaricata la sede stradale con materiale inerte messo a disposizione dal Comune (materiale inerte non è oggetto della presente richiesta di rimborso).	1.700,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORITO
262847	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	Fraz. Altiglio, Strada comunale, smoltamento scarpata con ostruzione parziale di sede stradale comunale	L'intervento prevede la rimozione dei detriti, scavo di sbancamento del terreno instabile, rifacimento delle cunette e dei canali di scolo, realizzazione di struttura adeguata al ripristino della scarpata	45.000,00 €
262850	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	Fraz. Argignano, Strada comunale, smoltamento con ostruzione parziale di strada comunale	Frana della scarpata stradale con ostruzione della strada. L'intervento prevede la rimozione completa dei detriti dalla sede stradale, ripristino delle cunette e dei canali di scolo, scavo di sbancamento del materiale instabile, ricostruzione della scarpata con struttura adeguata e ripristino degli asfalti.	40.000,00 €
262851	AN	ARCEVIA	Anas	S.R. n°360 "Arcevese" Lavori urgenti per la transitabilità in t.s. da km 2+570 al 50+000, a seguito di alluvione.	In conseguenza dell'evento alluvionale del 15 settembre 2022, lungo il piano viabile si è riservata una spessa coltre fangosa, nonché dissesti diffusi che hanno comportato, in tratti saltuari, l'interruzione della circolazione stradale. Considerato l'estrema pericolosità dello stato dei luoghi, ed allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico in transito lungo il tronco stradale, anche al fine di garantire la percorribilità ai mezzi di soccorso, si è reso necessario intervenire immediatamente per l'esecuzione dei lavori atti a ristabilire la transitabilità del piano viabile. I lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio sopra descritto consistono essenzialmente in: a. Nolo di pale meccaniche; b. Nolo di autocarro; c. Nolo di escavatore; d. Squadra di manutenzione; e. Segnaletica verticale;	83.530,00 €
262852	AN	FILOTTRANO	Comune FILOTTRANO	Lavori di somma urgenza (verbale del 16/09/2022) per ripristino smoltamento di via XXV Aprile su sede stradale. Impresa contattata: Francinella Enrico srl	Riprofilatura strada con idonei mezzi d'opera e riempimento con materiale inerte tipo misto cementato per ri-consolidamento sottofondo stradale. Dissesto in maniera non compromettente già presente prima degli eventi energetici, ma aggravato esponenzialmente dagli eventi eccezionali del 15 settembre.	900,00 €
262855	AN	CORINALDO	Comune CORINALDO	richiesta contributo autonoma sistemazione per una famiglia di 3 persone per 4 anni	richiesta contributo autonoma sistemazione per una famiglia di 3 persone per 4 anni	2.800,00 €
262859	AN	FILOTTRANO	Comune FILOTTRANO	Lavori di somma urgenza (verbale del 16/09/2022) per pulizia alveo fluviale (torrente Fiumicello) a monte del ponte di via Rovigliano (contrada Lame).	Pulizia alveo fluviale da tronchi e materiale vegetale a monte del ponte di via Rovigliano con idonee macchine operatrici (escavatore con pinza, ecc).	1.500,00 €



CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262895	PU	PERGOLA	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione al deflusso delle acque del Fiume Cesano, loc. Bellisio Solfare comune di Pergola (PU), per 500 mt a monte e a valle del ponte sulla strada di collegamento con Sassoferrato, che ha provocato esese esondazioni con sovralluvionamento dei materiali alluvionali e legname che si sono accumulati sotto il ponte comunale e lungo l'alveo. Il ponte ha subito il danneggiamento e l'erosione delle spalle. Disesto completo e inagibilità della strada comunale che porta alla loc. Percozzone,	Rimozione tronchi dalla luce del ponte e dalle sponde erose, spostamento sulle banchine dei cavi e reti dei sottoservizi resi a giorno dall'alluvione, movimento terra per ripristino della sezione di deflusso ordinaria per circa 500 metri, lavori di protezione delle sponde del ponte comunale e del rilevato stradale e protezione delle sponde del Fiume Cesano dal pericolo di caduta in alveo delle macerie edili degli edifici crollati.	73.200,00 €
262901	AN	CASTELPLANIO	Comune CASTELPLANIO	Rimozione terra e messa in sicurezza strade comunali- VIA CARROZZE VACCILLI, VIA DELLA FIGURA, VIA 25 APRILE, VIA BRODOLINI, VIA DEGLI ARTIGIANI VIA MONTICELLI, VIA MONTE ADAMO, VIA MONTEDESERTO, VIA PIAGGE, VIA ANTONNA, VIA DON STURZO, VIA CACIAMPA, VIA BALCIANA, VIACAMPAGNA, VIA FONTEVECCHIA	Rimozione terra e messa in sicurezza strade comunali	7.002,80 €
262903	AN	CASTELPLANIO	Comune CASTELPLANIO	Rimozione terra e messa in sicurezza strade comunali - VIA CARROZZE NOVALI	Rimozione terra e messa in sicurezza strade comunali	457,50 €
262904	AN	CASTELPLANIO	Comune CASTELPLANIO	Rimozione terra e messa in sicurezza strade comunali - VIA CAMPAGNA, VIA GIOCO DEL FORMIAGGIO , VIA FONTE VECCHIA	Rimozione terra e messa in sicurezza strade comunali	864,00 €
262917	AN	MONTECAROTTO	Comune MONTECAROTTO	FRANA SU STRADA COMUNALE CHE IMPEDISCE L'ACCESSO AD UNABITAZIONE	RIMOZIONE DI TERRENO SU SEDE STRADALE CHE NE IMPEDISCE IL TRANSITO	1.220,00 €
262929	AN	MONTECAROTTO	Comune MONTECAROTTO	DANNEGGIAMENTO DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI CONDOTTA ACQUE METEORICHE	RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTI STRADALI CON PARZIALE SOSTITUZIONE TRATTO TERMINALE CONDOTTO FOGNARIO	702,72 €
262941	AN	MONTECAROTTO	Comune MONTECAROTTO	DANNEGGIAMENTO SEDI STRADALI PER EFFETTO DI EROSIONI, RUSCELLAMENTO, ESONDAZIONE CORSI D'ACQUA, COLATE DI FANGO E DETRITI	NOLEGGIO A CALDO DI MEZZO MECCANICO SEMOVENTE PER LA RIMOZIONE DI FANGO, RIPRISTINO SEZIONE STRADALE, PULIZIA CUNETTE E INGHIAIATURA STRADE	5.782,80 €
262944	AN	SENIGALLIA	Comune SENIGALLIA	Interi alberi e/o piante (o loro porzioni) irrimediabilmente danneggiati o trasportati da evento alluvionale, perciò pericolosi per pubblica incolumità.	Rimozione e trasporto di interi alberi o piante irrimediabilmente danneggiati oppure loro porzioni es. tronchi, branche, rami e ramaglie.	100.000,00 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

Allegato D.P.C.M.

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262974	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Movimento franoso in corrispondenza dell'area di versante di Monte Cavallo che ha provocato, nel centro abitato della località di Leccia in comune di Serra Sant'Abbondio (PU), seppellimenti di auto, distruzione di manufatti edili e infrastrutture pubblici a rete, invasione di terreno e acqua in numerose abitazioni ed hanno causato anche interruzione e impedimento al transito stradale.	Movimentazione in modo progressivo del terreno depositato al fine di asportare, dall'accumulo di detriti, il maggior numero di beni seppelliti adoltando le più opportune cautele stante il contesto di frana. Formazione di un arginatura in terra mediante la movimentazione del detrito accumulato per tutta l'ampiezza del fronte di frana. Formazione di una rete di affossatura adeguata a smaltire le acque meteoriche di dilavamento fino a recapiti naturali esterni all'abitato	61.000,00 €
262982	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Pasti per volontari protezione civile (squadre esterne)	Sommministrazione di pasti ai volontari della protezione civile (squadre esterne) secondo i benefici previsti dall'art. 40 del D lgs 1/2018 n. 55 pasti	825,00 €
262983	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Dissesto del tratto d'alveo del Fosso del Molinello, affluente del Torrente Chisco, di circa 500mt a monte del ponte Molino del Giombo comprendente anche due attraversamenti: Ponte Spadoni per Montevecchio e Ponte Pedaleto per Montevecchio in comune di Serra Sant'Abbondio (PU) con presenza di cumuli di albeni e detriti ed erosioni a seguito dell'alluvione. I tre manufatti risultano inagibili con interruzione della rete viaria indispensabile a famiglie e imprese.	Rimozione tronchi e materiale di ingombro dalle luci dell'alveo, dei ponti e degli attraversamenti, risezione del corso del fosso con movimentazione terra. Lavori di protezione delle spalle del ponte e ricucitura della muratura d'ala della spalla in sponda sinistra. Modellazione e tombazione dei terreni compresi tra la strada e la sponda sinistra. Regimazione delle venute d'acqua e gli scoli che si immettono nel fosso.	48.800,00 €
262984	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Sopralluoghi in seguito agli eventi causati dall'alluvione e utilizzo dei mezzi comunali per piccoli lavori di somma urgenza.	Fornitura di carburante per mezzi comunali (macchine operatrici, camion, autovetture) per trasporto materiali, sopralluoghi, ecc...	2.650,00 €
262988	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Inagibilità, a seguito dell'alluvione, di un tratto di 10 km della Strada delle Scalette in Comune di Serra Sant'Abbondio (PU), che presenta canali d'erosione profondi e non valicabili e frane che impediscono l'avanzamento. Lo scorrimento di enormi quantità d'acqua hanno dilavato il manto di copertura stradale.	Rimozione dalla sede stradale del materiale di frana, riapertura della cunetta di monte, svuotamento di tutti i tombini, ricostruzione del cassonetto stradale e stesura di uno stalo di stabilizzato. Disgaggio e pulizia delle porzioni di versante oggetto di frana e regimazione delle venute d'acqua e degli scoli che si immettono sulla strada.	183.000,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262990	AN	SENGALLIA	Comune SENGALLIA	Gestione rifiuti evento alluvionale del 15 settembre 2022	Gestione rifiuti provenienti dalla zona rossa e relativo smaltimento in impianti autorizzati. L'intervento comprende la movimentazione dei rifiuti e dei fanghi palabili nell'area di raccolta, la gestione dei rifiuti in funzione della tipologia (ingombranti, RAEE, fanghi, ecc.) il trasporto e gli oneri di conferimento negli impianti autorizzati. Sono comprese anche tutte le spese accessorie quali analisi, caratterizzazioni, preparazione dell'area di raccolta. Gestione dei rifiuti depositati sull'arenile e nella darsena portuali a causa dell'evento di piena. E' compresa la movimentazione, il trasporto e oneri di smaltimento in impianti autorizzati.	2.500.000,00 €
262992	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Dissesto del tratto d'alveo del Torrente Bevano di circa 650 metri, dall'impianto di triticoltura al campo sportivo di Cantiano (PU), che a seguito dell'alluvione, ha visto la fuoriuscita delle acque dal proprio alveo e conseguente allagamento delle aree circostanti e l'accumulo di terra e alberi sradicati e incombenti sull'alveo fluviale tali da ridurre pericolosamente l'ordinaria sezione di deflusso del torrente.	<b>Movimentazione depositi alluvionali necessari al ripristino della sezione di deflusso ordinaria del corso del torrente</b> , rimozione dei tronchi caduti o incombenti in alveo e dalle sponde, risarcimento della strada che costeggia il Torrente Bevano nel tratto ove l'esondazione ha eroso quasi completamente metà della carreggiata	31.500,00 €
263014	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	Al Ponte stradale in Via Ponte Capoluogo, sovrastante il Torrente Cinisco (intersezione con la SP. 148 Piè delle Vigne), la piena del corso d'acqua sottostante, nella notte tra il 15 ed il 16 settembre, ha sommerso il piano viabile per alcune ore con circa 1 - 1,5 ml di acqua (allagando la limitrofa abitazione individuata al civico n. 11), sono stati rilevati estesi fenomeni di erosione spondale a monte della struttura, a margine di una curva a gomito, ed a valle;	Interventi previsti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare i movimenti terra necessari esclusivamente a reinaltare il corso del fiume per l'estensione lineare massima non superiore a 300 metri;</li> <li>• ripulitura dell'alveo nel tratto adiacente l'abitazione Via Ponte n° 25 in quanto il letto del fiume si è alluvionato con il suo innalzamento di circa 1-2 metri, ciò mette a rischio di allagamento la limitrofa abitazione;</li> <li>• salvaguardare la vegetazione arborea e arbustiva posta fuori dalla corrente ordinaria del fiume;</li> <li>• sollevare dall'alveo e dai terreni percorsi dalle acque di piena i trovanti di natura incongrua depositandoli in area franca dalle piene ordinarie ma senza asportazione dal contesto del cantiere;</li> <li>• sagomare le sponde leggermente in rilevato rispetto ai campi limitrofi anche mediante impiego di ceppaglie divalve e arbusti con pane di terra;</li> <li>• ripristino del paramento superficiale, parzialmente crollato, realizzato in pietrame annegato nel cis non armato e rinforzo fino al raggiungimento della rocciosa, collocato in adiacenza al ponte, sulla scarpata lato idrografico destro a valle della struttura,</li> <li>• pulizia dai detriti, rimozione di tronchi, e resti vegetali che occludono la luce del ponte e l'alveo del fiume nonché rimozione a monte e a valle delle piante in precario stabilità con apparato radicale a giorno;</li> <li>• realizzazione di due tratti di scogliera con massi ciclopici recuperati da fiume per mettere in sicurezza il lato a monte e a valle del ponte stradale per una estensione complessiva di circa 40/50 ml.</li> </ul> Intervento affidato alla Ditta Rockalors srl a soc. unico con sede in Via E. Fermi n. 30 di Cagli ParL. IVA 02571360417 CIG ZAG3812B6D	14.274,00 €
263015	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Case e beni architettonici incustoditi	<b>Vigilanza notturna del quartiere e della Chiesa delle Tinte nei primi giorni dopo l'evento alluvionale, visti i beni contenuti all'interno degli edifici.</b>	3.000,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263067	AN	MERGO	Comune MERGO	varie strade comunali invase da ramaglie e alberi pericolanti che necessitavano di essere rimossi da ditta specializzata	rimozione alberi pericolanti e rami che invadevano carreggiata. In particolare nel caso di Via Giovanni XXIII necessità di operaio specializzato con corda armata (tree climbing)	2.634,39 €
263080	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	strade e marciapiedi ricoperti di fango, sistema fognario occluso da fango	servizio di spurgo fognatura bianca, pulizia strada e marciapiedi, conferimento a depuratore rifiuti, lavaggio finale	61.000,00 €
263082	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	conferimento rifiuti ingombranti	Trattamento porzione di rifiuti classificabili come ingombranti, legno, plastica ecc estratti da raccolta rifiuti zona alluvionata. Noleggio trituratore e attrezzature connesse con intervento per trattamento rifiuti da conferire in discarica.	54.493,33 €
263090	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	automobili danneggiate	rimozione e custodia per avvio a demolizione di auto danneggiate	600,00 €
263159	AN	SERRA SAN QUIRICO	Comune SERRA SAN QUIRICO	Il Fiume Esino è stato interessato dall'erosione in Località Serralla a valle del Ponte "Varani" a seguito del quale il sottopasso sulla SS76 adiacente fiume è stato inondato da acqua detriti e fango.	Spurgo e stasamento pozzetti e condotto di scarico a fiume, del diametro di circa 1 m, per il quale si rende necessario l'intervento di ditta specializzata di autospurgo.*	2.391,20 €
263161	AN	MAIOLATI SPONTINI	Comune MAIOLATI SPONTINI	Sede stradale occupata dai rifiuti delle case alluvionate	L'intervento riguarda la rimozione dei rifiuti ingombranti, provenienti dalle abitazioni alluvionate, che sono stati posizionati lungo la sede stradale di Via Torrette in corrispondenza delle abitazioni colpite	1.439,30 €
263165	AN	MAIOLATI SPONTINI	Comune MAIOLATI SPONTINI	Strada comunale interrotta - via Torrette	L'intervento ha riguardato la pulizia della sede stradale di un tratto di via Torrette invasa dal fango e dai detriti portati dall'acqua ed il riposizionamento di un tratto di circa 80 metri di new jersey che sono stati spostati e rovesciati dalla grande quantità di acqua che si è riversata lungo la sede stradale	4.938,56 €
263166	AN	SERRA SAN QUIRICO	Comune SERRA SAN QUIRICO	Presenza di smottamenti alle scarpate e riversamenti di detriti e fango sulle strade;	Provvedere allo sgombero del materiale terroso e detritico riversato sulle sedi stradali, cunette e chiavicoli, derivanti da smottamenti delle scarpate e ruscellamenti dai campi	24.400,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263168	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	Fraz. Albacina, Ostruzione di fosso adiacente a strada di accesso al paese	Ripulitura con asportazione dei detriti accumulati lungo le sponde e nei punti di restringimento	40.000,00 €
263169	AN	MAIOLATI SPONTINI	Comune MAIOLATI SPONTINI	Parcheggio pubblico inutilizzabile a causa del fango	L'intervento riguarda la rimozione del fango e dei detriti portati dall'acqua fuoriuscita da un fosso, chi si sono riversati nel parcheggio pubblico a servizio della delegazione comunale, della polizia locale, del C.O.C. (centro operativo comunale) e della biblioteca la fornace.	2.291,16 €
263175	AN	SERRA SAN QUIRICO	Comune SERRA SAN QUIRICO	Disservizi con interventi di ripristino, riparazioni danni a pali ed impianti alla rete di pubblica illuminazione.	Interventi di ripristino della funzionalità degli impianti, riparazione punti luce, pali ed impianti.	9.760,00 €
263181	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	Fraz. Colle di Campodonico, dissesto scarpata con ostruzione parziale di sede stradale comunale	Rimozione detriti presenti nella sede stradale, rifacimento cunette e canali di scolo, consolidamento della scarpata con strutture adeguate e rifacimento asfalti	35.000,00 €
263193	PU	PERGOLA	Settore Genio Civile Marche Nord	Dissesto tratto alveo Fiume Cesano di circa 500 metri a monte e a valle del ponte su Via Molino della Torre in Comune di Pergola (PU) ove l'intera rampa in destra idrografica è stata asportata dalla piena ed il resto del ponte aggettava nel vuoto, constatando il grave pericolo incombente sulla privata e pubblica incolumità. Sono presenti inoltre cumuli di alberi, detriti ed evidenti canali d'erosione che hanno dovuto alla piena.	Rimozione tronchi e dei materiali ingombri dalla luce dell'alveo e movimenti terra per reinallavare il corso del fiume nel tratto interessato. Lavori di protezione delle spalle del ponte.	25.620,00 €
263224	PU/AN	Vari	Settore Genio Civile Marche Nord	Dissesto tratto alveo Torrente Nevola di circa 400 metri a monte e a valle del ponte sulla strada intercomunale di collegamento tra i comuni di San Lorenzo in Campo (PU) e Arcevia (AN), costituito dal deposito e accumulo di tronchi e ingombri a monte del ponte che esercita una sovrappinta sulla struttura oltre una grande quantità di detriti che riducono l'ordinaria sezione di deflusso del Torrente.	Rimozione tronchi dalla luce del ponte e dalle sponde erose, spostamento sulle banchine dei cavi e resti dei sottoservizi a salvaguardia degli stessi da ulteriori danneggiamenti, movimentazione terra per ripristino della sezione di deflusso ordinaria del corso del torrente e rimozione dall'alveo e dai terreni percorsi dalle acque di piante del materiale di natura incongrua.	25.620,00 €
263229	AN	CERRETO DESI	Comune CERRETO DESI	Caditoie, pozzetti, chiusini, canali di scolo, attraversamenti, ostruiti da materiale alluvionale e vegetale causato dal maltempo	Disostruzione di caditoie, pozzetti, chiusini, canali di scolo, attraversamenti, ostruiti da materiale alluvionale e vegetale causato dal maltempo, mediante l'intervento di ditte specializzate	5.000,00 €
263235	AN	BARBARA	Comune BARBARA	STRAORDINARI EFFETTUATI DURANTE L'ALLUVIONE DEL 15.09.2022 DA OPERAI ED IMPIEGATI	STRAORDINARI EFFETTUATI DURANTE IL PERIODO DELL'ALLUVIONE DEL 15.09.2022 DAL PERSONALE COMUNALE IMPIEGATO NELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE, RICERCA, RIPRISTINO VIABILITA' ECC...	4.000,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263238	PU	FRONTONE	Settore Genio Civile Marche Nord	Dissesto tratto di versante retrostante Via del Mare, nel centro abitato di Frontone (PU), la frana ha interessato una quantità di terreno tale da comportare l'evacuazione dei residenti a seguito di segnalazione dei Vigili del Fuoco nonché a seguito dell'ordinanza di evacuazione emanata dal Comune di Frontone stesso n. 46 del 18.09.2022	Lavori di salvaguardia al centro abitato consistente nella formazione di affossature di scolo atte ad impedire alle acque superficiali di percorrere l'area di frana per tutto il coronamento superiore, confinamento della zona di pericolo con idonea recinzione, installazione di opere di presidio atte a trattenere nuovi colamenti di fango verso le abitazioni	30.500,00 €
263244	AN	MONTECAROTTO	Comune MONTECAROTTO	FRANE LUNGO LE STRADE COMUNALI CHE IMPEDISCONO (C.DA ROMITA, ...) O LIMITANO LA CIRCOLAZIONE STRADALE. FRANE CHE LIMITANO IL DEFLUSSO DELLE ACQUE. PRESENZA DI FANGO SULLE STRADE CHE CONDIZIONANO LA SICUREZZA STRADALE	MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIMOZIONE DI FRANE. PULIZIA CUNETTE STRADALI, PULIZIA FOSSI, INGHIATAURA STRADE COMUNALI	7.986,00 €
263258	PU	PERGOLA	Settore Genio Civile Marche Nord	Dissesto tratto alveo Fiume Cesano per circa 200 metri a monte e a valle della briglia in località Valtrea in comune di Pergola (PU) che ha causato lo sfondamento della parete rocciosa in sinistra idrografica abbassando così l'alveo inciso del fiume con scalzamento retrostante della briglia stessa, è presente inoltre un accumulo di grossi tronchi e materiale detritico che esercita una spinta sul resto della struttura e ostacola il regolare deflusso idrico riducendo l'ordinaria sezione di deflusso	Rimozione tronchi e materiale legnoso incombente sulla briglia, posizionamento cubi in calcestruzzo nella cavità creatasi in sinistra idrografica, in modo da ripristinare il deflusso idrico sulla briglia stessa, e di scogli nella parte retrostante il cordolo che risulta scalzato. Movimenti terra per ripristino sezione di deflusso ordinaria del corso del torrente e sollevamento dall'alveo e dai terreni invasi dall'acqua dei materiali di natura incongrua.	24.400,00 €
263274	AN	SENGALLIA	Comune SENIGALLIA	Necessità di ospitare le Colonne Mobili Regionali e delle Associazioni Nazionali di Protezione Civile attivate da Dipartimento nazionale di Protezione Civile inviate per la gestione dell'emergenza a seguito dell'evento calamitoso del 15-16 settembre 2022	Necessità di ospitare le Colonne Mobili Regionali e delle Associazioni Nazionali di Protezione Civile attivate da Dipartimento nazionale di Protezione Civile inviate per la gestione dell'emergenza a seguito dell'evento calamitoso del 15-16 settembre 2022, fornitori: RAGIONE SOCIALE PI CIG -FINIS AFRICAE S.A.S. DI SILVA TENENTI & C 02825580422 - 94319302DD. DV HOTELS GROUP S.R.L. 02250020423 - 9432000C9E; HOTEL SAYONARA DI BARBIERI ALDO E C. S.N.C. 01044890406 - 943202948F; HOTEL LE QUERCE S.R.L. 02489320420 - 9432049510; HOTEL UNIVERSAL S.R.L. 01389140425 - 9432064172. BALZANI S.R.L. SEMPLIFICATA 02817400423 - 943208853F; EREDI DI MONTAGNA MONIA già CIET DI MONTAGNA MONIA 02922330423 - 9432123222. ALBERGO BEL SIT DEIF LLI MANFREDI - S.N.C. 00945940427 - 9432134B33; ENNEGI GESTIONI DI STEFANINI BONVINI GIANLUCA E NAZZARENA S.N.C. 02260530429 - 9432156D5A; HOTEL INTERNATIONAL DI ALBONETTI SERENELLA E SILVANA - S.A.S. 00105170427 - 94332167670; TASSI ALBERTO & C. S.A.S. 01354440420 - 9432104274	113.333,33 €
263278	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	gestione emergenza	straordinario personale dipendente	14.000,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263281	AN	SEMGALLIA	Comune SENIGALLIA	Necessità di fornire il pasto ai volontari di Protezione Civile attivi nel territorio comunale (Colonne Mobili Regionali Associazioni Nazionali di Protezione Civile PC Territoriale) per la gestione dell'emergenza a seguito dell'evento calamitoso del 15-16 settembre 2022	Necessità di fornire il pasto ai volontari di Protezione Civile attivi nel territorio comunale (Colonne Mobili Regionali Associazioni Nazionali di Protezione Civile PC Territoriale) per la gestione dell'emergenza a seguito dell'evento calamitoso del 15-16 settembre 2022 CIMAS RISTORAZIONE SRL 9440612F76	20.280,00 €
263284	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	DISSESTI SEDE STRADALE	<b>FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO INERTE PER RIPRISTINO CARRABILITA' STRADE BIANCHE</b>	2.404,62 €
263287	PU	PERGOLA	Settore Cemo Civile Marche Nord	Dissesto tratto alveo Fiume Cesano di circa 500 metri a monte e a valle del ponte sulla strada di collegamento tra Pergola (PU) e la frazione di Pantana Serralta causato dal disallineamento del Fiume e contestuale sovralluvionamento dell'alveo stesso che rende impossibile lo spontaneo ripristino del regolare deflusso delle acque.	Rimozione tronchi dalla luce del ponte e dalle sponde erose, spostamento sulle banchine dei cavi e dei resti dei sottoservizi per non danneggiarli ulteriormente, movimentazione terra per rialveare il corso del fiume e rimozione ingombri di natura incongrua dall'alveo e dai terreni percorsi dalle acque di piena	25.620,00 €
263293	AN	SERRA DE'CONTI	Comune SERRA DE'CONTI	Straordinari effettuati dal personale dipendente dell'Ente (amministrativo-operativo) al fine di fronteggiare l'emergenza alluvione	Rendicontazione degli straordinari effettuati dal personale dipendente	1.878,55 €
263295	AN	MONTECAROTTO	Comune MONTECAROTTO	MANCANZA DI PARAPETTI NEI PONTI DELLE STRADE COMUNALI, NECESSITA' DI SEGNALARE SITUAZIONI DI PERICOLO SU STRADE COMUNALI	<b>ACQUISTO DI BARRIERE TIPO NEW JERSEY IN PLASTICA DA POSIZIONARE SUI PONTI DELLE STRADE COMUNALI IN MANCANZA DI PARAPETTI, ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DI CANTIERE PER SEGNALARE SITUAZIONI DI PERICOLO, FRANE, BANCHINA CEDEVOLE, FRECCIA PERICOLO, ...</b>	3.500,00 €
263304	AN	OSTRA VETERE	Comune OSTRA VETERE	Ocdpc n. 922 del 17/09/2022 - Primi interventi urgenti - ART. 2 (Contributi di autonomia sistemazione); richiesta assegnazione ai nuclei familiari richiedenti del contributo per l'autonomia sistemazione previsto dall'ordinanza in oggetto, in quanto l'abitazione principale, abituale e continuativa è stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata.	Richiesta contributo per l'autonomia sistemazione in attesa di effettuare i lavori necessari per il ripristino della funzionalità delle abitazioni	5.600,00 €
263307	AN	SEMGALLIA	Comune SENIGALLIA	EMERGENZA ALLUVIONE 15 SETTEMBRE 2022 - PRIMI INTERVENTI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA ALLA POPOLAZIONE SFOLLATA	<b>ACCOGLIENZA DEI CITTADINI CHE HANNO DOVUTO ABBANDONARE LA PROPRIA ABITAZIONE PER CONDIZIONI DI INAGIBILITA' DOVUTA ALLA INSALUBRITA' DEGLI AMBIENTI, PRESSO ALBERGHI DELLA CITA' CHE HANNO DATO LA DISPONIBILITA' E PRESSO STRUTTURE PER ANZIANI PER I CITTADINI ULTRASANTASTETTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' E CON SITUAZIONI SANITARIE COMPROMESSE CHE HANNO DATO DISPONIBILITA' DI POSTI ALLASUR AREA VASTA 2 (HOTEL ATLANTIC - SENIGALLIA, HOTEL LE QUERCE SENIGALLIA, FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA - SENIGALLIA, STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI STELLA MARIS - SENIGALLIA, STRUTTURA PER ANZIANI CASA DELL'OSPITALITA' FONDAZIONE MARULU - OSTRA VETERE, STRUTTURA PER ANZIANI VILLA LEANDRA - SERRA DE CONTI</b>	<b>367.640,00 €</b>

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
2633310	PU	Vari	Settore Genio Civile Marche Nord	Dissesto tratto alveo del Fiume Cinisio di circa 500 metri a monte e a valle del ponte sulla strada intercomunale in località Torricella - Pian di Gallo nei comuni di Frontone (PU) e Serra Sant'Abbondio (PU) causato dal disassamento del fiume e contestuale sovralluvionamento dell'alveo stesso che rende impossibile lo spontaneo ripristino del regolare deflusso delle acque	Rimozione tronchi dalla luce del ponte e dalle sponde erose, spostamento cavi e resti dei sottoservizi per non provocarne ulteriore danneggiamento, movimenti terra per reinaltare il corso del fiume nel tratto interessato, rimozione dall'alveo e dai terreni percorsi dalle acque di piena dei materiali di natura incongrua	25.620,00 €
2633327	AN	SENIGALLIA	Comune SENIGALLIA	Al fine della pronta ed efficace attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale del 15/16 settembre 2022, si è reso necessario procedere al rifornimento del carburante per i mezzi delle colonne mobili della Protezione Civile extra regionale, Misericordie, Croce Rossa e Ordine di Malta, tutti intervenuti con il coordinamento del COC Comunale nelle operazioni suddette.	Fornitura di carburante per i mezzi delle colonne mobili della Protezione Civile, Misericordie, Croce Rossa e Ordine di Malta, tutti intervenuti con il coordinamento del COC Comunale nelle operazioni di assistenza e soccorso sul territorio comunale in favore della popolazione coinvolta dall'evento alluvionale.	35.000,00 €
2633340	AN	SERRA DE'CONTI	Settore Genio Civile Marche Nord	Occlusione di tutte le campate del ponte sito sul fiume Misa, lungo la strada comunale in località Via del Molino, in Comune di Serra de' Conti (AN), causata da massa legnosa trasportata dalla piena che costituisce sbarramento al deflusso delle acque	Ripristino deflusso delle acque con rimozione massa legnosa accumulatasi	4.880,00 €
2633344	AN	SENIGALLIA	Comune SENIGALLIA	Al fine della pronta ed efficace attività di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale del 15/16 settembre 2022, si è reso necessario procedere al rifornimento del carburante per i mezzi di proprietà comunale impegnati nelle operazioni suddette.	Fornitura di carburante per i mezzi di proprietà comunale impegnati nelle operazioni di assistenza e soccorso sul territorio comunale in favore della popolazione coinvolta dall'evento alluvionale.	22.500,00 €
2633348	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	Sistemazione temporanea strade Albacina invase dai detriti	Rimozione dei detriti che hanno invaso le strade comunali impedendo l'accesso alle abitazioni	20.000,00 €
2633350	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Le automobili ostruivano il normale deflusso delle acque e vi era rischio di esplosioni, incendi e in genere pericoli per la pubblica incolumità in quanto i veicoli erano incustoditi, accatastati uno sull'altro e gravemente danneggiati	Rimozione, messa in sicurezza e custodia dei veicoli travolti dalla piena alluvionale	2.104,50 €
2633356	AN	GENGA	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione dell'alveo del torrente Sentino in località Pianello, Comune di Genga (AN), per la presenza di un semimorchio di un autocaricatore trascinato, dalle acque di piena, dal piazzale dello stabilimento della Ditta ARISTON di Genga e posizionato all'interno del torrente a circa 20-30 metri dalle sponde fluviali.	Rimozione del semimorchio con autogrù con il supporto operativo del Corpo dei vigili del Fuoco distaccamento di Fabriano (AN) per l'aggiunta in acqua del mezzo	8.000,00 €



CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263362	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Servizio di raccolta rifiuti dalle zone alluvionate mediante autocarro e ragno meccanico con conferimento al centro comunale di raccolta	61.813,33 €
263364	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	RIPRISTINO TEMPORANEO STRADA IN FRAZ. SAN MICHELE	RIMOZIONE MATERIALE DALLA SEDE STRADALE CHE NON PERMETTEVA IL TRANSITO VEICOLARE	20.000,00 €
263366	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	RIPRISTINO STRADA IN FRAZ ATTIGGIO	RIMOZIONE MATERIALE SU STRADA COMUNALE CHE IMPEDIVA IL TRANSITO VEICOLARE	10.000,00 €
263368	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZ DI MOSCANO	RIMOZIONE MATERIALE DALLA SEDE STRADALE CHE NON PERMETTEVA IL TRANSITO VEICOLARE	15.000,00 €
263372	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN FRAZ SAN DONATO	RIMOZIONE MATERIALE DALLA SEDE STRADALE CHE NON PERMETTEVA IL TRANSITO VEICOLARE	25.000,00 €
263373	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE DI CAMPODONICO	RIMOZIONE MATERIALE DALLA SEDE STRADALE CHE NON PERMETTEVA IL TRANSITO VEICOLARE	15.000,00 €
263376	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	STRADA COMUNALE IN FRAZ BASSANO (danneggiamento pavimentazione stradale e allagamento strada)	RIMOZIONE MATERIALE DALLA SEDE STRADALE CHE NON PERMETTEVA IL TRANSITO VEICOLARE	20.000,00 €
263382	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Riparazione degli impianti di pubblica illuminazione spenti interrotti dall'erosione e/o colpiti da rami e alberi affidamento alla Ditta R. M. Impianti elettrici di Ramaioli Mario di Cantiano (PU) Part. IVA 00999220411 - CIG: Z933816DE1	5.856,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263389	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	NECESSITA' DI RIFORNIMENTO SUL POSTO DEI MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO INTERVENUTE IN SOCCORSO ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER RIFORMIMENTO MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO TRAMITE CISTERNA MOBILE	3.385,50 €
263394	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	Pulizia e riapertura strade varie in fraz. Argignano	RIMOZIONE MATERIALE SU STRADE COMUNALI DI INTRALCIO AL PASSAGGIO VEICOLARE	35.000,00 €
263397	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	Pulizia interrati edifici su strada di accesso alla fraz. Albacina	RIMOZIONE MATERIALE (DETRITI, ECC.) DA SCANTINATI, GARAGE PRIVATI INTERRATI	15.000,00 €
263416	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Trasporto rifiuti selezionati e triturati provenienti dalle aree di stoccaggio alla discarica di Corinaldo	97.600,00 €
263426	AN	MERGO	Comune MERGO	ore di straordinario operai dipendenti comunali per attività di sgombero strade comunali con mezzo comunale e personale comunale in ufficio per atti collegati alla emergenza	ore operai per lavori esterni con mezzi comunali ore personale amministrativo per redazione atti emergenza costo orario lordo ore totale dip amministrativo 18,41 5 92,06 € operario esterno 17,39 12 208,67 € totale arrotondato 300,00 €	300,00 €
263428	AN	MERGO	Comune MERGO	carburante per uso mezzi comunali (escavatore e minipala)	per escavatore e minipala comunali - costo gasolio al litro ca. 1,75 litri consumati stimati l. 57,14 = totale spesa euro 100,00	50,00 €
263467	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Necessità di assistenza alla popolazione, coordinamento degli interventi e dei volontari, redazione atti amministrativi, acquisti e affidamento servizi e lavori, segreteria, protocollo, interventi di messa in sicurezza e pronto intervento a supporto delle funzioni del COC	SPESA LAVORO STRAORDINARIO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CANTIANO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA ALLA DATA DEL 07/10/2022	17.000,00 €
263469	AN	SERRA DECONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Fornitura carburante per automezzi	Si prevede la fornitura di carburante per mezzi vari, impiegati durante l'emergenza alluvionale	630,46 €
263488	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Interventi di recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dall'esondazione del fiume e depositati nelle aree private	40.667,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263501	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	GESTIONE EMERGENZA	Straordinario personale dipendente	5.000,00 €
263508	AN	LORETO	Comune LORETO	grave dissesto ed elevata pericolosità per persone e cose nell'ultimo tratto di Via Impaccio che sfocia su Via Brecece a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15/09/2022	messa in sicurezza e ripristino strada di Via Impaccio con catrame a caldo onde consentirne la percorribilità	2.000,00 €
263515	AN	LORETO	Comune LORETO	allagamento dell'impianto dell'ascensore verticale di collegamento tra Via Asdrubali e Via Marconi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15/09/2022	sostituzione nella fossa dell'impianto ascensore del seguente materiale in quanto rovinato: 1-pulsantiera in fossa vano ascensore, 2-interruttore stop a fungo 3- presa di corrente 4- contatti sotto cabina 5 -tattaruga di illuminazione vano 6 -revisione scambiatore di calore del locale macchina	1.892,83 €
263528	AN	LORETO	Comune LORETO	infiltrazioni diffuse dalle coperture delle seguenti Scuole: Scuola media "L. LOTTO", Asilo Nido "Il Cucciolo" e Scuola materna "A. Volpi" legate agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15/09/2022	ripristino della guaina impermeabilizzante della copertura della scuola media L. Lotto e ripristino dei danni causati dalle infiltrazioni nelle pareti della scuola materna A. Volpi e Asilo Nido "Il Cucciolo"	1.600,00 €
263533	AN	SASSOFERRATO	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione del fiume Sanguerone causata da alberi e masserizie varie, soprattutto in prossimità di alcuni ponti. Deviazione del corso d'acqua a seguito di crollo di un ponte in località Monterosso Stazione	Ripristino officiosità idraulica con rimozione ostruzioni fluviali e riposizionamento in alveo del corso d'acqua ove deviato	240.000,00 €
263535	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	Necessità di attrezzature per interventi di pubblica incolumità (olio lubrificante, abbigliamento DPI, n. 2 motosega e n. 1 diramatore, motopompa sgorgante e idropultrice con set pulisci tubi)	Fornitura di attrezzature per interventi di pubblica incolumità (olio lubrificante, abbigliamento DPI, n. 2 motosega e n. 1 diramatore, motopompa sgorgante e idropultrice con set pulisci tubi), Affidamento alla Ditta GAR,PO Srl - V. Miralbello - 61047 San Lorenzo In Campo (PU) Part. IVA 02469900415 - CIG: ZCF3817249	2.055,32 €
263536	AN	SENIGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Fiume Misa in sinistra idraulica. Rottura di 50-70 metri di argine rivestito internamente con lastre di cls per sradicamento querce + dilavamento del tratto adiacente con filare di querce a rischio crollo per l'apparato radicale quasi completamente scoperto	Ripristino officiosità idraulica con ricostituzione argine con palancole infisse e terra, taglio piante e ricostituzione argine in terra	441.000,00 €
263537	PU	CAGLI	Comune CAGLI	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE	CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE	23.333,00 €
263543	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Rifornire di carburanti e lubrificanti i mezzi da lavoro e di soccorso propri del Comune e i mezzi di Protezione civile	Rifornimento di carburante alla data del 30/09/2022	2.055,13 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263544	PU	CAGLI	Comune CAGLI	SPESE PER IL CARBURANTE DEI MEZZI COMUNALI INTERVENUTI	SPESE DEL CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI UTILIZZATI NEL SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE	1.250,00 €
263545	AN	SENGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione del fiume Misa causata da alberi e masserizie varie, rotture localizzate tratti arginali	Ripristino officiosità idraulica con ricostituzione argine	240.000,00 €
263549	AN	SENGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione del fiume Misa causata da alberi e masserizie varie, rotture localizzate tratti arginali	Ripristino officiosità idraulica con ricostituzione argine	240.000,00 €
263551	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	FORNIRE DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI I MEZZI DA LAVORO E DI SOCCORSO PROPRI DEL COMUNE E I MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	Rifornimento di carburante previsione al 31/12/2022	1.200,00 €
263559	AN	SENGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione del fiume Misa e fosso Sambuco causata da alberi e masserizie varie, rotture localizzate tratti arginali	ripristino officiosità idraulica con ricostituzione argine	240.000,00 €
263561	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI DA LAVORO PROFRI DEL COMUNE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	Fornitura carburanti al distributore di Cagli	1.230,73 €
263572	PU	CAGLI	Comune CAGLI	predisposizione area di stoccaggio dei materiali fanghi, detriti e materiali anche vegetali derivanti dagli eventi alluvionali del 15 e 16 settembre	predisposizione area di stoccaggio dei materiali fanghi, detriti e materiali anche vegetali derivanti dagli eventi alluvionali del 15 e 16 settembre	120.000,00 €
263578	AN	SENGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Rottura tratto arginale fiume Misa in destra idraulica in corrispondenza del ponte autostradale per ribaltamento gabbionata e accumulo materiale	ripristino officiosità idraulica con ricostituzione argine	7.600,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263580	AN	CASTELPLANIO	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione di un affluente sinistro del fiume Esino che ha causato allagamento di sottopasso stradale, causata anche da ribaltamento gabbionata e container incastrato sotto il sottopasso ferroviario	ripristino officiosità idraulica con rimozione ostruzioni fluviali	7.600,00 €
263582	AN	SASSOFERRATO	Settore Genio Civile Marche Nord	Presenza di macerie prossime a cadere in alveo a seguito del crollo della passerella pedonale sul fiume SANGUERONE	ripristino officiosità idraulica con rimozione macerie	10.100,00 €
263587	AN	SENGALLIA	Comune SENIGALLIA	Servizio di recupero, rimozione, trasporto e custodia dei veicoli alluvionati al fine di liberare le aree pubbliche e private ed eliminare ogni possibile intralcio alle operazioni di soccorso alla popolazione e di rimozione del fango dalle abitazioni.	Servizio di recupero, rimozione, trasporto e custodia dei veicoli alluvionati	14.480,00 €
263596	PU	FRONTONE	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione alveo Torrente Cinisco in loc. Caprile in comune di Frontone (PU) per accumulo materiale detritico alluvionato e legnoso lungo le aree golenali e aree contermini	Lavori di rimozione alberi e detriti dall'alveo per ripristino deflusso idrico, movimentazione detriti che ostruiscono gli attraversamenti, rimozione dei resti di muro crollato in alveo	85.400,00 €
263611	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	EVENTI ALLUVIONALI DEL 15/09/2022 - OPERE DI SOMMA URGENZA	OPERE DI SOMMA URGENZA DI PRONTO INTERVENTO PER UNA PRIMA APERTURA DEL TRATTO STRADALE COMUNALE CA' PARADISI - COLDORSO UBICATO NEL COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO .	1.003,21 €
263627	AN	BARBARA	Comune BARBARA	LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE STRADE ALLUVIONATE E SU PONTI DANNEGGIATI	ACQUISTO SEGNALETICA, TRANSENNE E NEW JERSEY PER LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PER SEGNALEAZIONE PERICOLI.	1.848,55 €
263632	AN	BARBARA	Comune BARBARA	RACCOLTA E SMALTIMENTO/RECUPERO DI PARTE DEL MATERIALE VEGETALE, DETRITI E FANGO DEPOSITATO C/O AREA DI STOCCAGGIO TEMPORANEO	CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DI PARTE DEI RIFIUTI RECUPERABILI E NON RECUPERABILI	147.579,33 €
263645	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Servizio di recupero e smaltimento dei fanghi terrosi e limosi nelle aree alluvionate	56.933,33 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263661	AN	JESI	Comune JESI	INTERVENTI RIPRISTINO PERCORRIBILITA' STRADE A SEGUITO DELLE PIOGGE DEL 15/09/2022 - Asportazione fango da sedi stradali - Determina n. 1231 del 19/09/2022 e 2000,00 e Determina n. 1293 del 05/10/2022 € 11.259,69	In data 15/09/2022 si è verificato un evento meteorologico eccezionale con intense piogge che hanno provocato allagamenti e smottamenti in numerose strade comunali. - Il fango accumulato sulla sede stradale pregiudica la sicurezza della circolazione, in alcuni casi, anche isolando abitazioni e risulta necessario provvedere alla rimozione; via Montesecco (zone cedimenti scarpate); • via motegranale 28, motegranale e via motegranale incrocio via Bagnalora (zone cedimento scarpate); • via Montelatero (parte asfaltata per cedimenti scarpate e esondazione fossi); • via Ganaglia alla e via S. Maria del Colle verso via Cannuccia (zone cedimenti scarpate); • via Tabano (zone cedimenti scarpate); • piazzale Centro Commerciale la Fornace (per esondazione fosso); • via colle Honorato (zona cedimento scarpate); • via la Larga 16 (zone esondazione fossi); • via Montegiacomio parte asfaltata (zone cedimento scarpate e attraversamento fosso); • via santa Lucia (zone cedimento scarpate); • via del Burrone (zona esondazione fosso); • via Fontalibino (zona esondazione fosso); • Via Montelatero n.28 (ripristino percorribilità strada bianca per accesso in sicurezza abitazioni); • Via Piandelmedico n.49-51 (ripristino percorribilità strada bianca per accesso in sicurezza abitazioni)	13.259,69 €
263675	PU	SERRA SANT'ABONDIO	Comune SERRA SANT'ABONDIO	EVENTI ALLUVIONALI DEL 15/09/2022. - FORNITURA URGENTE SEGNALETICA DA CANTIERE	FORNITURA SEGNALETICA DA CANTIERE PER FAR FRONTE AI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITA' DEI NUMEROSI SMOTTAMENTI, FRANE E GROLLI	11.860,50 €
263684	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Contributo Autonoma sistemazione previsto dall' art. 2 del OCDPC 922 del 17 settembre 2022	150.000,00 €
263695	AN	SENIGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Segnalazione criticità idraulica presso Caserma Polizia Stradale di Senigallia - Fiume Misa	Per la valutazione del fenomeno di sifonamento presente all'altezza del muro perimetrale della caserma verso il fiume Misa occorre il taglio della vegetazione che è presente sulla sponda arginata destra idrografica, con allontanamento del materiale tagliato.	10.000,00 €
263746	AN	CASTELPLANIO	Comune CASTELPLANIO	RIPRISTINO AREE ALLUVIONATE MEDIANTE RIMOZIONE FANGO CON MEZZO AUTOSPURGO - VIA BRODOLINI, VIA CANNEGGE, VIA COSTE, VIA PIAGGE, VIA MONTICELLI	RIPRISTINO AREE ALLUVIONATE MEDIANTE RIMOZIONE FANGO CON MEZZO AUTOSPURGO	4.904,40 €
263748	AN	ARCEVIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione ponti da materiale alluvionato	Disostruzione da materiale alluvionato ponti e corso d'acqua	31.000,00 €
263749	AN	ARCEVIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione ponti con materiale alluvionato	Rimozione materiale alluvionato dai ponti e lungo il corso d'acqua	31.000,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORITO
263750	AN	Vari	Settore Genio Civile Marche Nord	Occlusione delle campate di alcuni ponti della rete stradale provinciale di Ancona causate da accumuli di massa vegetale e alberi, trascinati dall'onda di piena, i ponti si trovano sulla S.P. n. 12 in loc. Contrada Farneto (Castelbellino), S.P. 42 Loc. San Domenico (Corinaldo), S.P. n. 17 in loc. Burello (Corinaldo) e S.P. n. 11 in loc. Coste (Barbara)	Rimozione di tronchi e materiali di ingombro per ripristino deflusso idrico	68.500,00 €
263752	AN	OSTRA VETERE	Comune OSTRA VETERE	Ocdpc n. 922 del 17/09/2022 - Primi interventi urgenti - ART. 2 (Contributi di autonomia sistemazione): richiesta assegnazione ai nuclei familiare richiedenti del contributo per l'autonomia sistemazione previsto dall'ordinanza in oggetto, in quanto l'abitazione principale, abituale e continuativa è stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata.	Richiesta contributo per l'autonomia sistemazione in attesa di effettuare i lavori necessari per il ripristino della funzionalità delle abitazioni	3.600,00 €
263752	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione dell'ansa del torrente Burano, per una lunghezza di circa 400 metri, prospiciente i viadotti della Strada Flaminia in loc. Pontedazzo in comune di Cantiano, dovuta alla presenza di detriti, ammassi legnosi ed altro materiale di ingombro,	Rimozione massa legnosa e materiale di ingombro dall'alveo del torrente e ripristino deflusso idrico	26.900,00 €
263753	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Grave erosione sponda sinistra Fiume Burano adiacente ad un nucleo abitativo	Rimozione dell'argine indebolito e ripristino della sponda fluviale a protezione della scarpata	18.050,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTE
263808	AN	MONSANO	Comune MONSANO	<p>Ai fini di garantire la sicurezza stradale nel territorio del Comune di Monsano è necessario l'acquisto di segnaletica stradale e di alcuni dissuasori stradali per segnalare situazioni di pericolo sulle sedi stradali quali frane, smottamenti oltre a limitazioni al traffico veicolare.</p>	<p>A seguito del verificarsi di numerose frane, dissesti alle sedi stradali, allagamenti e dilavamento cunette, che hanno interessato varie sedi stradali sparse sul territorio comunale si è reso necessario l'acquisto di idonea segnaletica verticale atta a garantire la sicurezza stradale. In particolare, si è provveduto all'acquisto di n. 48 new-jersey in plastica per limitare il transito dei veicoli sulla parte centrale della carreggiata del ponte situato in via Montefiore, in quanto lo stesso ha presentato problemi alla struttura portante (sopralluogo congiunto tra tecnici comunali e tecnici ANAS), mentre la restante segnaletica acquistata si è resa necessaria per limitazioni al traffico veicolare e per aumentarne la sicurezza a seguito degli smottamenti e danneggiamenti dovuti all'evento meteorologico eccezionale.</p>	2.250,00 €
263814	AN	MONSANO	Comune MONSANO	<p>Lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto termico della scuola primaria e secondaria di via Falcone danneggiato dall'evento meteorologico eccezionale.</p>	<p>A seguito dell'evento meteorologico eccezionale si sono riscontrati dei guasti che hanno arrecato blocchi parziali e totali sull'impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria a servizio del plesso scolastico di via Falcone. In particolare si è rilevata la necessità di sostituire n. 3 schede di regolazione delle caldaie a metano e una pompa di circolazione dell'impianto termico. Tali guasti sono riconducibili alle anomalie scariche elettriche atmosferiche che si sono verificate durante l'evento eccezionale.</p>	3.700,00 €
263816	PU	SAN LORENZO IN CAMPO	Comune SAN LORENZO IN CAMPO	<p>1) SMOTTAMENTI SU STRADA COMUNALE SV 7 della Pieve Vecchia presso serbatoio acquedotto - Coordinate 43.592303, 12.863881</p> <p>2) PONTE SU TORRENTE NEVOLA NON PERCORRIBILE, DISTRUTTE LE SOVRASTRUTTURE, OSTRUITO DA GRANDI ALBERATURE IL DEFLUSSO DELLE TORRENTE NEVOLA.</p> <p>3) PONTE NEGHELLI DANNEGGIAMENTI LOCALI OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE</p>	<p>1) SMOTTAMENTO SU STRADA COMUNALE SV 7 della Pieve Vecchia presso serbatoio acquedotto - Coordinate 43.592303, 12.863881</p> <p>- RIPRISTINO AREA STRADALE CON OPERAI E MEZZI COMUNALI.</p> <p>2) PONTE SU TORRENTE NEVOLA NON PERCORRIBILE, DISTRUTTE LE SOVRASTRUTTURE, OSTRUITO DA GRANDI ALBERATURE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL TORRENTE NEVOLA.</p> <p>- INTERVENTO DI SEGNALEZIONE E CHIUSURA STRADE INTERESSATE.</p> <p>3) PONTE NEGHELLI DANNEGGIAMENTI LOCALI OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE.</p>	1.000,00 €
263823	PU	CAGLI	Settore Genio Civile Marche Nord	<p>Ostruzione del fosso della Biscugola alla confluenza con il Torrente Burano che impedendo il regolare deflusso idrico sta pregiudicando la sicurezza delle strutture ad uso pubblico adiacenti</p>	<p>Ripristino deflusso idrico con rimozione tronche e materiale di ingombro</p>	11.904,00 €
263833	AN	BARBARA	Comune BARBARA	<p>CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ALLUVIONALI TERRA E DETRITI</p>	<p>CARICO, TRASPORTO DI TERRA E DETRITI C/O IMPIANTO AUTORIZZATO</p>	98.820,00 €
263834	AN	CERRETO D'ESI	Comune CERRETO D'ESI	<p>Rimozione del materiale residuale causato dagli eventi alluvionali al fine di ripristinare la corretta funzione delle aree investite.</p>	<p>Caratterizzazione, raccolta, trasporto, smaltimento dei fanghi e detriti residui delle zone alluvionate</p>	8.000,00 €



CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263921	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni in conseguenza de danni da alluvione	Erogazione del Contributo di Autonomia Sistemazione	10.000,00 €
263856	AN	OSTRA VETERE	Comune OSTRA VETERE	A seguito della pulizia degli alvei del fiume Misa e Nevola da parte del Genio Civile, si è reso necessario lo smaltimento presso idonea discarica dei materiali prelevati, temporaneamente accalastati su di un terreno di proprietà privata	Si è ritenuto necessario provvedere alle seguenti lavorazioni: a) Trasporto dei rifiuti presso apposita discarica autorizzata; b) Smaltimento dei rifiuti	116.667,00 €
263873	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	EVENTI ALLUVIONALI DEL 15/09/2022 - FORNITURA ATTREZZATURE PULIZIA STRADE - ORDINANZA 922/2022	FORNITURA BENNA SPAZZATRICE E LAMA ANGOLABILE DANNEGGIATA PER MEZZO D'OPERA MINIPALA BOB CAT PER INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE COMUNALI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI A PARTIRE DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2022, IN NEL TERRITORIO COMUNALE	2.600,00 €
263907	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino dell'ordinaria sezione di deflusso fosso Molinello Comune Serra Sant'Abbondio	RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO E TERROSO DEPOSITATO IN ALVEO. RIPRISTINO PARTE DI FOSSO COMPLETAMENTE OCCLUSO	3.200,00 €
263963	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	AUTOCERTIFICAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	AUTOCERTIFICAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	2.800,00 €
263911	PU	COLLI AL METAURO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino dell'ordinaria sezione di deflusso di un tratto del Fiume Metauro Comune di Colli al Metauro	RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO DEPOSITATOSIA RIDOSSO DEL PONTE CHE OSTRUIVA LA SEZIONE DEL FIUME	28.400,00 €
263912	PU	PERGOLA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della viabilità pubblica nelle aree limitrofe al Fiume Cesano, via J. F. Kennedy Comune di Pergola	Movimentazione di materiale terroso e legnoso nelle aree limitrofe al Fiume Cesano in via J. F. Kennedy Comune di Pergola per il ripristino della viabilità pubblica	4.330,00 €
263914	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della viabilità interrotta da materiale terroso e legnoso proveniente dal reticolo idraulico secondario che confluisce in sinistra idrografica nel Fiume Cesano il Loc. Leccia Comune di Serra Sant' Abbondio	Movimentazione materiale franoso per ripristinare la viabilità interessata dal trasporto solido del reticolo idraulico secondario che confluisce in sinistra idrografica nel Fiume Cesano	9.210,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263920	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino dell'ordinaria sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_479 nei pressi della viabilità stradale in Via Petrarra Comune di Serra Sant'Abbondio	Risagomatura e rimozione delle ostruzioni di materiale ligneo e terroso in alveo nel corso d'acqua denominato cesano_479 nei pressi della viabilità stradale in Via Petrarra.	3.440,00 €
263925	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della viabilità stradale interrotta da evento franoso il Loc. Scalette Comune di Serra Sant'Abbondio	Ripristino della rete stradale interrotta da evento franoso il Loc. Scalette Comune di Serra Sant'Abbondio, movimentazione delle ostruzioni e del materiale presente sulla sede stradale con contestuale ripristino della viabilità	4.208,00 €
263928	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Movimentazione del materiale legnoso depositatosi a ridosso del ponte su Fosso Molinello loc. Via Lago Comune di Serra Sant'Abbondio	Ripristino dell'ordinaria sezione di deflusso del Fosso Molinello nei pressi del ponte in Via Lago tramite rimozione delle ostruzioni di materiale legnoso a ridosso dell'attraversamento	3.100,00 €
263934	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Crollo muri spondali del torrente Tenetra che attraversa la Piazza Mercato nel centro abitato di Cantiano (PU)	Ripristino difesa di sponda provvisoria del Torrente Tenetra con massi artificiali	23.500,00 €
263938	AN	OSTRA	Settore Genio Civile Marche Nord	Erosione spondale fino a coinvolgere il rilevato originale di seconda categoria e locale occlusione al deflusso idrico delle acque del fiume Misa	Ricostruzione difese spondali e rimozione alberature e materiale di ingombro	195.200,00 €
263935	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	AUTOCERTIFICAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	AUTOCERTIFICAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE ART.2 ORDINANZA 922/2022	210,00 €
263955	PU	MONTEFELCINO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino dell'ordinaria sezione di deflusso di un affluente del Fiume Cesano in sinistra idrografica, Comune di Montefelcino	rimozione materiale legnoso e inerti depositati in alveo	2.990,00 €
263956	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	AUTOCERTIFICAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	AUTOCERTIFICAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE - NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 3 PERSONE DI CUI 1 CON DISABILITA' 100%	270,00 €
263957	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_486 nei pressi di strada provinciale 42 loc. Colombrara Comune di Serra Sant'Abbondio	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_486 nei pressi di strada provinciale 42 loc. Colombrara Comune di Serra Sant'Abbondio con contestuale rimozione del materiale terroso e legnoso di ostacolo al deflusso	15.860,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263965	AN	SERRA DE'CONTI	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione officiosità idraulica Fiume Misa tratto adiacente via Chiocco e danneggiamento sponde fluviali, zona depuratore in comune di Serra De' conti (AN)	Rimozione alberature presenti in alveo e materiale alluvionale di ingombro per ripristino officiosità idraulica e ricostituzione sponde danneggiate.	199.000,00 €
263959	AN	SENIGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione tratto arginale fiume Misa in destra e sinistra idrografica in loc. Bettoliele - strada Atceviense 218	Rimozione alberature presenti in alveo e materiale alluvionato di ingombro	75.000,00 €
263960	AN	SERRA DE'CONTI	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione tratto alveo fiume Misa in corrispondenza di Via fornace e via Osteria zona Country House in comune di Serra De' Conti	Rimozione alberature e materia alluvionale di ingombro per ripristino officiosità idraulica	63.000,00 €
263961	AN	Vari	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione tratto alveo fiume Nevola a valle del Molino Mariani tra Barbara e Ostra Vetere e danneggiamento briglie presenti alla confluenza con il fosso delle Ripe	Rimozione alberature e materiale alluvionale di ingombro e prima messa in sicurezza delle briglie presenti alla confluenza con il fosso delle Ripe	87.000,00 €
263908	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	AUTOCERTIFICAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	AUTOCERTIFICAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE NUCLEO FAMILIARE COMPOSTA DA N.3 PERSONE	2.800,00 €
263964	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	AUTOCERTIFICAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	AUTOCERTIFICAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 2 PERSONE	2.000,00 €
263965	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del Fosso del Molinello Comune di Serra Sant'Abbondio	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	13.620,00 €
263966	PU	PERGOLA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino dell'ordinaria sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_599 nel Comune di Pergola	Pulizia e ripristino fosso nel Comune di Pergola	5.260,00 €
263967	PU	CANTIANO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato metauro_2278 Comune di Cantiano loc. Via del Palazzo	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo per liberare la sezione di deflusso	6.530,00 €
263970	PU	CANTIANO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato metauro_2251 loc. S. Rocco Comune di Cantiano	Riprofilatura e risagomatura del corso d'acqua con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	4.940,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263971	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Voragine soletta di copertura del Torrente Bevano in via Turnioli e danneggiamento muro in sponda sinistra in Via dei Molini nel centro storico di Cantiano (PU)	Delimitazione apertura nel solaio di copertura e riempimento con cls dell'apertura, riparazione con massi artificiali della sponda fluviale.	30.500,00 €
263974	PU	MONDAVIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino dell'ordinaria sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_975 nel Comune di Mondavio	RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO e OSTRUZIONI DEPOSITATE A RIDOSSO DEL PONTE nel Comune di Mondavio	3.000,00 €
263975	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_650 nel Comune di Serra Sant'Abbondio	Pulizia e ripristino fosso nel Comune di Serra Sant'Abbondio	2.900,00 €
263976	PU	CANTIANO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato metauro_2327 loc. Via Giacomo Leopardi Comune di Cantiano	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo che si presentavano ostruttive per la sezione di deflusso	3.270,00 €
263979	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_484 nel comune di Serra Sant'Abbondio	Rimozione ostruzioni depositate in alveo e ripristino deflusso nel comune di Serra Sant'Abbondio	5.700,00 €
263981	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_630 loc. Sorgente del Serron Grande Comune di Serra Sant'Abbondio	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo per consentire il deflusso delle acque	4.270,00 €
263983	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del Fosso del Mollnello loc. Madonna del Grottone Comune di Serra Sant'Abbondio	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	3.720,00 €
263985	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_608 in Comune di Serra Sant'Abbondio nei pressi di SP 42 Frontone Serra	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	2.842,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263988	AN	SASSOFERRATO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Torrente Sanguirone in località Monterosso stazione Comune di SASSOFERRATO	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	5.550,00 €
263990	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato FOSCO DEL MOLINELLO nel Comune di Serra Sant'Abbondio	riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	4.400,00 €
263991	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_608 nei pressi degli impianti sportivi Comune di Serra Sant'Abbondio	riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	3.380,00 €
263994	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_608 loc. Poggetto Comune di Serra Sant'Abbondio	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	18.500,00 €
264002	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto di un corso d'acqua demaniale in Loc. Poggetto nei pressi di SP 42 nel Comune di Serra Sant'Abbondio	riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	5.675,00 €
264004	AN	ARCEVIA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Torrente Nevola in località San Pietro Comune di ARCEVIA	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	6.648,00 €
264006	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_486 Comune di Serra Sant'Abbondio	riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	3.900,00 €
264008	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_650 nel Comune di Serra Sant'Abbondio	riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	3.800,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORITO
264009	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua demaniale a ridosso della SP-42 e disostruzione attraversamento stradale nel Comune di Serra Sant'Abbondio	riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnosio in alveo e disostruzione attraversamento stradale	2.865,00 €
264010	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	gestione emergenza	indennità mensile pari al 30% della retribuzione di posizione P.O. e Segretario Comunale	4.500,00 €
264011	AN	SENGALLIA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino argine in destra idrografica del Fiume Misa in località Casello Autostrada Comune di SENIGALLIA	Ripristino in somma urgenza dell'argine eroso	3.110,00 €
264013	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Fosso del Molinello comune di Serra Sant'Abbondio	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnosio in alveo	3.050,00 €
264014	AN	TRECASTELLI	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato misa_540 in località Via Fornace/Corinaldese Comune di TRECASTELLI	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso, legnosio e antropico in alveo	3.110,00 €
264015	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato cesano_645 nel comune di Serra Sant'Abbondio	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnosio in alveo	4.085,00 €
264017	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	AUTODICHIARAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 15/09/2022	AUTODICHIARAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 15/09/2022	1.600,00 €
264018	AN	SENGALLIA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della funzionalità idraulica di una portella in destra idrografica del Fiume Misa in località Vallone Comune di SENIGALLIA	Ripristino della funzionalità idraulica di una portella per espurgo del materiale depositato	3.720,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
264020	AN	OSTRA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Il Vallato nel Comune di Ostra	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	15.200,00 €
264021	AN	SASSOFERRATO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Torrente Sanguirone in località Monterosso Stazione Comune di SASSOFERRATO	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	4.330,00 €
264024	AN	SASSOFERRATO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Torrente Nevola + Cesano 835 in località Radicosa Comune di SASSOFERRATO	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	4.574,00 €
264026	AN	MONTECAROTTO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Fosso di San Fortunato Comune di Montecarotto	riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	6.160,00 €
264029	AN	MONTECAROTTO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Misa 793 in località Via Giuseppe Saragat Comune di MONTECAROTTO	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	6.404,00 €
264030	AN	SASSOFERRATO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Torrente Nevola comune di Sassoferrato	riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	28.400,00 €
264032	AN	MONTECAROTTO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Torrente Fossato in località Trabocco Comune di MONTECAROTTO	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	24.440,00 €
264037	AN	ROSORA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Fosso Tagliate in località Via Tassanate Comune di ROSORA	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	3.244,20 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
264057	AN	OSTRA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Rimozione materiale terroso depositato sulla viabilità e in prossimità del corso d'acqua adiacente Misa 935 nel Comune di Ostra	Rimozione materiale terroso depositato sulla viabilità e in prossimità del corso d'acqua adiacente nel Comune di Ostra	6.160,00 €
264037	AN	CASTELFIDARDO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del Fosso Vallato nel Comune di Castelfidardo loc. Cerrelano	Rimozione sedimenti in alveo a monte e a valle del passaggio stradale	3.515,00 €
264041	AN	ARCEVIA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Misa 581 + Torrente Misa in località Colleaprico Comune di ARCEVIA	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	5.092,50 €
264042	AN	POGGIO SAN MARCELLO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Fosso Balciana in località Contrada Balciana Comune di POGGIO SAN MARCELLO	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	11.636,00 €
264045	AN	ARCEVIA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Fosso Moglieta in località Montale-Busseto Comune di ARCEVIA	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	4.452,00 €
264048	AN	SERRA DECONTI	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Fosso Moglieta in località Strada Acqua Salata Comune di SERRA DEI CONTI	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	7.990,00 €
264027	AN	OSTRA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Movimentazione materiale terroso presente in alveo nell'asia denominata Misa 1004 nel Comune di Ostra	Movimentazione materiale terroso e litoido presente in alveo e sua collocazione a rinforzo delle sponde	4.940,00 €
264051	AN	TRECASTELLI	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Fosso della Tomba in località Ponte Luceria Comune di TRECASTELLI	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	6.770,00 €



CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
264053	AN	TRECASTELLI	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Misa 520 in località Ponte Lucerta Comune di TRECASTELLI	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso, legnoso e antropico in alveo	3.720,00 €
264054	AN	TRECASTELLI	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Misa 522 in località Ponte Lucerta Comune di TRECASTELLI	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	4.330,00 €
264055	AN	ARCEVIA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Torrente Nevola in località San Pietro Comune di ARCEVIA	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	9.260,00 €
264056	AN	SASSOFERRATO	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Torrente Nevola in località Catobagni Comune di SASSOFERRATO	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	9.820,00 €
264059	AN	SENGALLIA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Ripristino della sezione di deflusso di un tratto del corso d'acqua denominato Misa 57 in località Brugno-Villa Giannini Comune di SENIGALLIA	Riprofilatura e risagomatura con contestuale rimozione delle ostruzioni di materiale terroso e legnoso in alveo	6.770,00 €
268949	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	Tratti di fosso tombinato (Fosso Giombi) di Frazione Petrarà con detriti e materiale fangoso all'interno della sezione idraulica	Servizio di pronto intervento per pulizia condotte e fossi tombinati in Frazione Petrarà (circa 420 m) con macchine per spurgo fogne e canali tombinati, comprensivo di tutto il necessario per eseguire l'opera in sicurezza, autocarro per trasporto materiale al luogo di stoccaggio o di smaltimento, supporto con escavatore per rimozione materiale fangoso e detritico. PERIZIA PRELIMINARE STIMATA (analisi dei prezzi con voci di prezzario regionale Marche 2022 Pulizia straordinaria di locali immobili comunali e scuole	46.970,00 €
268776	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Inondazione di acqua e fango immobili comunali quali municipio, locali seminterrati delle scuole ecc.		1.494,50 €
268716	AN	SENGALLIA	Comune SENIGALLIA	Sfollati a causa dell'alluvione del 15 settembre 2022 - INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA N. 262824	Richiesta di contributo per l'autonoma sistemazione in base all'art. 2 dell'ordinanza n. 922 del 17/09/2022 del dipartimento della Protezione Civile. Al Comune di Senigallia sono pervenute ulteriori richieste di CAS per una di stima di costo INTEGRATIVO di € 430.760. Vista la precedente richiesta n. 262824 (prot. 1266752 del 10/10/2022) di € 2.200.000, si raggiunge la stima di costo COMPLESSIVO pari ad € 2.630.760.	129.228,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
268661	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	EVENTI ALLUVIONALI DEL 15/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRANATI (VIA FONTE AVELLANA PL. 154, VIA POGGETTO PL. 324).	SERVIZIO DI RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRANATI (VIA FONTE AVELLANA PL. 154, VIA POGGETTO PL. 324) in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 e volti al ripristino dei pali dell'illuminazione pubblica al fine di ridurre il rischio per la pubblica incolumità e per consentire una maggiore fruibilità delle strade all'interno del territorio di Serra Sant'Abbondio.	4.434,70 €
268488	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	EVENTI ALLUVIONALI DEL 15/09/2022 - FORNITURA URGENTE ACCESSORI PER SEGNALETICA DA CANTIERE E DI SEGNALE PER LAVORO STRADALE	Fornitura accessori per segnaletica da cantiere (sacchi di appesantimento) per evitare il ribaltamento col vento delle transeeme di delimitazione delle aree interdette e segnale per lavoro stradale con relative staffe per consentire lo svolgimento sicuro delle operazioni	1.255,38 €
268427	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Comune SERRA SANT'ABBONDIO	DALL'ALLUVIONE DEL 15/09/2022 - ZONA ROSSA EX OCPDC 922/2022	AUTOCERTIFICAZIONE AUTONOMA SISTEMAZIONE	427,00 €
268312	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Provvedere alla pulizia della palestra, dove hanno alloggiato i volontari di protezione civile, al fine di ripristinarne l'utilizzo per il servizio scolastico	Pulizia della palestra con ausilio di macchinari dedicati	549,00 €
268300	AN	BARBARA	Comune BARBARA	SPESE FUNERARIE SIGNORA NOEMI BARTOLUCCI	SPESE FUNERARIE SIGNORA NOEMI BARTOLUCCI	1.500,00 €
266405	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	ALLUVIONE 15 E 16 SETTEMBRE 2022	RICHIESTA CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE PER 18 NUCLEI FAMILIARI IN SEGUITO ALLE ORDINANZE DI SGOMBERO A CAUSA DEGLI EVENTI DELL'ALLUVIONE DEL 15/16 SETTEMBRE 2022 PERIODO DI CONTRIBUTO RICHIESTO DAL 16/09/2022 AL 31/12/2022	47.950,00 €
267068	AN	OSTRA	Comune OSTRA	EMERGENZA ALLUVIONE 15 SETTEMBRE 2022	FORNITURA BOMBOLE GPL	750,00 €
267063	AN	OSTRA	Comune OSTRA	EMERGENZA ALLUVIONE 15 SETTEMBRE 2022	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE	11.484,00 €
266952	AN	OSTRA VETERE	Comune OSTRA VETERE	Occpdc n. 922 del 17/09/2022 - Primi interventi urgenti - ART. 2 (Contributi di autonomia sistemazione): richiesta assegnazione ai nuclei familiari richiedenti del contributo per l'autonomia sistemazione previsto dall'ordinanza in oggetto, in quanto l'abitazione principale, abituale e continuativa è stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata.	Richiesta contributo per l'autonomia sistemazione in attesa di effettuare i lavori necessari per il ripristino della funzionalità delle abitazioni	4.356,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
267031	AN	OSTRA VETERE	Comune OSTRA VETERE	Ocdpc n. 922 del 17/09/2022 - Primi interventi urgenti - ART. 2 (Contributi di autonomia sistemazione): richiesta assegnazione ai nuclei familiari richiedenti del contributo per l'autonomia sistemazione previsto dall'ordinanza in oggetto, in quanto l'abitazione principale, abituale e continuativa è stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata.	Richiesta contributo per l'autonomia sistemazione in attesa di effettuare i lavori necessari per il ripristino della funzionalità delle abitazioni	4.356,00 €
266887	PU	ACQUALAGNA	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione deflusso idrico in prossimità del ponte in loc. Furlo nei pressi del parco La Colena in un tratto del fiume Candigliano	Intervento di rimozione tronchi e materiale detritico con personale specializzato in interventi in sospensione aerea per impossibilità di intervenire con mezzi meccanici.	12.500,00 €
266885	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Crollo del rilevato arginale in sponda sinistra di un tratto del Torrente Burano a monte della confluenza del torrente Fiumicello e notevoli accumuli di materiale detritico	Ripristino delle quote originali e rimozione del materiale detritico accumulatosi in alveo	40.000,00 €
266872	PU	PERGOLA	Settore Genio Civile Marche Nord	Erosione spondale del Fiume Cesano con distacco di parte del rilevato stradale per un tratto di circa 30 metri e sott escavazione del muro di contenimento in cemento armato fondato sui pali che risultano scoperti	Stabilizzazione muro di contenimento e ripristino sponda sinistra	86.417,00 €
266853	PU	FRONTONE	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione officiosità idraulica causata dall'accumulo di materiale legnoso e inerte nel torrente Cinisco tratto a monte della Briglia esistente e tratto fino alla foce	Ripristino officiosità idraulica e rimozione materiale accumulatosi a seguito dell'evento alluvionale	120.000,00 €
266835	AN	TRECASTELLI	Settore Genio Civile Marche Nord	Occlusione al deflusso idrico delle acque del fiume Misa Nevola in loc. Passo Ripe, comune di Treecastelli (AN) a partire dal ponte della S.P. 12 risalendo per una lunghezza di un chilometro circa.	Rimozione alberi sradicati accumulatisi lungo il fiume e ripristino officiosità idraulica delle acque fluviali	122.000,00 €
266433	AN	SERRA DE'CONTI	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione materiale alluvionale inerte e vegetale di un tratto del fiume Misa in loc. Osteria, Comune di Serra De' Conti (AN)	Ripristino officiosità idraulica e rimozione materiale	130.000,00 €
266364	PU	CANTIANO	Settore Genio Civile Marche Nord	Ostruzione deflusso Torrente Tenetra nel tratto tombato nel centro abitato di Cantiano (PU)	Rimozione materiale alluvionale inerte	39.040,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
266310	PU	Vari	Settore Genio Civile Marche Nord	Torrente Fenella - ostruzione delle campate su ponti della rete stradale provinciale di Ancona. Ponte su SP 12 in loc. Passo di Ripe comune di Trecastelli (AN), Ponte su strada comunale per loc. Palazzo e Ponte su strada comunale loc. Lorello comune di Arcevia (AN), Ponte su SP 44 (Via Memè) Comune Serra Dè Conti	Rimozione della massa legnosa trascinata dall'onda di piena dalle campate dei ponti presenti sulle reti stradali della Provincia di Pesaro e Urbino	58.560,00 €
266141	AN	SENIGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Tratti di argine in sponda destra danneggiati a seguito dell'alluvione del 15/09/2022	Ricostituzione di tratti di argine in destra idraulica danneggiati a seguito dell'alluvione del 15 settembre 2022 lungo il fiume Misa a valle della confluenza col Nevola in prossimità parco Scout su un tratto di circa 1.100 metri in corrispondenza.	252.000,00 €
266139	AN	SENIGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Alberature presenti in alveo, anche pericolanti e/o pericolose per l'officiosità idraulica	Rimozione alberature presenti in alveo, taglio di quelle pericolanti e/o pericolose per l'officiosità idraulica e ricostituzione argine danneggiati a seguito dell'alluvione del 15 settembre 2022 lungo il fiume Misa a valle della confluenza su un tratto di circa 750 metri in località Brugnello.	115.000,00 €
266137	AN	SENIGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Alberature presenti in alveo, anche pericolanti e/o pericolose per l'officiosità idraulica	Rimozione alberature presenti in alveo, taglio di quelle pericolanti e/o pericolose per l'officiosità idraulica e ricostituzione di eventuali sponde danneggiate a seguito dell'alluvione del 15 settembre 2022 lungo il fiume Misa su un tratto di circa 2000 metri a monte dell'attraversamento della SP12.	50.000,00 €
266136	AN	SENIGALLIA	Settore Genio Civile Marche Nord	Presenza di alberature in alveo anche pericolanti e comunque pericolose per l'officiosità idraulica	Rimozione alberature presenti in alveo, taglio di quelle pericolanti e/o pericolose per l'officiosità idraulica e ricostituzione di eventuali sponde danneggiate a seguito dell'alluvione del 15 settembre 2022 lungo il fiume Misa su un tratto di circa 750 metri in corrispondenza di via corinaldese 105.	45.000,00 €
265072	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE E ACQUISTO TRANSENNE E SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA.	ACQUISTO SEGNALETICA, TRANSENNE, NEW JERSEY E QUANT'ALTRO OCCORRE PER RIPRISTINARE LA SEGNALETICA STRADALE.	18.000,00 €
266424	AN	BARBARA	Comune BARBARA	SMALTIMENTO RIFIUTI ALLUVIONALI IN DISCARICA PREVIA TRITURAZIONE	SMALTIMENTO RIFIUTI ALLUVIONALI PREVENTIVAMENTE TRITURATI	5.318,50 €
267780	AN	BARBARA	Comune BARBARA	CARICO E TRASPORTO DI TERRA E DETRITI C/O IMPIANTO AUTORIZZATO	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE ALLUVIONALE (DETRITI, TERRA, MATERIALE VEGETALE).	54.149,70 €
268134	AN	BARBARA	Comune BARBARA	NECESSITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI ALLUVIONALI STOCCATI TEMPORANEAMENTE C/O AREA APPPOSITAMENTE TEMPORANEAMENTE ESPROPRIATA.	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE ALLUVIONALE (DETRITI, TERRA, MATERIALE VEGETALE).	54.149,70 €
268136	AN	BARBARA	Comune BARBARA	NECESSITA' DI SMALTIRE I RIFIUTI ALLUVIONALI TEMPORANEAMENTE STOCCATI SU AREA APPPOSITAMENTE TEMPORANEAMENTE ESPROPRIATA.	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE ALLUVIONALE (DETRITI, TERRA E MATERIALE VEGETALE)	49.227,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
268168	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	Messa in sicurezza viabilità interna Loc. Monterosso Stazione-imbocco strada delle Pule.	PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE LA VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO. REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA.	85.000,00 €
268307	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Allagamento della centrale termica del Municipio con conseguente danneggiamento di una caldaia	Sostituzione n. bitermosiati di sicurezza a servizio dell'impianto di riscaldamento del Municipio Comunale	623,30 €
268401	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Danneggiamento a mezzo operativo (terna) in uso al Servizio manutenzione strade di questo Ente	L'intervento ha previsto la riparazione di un perno di snodo della terna, di proprietà comunale, a causa di una rottura verificatasi durante le operazioni di ripristino della viabilità	1.136,00 €
268481	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Fornitura carburante per automezzi	Si prevede la fornitura di carburante per mezzi vari, impiegati durante l'emergenza alluvionale	355,83 €
268715	AN	SEMIGALLIA	Comune SEMIGALLIA	RIMOZIONE FANGO E MATERIALI DEPOSITATI AL FINE DI RIPRISTINARE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E LE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO FANGO E MATERIALI DEPOSITATI SU STRADE, PAZZALI, LOCALI ALLUVIONATI, AUTOSPIURGI E MEZZI D'OPERA	118.000,00 €
268766	AN	SAN PAOLO DI JESI	Comune SAN PAOLO DI JESI	Isolamento case rurali dovute dal dissesto delle strade comunali dilavamento erosione profonda della pavimentazione stradale smottamenti e frane lungo le scarpate	In sintesi i lavori riguardano la riparazione delle seguenti strade : Via Follonica tratto cesola - Via Follonica tratto acquedotto - Via Cerrete - Via Colle incrocio con Cerrete - Via Coste zona Scappia e Coroncino Via San Nicola - Riapertura fossi e rimozione frane via Madonna della misericordia - Lavori eseguiti riapertura della viabilità eliminazione dell'isolamento delle abitazioni di via Colle rimozione delle frane e dei materiali di risulta terreni ecc.	52.393,62 €
268801	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Servizio di raccolta rifiuti dalle zone alluvionate mediante autocarro con conferimento al centro comunale di raccolta	49.640,00 €
268806	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Carico, trasporto e scarico al depuratore di Senigallia dei fanghi aspirati dalle condotte, dagli allacci e dai locali seminterrati	74.127,20 €
268828	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Trasporto rifiuti selezionati e triturati provenienti dalle aree di stoccaggio alla discarica di Corinaldo	73.200,00 €
268851	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Allagamento dell'ingresso del municipio che ha compromesso il funzionamento del servoscala	Sostituzione del servoscala	25.636,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
268861	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Il fenomeno pluviale inteso ha creato uno smottamento del muro di contenimento della scarpata a monte della strada comunale, causando inutilizzo della strada	Messa in sicurezza della scarpata e pulizia della carreggiata	10.000,00 €
268872	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Sistemazione di un movimento franoso e ripristino dell'interruzione stradale per erosione profonda del corpo stradale	42.700,00 €
268872	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Integrazione segnaletica temporanea e di cantiere, segnaletica verticale e marginale, per garantire la sicurezza della circolazione stradale	5.850,00 €
268874	AN	MONTE ROBERTO	Comune MONTE ROBERTO	Interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici	Ripristino della transiabilità e sicurezza stradale mediante eliminazione di alcune modeste frane, formazione di cunette, sbanchinatura/sagomatura e riporto con spandimento di ghiaia	28.000,00 €
268756	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Smaltimento dei materiali non recuperabili provenienti dalle zone alluvionate del Comune di Ostra presso la discarica di Corinaldo. Smaltimento RAEE una volta selezionati con ditte autorizzate	402.600,00 €
268760	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Servizio di selezione e triturazione dei rifiuti indifferenziati provenienti dalle zone alluvionate	24.000,00 €
268818	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	sistemazione strade ammalorate a causa dell'asondazione del fiume con pala congelata, autocarro, graeder e rullo	61.000,00 €
268835	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Rimozione, trasporto e smaltimento dei RAEE	61.000,00 €
111111	AN	Struttura Commissario	Struttura Commissario	Ocdpc n. 935 del 14 ottobre 2022 - art. 2 - Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale	Ocdpc n. 935 del 14 ottobre 2022 - art. 2 - Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale	400.000,00 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262543	AN	SASSOFERRATO	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata	Disotturazione fognatura con ditta autospurgo.	1.990 €
262545	AN	SASSOFERRATO	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata	Disotturazione fognatura con ditta autospurgo.	1.500 €
262546	AN	SASSOFERRATO	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata	Disotturazione fognatura con ditta autospurgo.	820 €
262548	AN	SASSOFERRATO	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata	Disotturazione fognatura con ditta autospurgo.	4.140 €
262550	AN	ESANATOGLIA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata	Disotturazione fognatura con ditta autospurgo.	1.380 €
262552	AN	FABRIANO	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata	Disotturazione fognatura con ditta autospurgo.	440 €
262553	AN	CERRETO D'ESI	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura sifaiata su ponte rotta/divelta dalla piena	Ripristino tubazione fognaria in pvc diam. 250 mm stieffata sul ponte con ditta manutenzioni (lunghezza circa 20 mt).	1.440 €
262554	AN	SASSOFERRATO	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	-Rottura Fognatura tubazione verticale in adiacenza al muraglione (lunghezza 8 mt) -Rimozione solette di copertura, chiusini e lamiera di apertura/chiusura di n.2 pozzetti scolmatore fognari -Rottura Fognatura e ponte tubo autoportante in acciaio comprese strutture di ancoraggio (attraversamento aereo lunghezza 12 mt)	-Ripristino tubazione fognaria verticale in pvc diam. 400 mm in adiacenza al muraglione (lunghezza 8 mt) -Ripristino solette di copertura, chiusini e lamiere di apertura/chiusura di n.2 pozzetti scolmatore fognari -Ripristino Fognatura in pead 200 mm e ponte tubo autoportante in acciaio dn 250 (attraversamento aereo lunghezza 12 mt).	12.530 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORITO
262555	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	-Rottura tratto condotta fognaria in ghisa in ancoraggio sul ponte di via Cagli (lunghezza circa 15 mt) -Rottura tratto condotta fognaria e pozzetto d'ispezione su strada franata vicinanza ponte di via Cagli (lunghezza circa 10 mt)	-Ripristino tubazione fognaria in ghisa dn 250 in ancoraggio sul ponte (lunghezza circa 15 mt) -Ripristino tubazione fognaria e pozzetto d'ispezione in pvc 250 sul tratto di strada franato vicino al ponte (lunghezza circa 10 mt).	6.350 €
262562	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	La piena del torrente ha asportato solette di copertura in cls e chiusini in ghisa su n.5 pozzetti d'ispezione della rete fognaria	Ripristino solette di copertura in cls e chiusini in ghisa su n.5 pozzetti d'ispezione della rete fognaria.	2.610 €
262563	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rimozione soletta in cls e chiusino in ghisa su pozzetto d'ispezione e rimozione terreno di copertura, a causa erosione, della condotta fognaria per una lunghezza di circa 45 mt	Ripristino soletta di copertura in cls e chiusino in ghisa sul pozzetto d'ispezione e riprofilatura terreno copertura della condotta fognaria per una lunghezza di circa 45 mt	2.570 €
262564	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rimozione terreno di copertura a causa erosione della condotta fognaria in cls diametro 300 mm su vari tratti per una lunghezza complessiva degli stessi per circa 50 mt con conseguente eliminazione tenuta idraulica fra i tomboli scoperti + rottura di un tratto di condotta per circa 10 mt	Rifacimento condotta fognaria in pvc 315 mm nei vari tratti scoperti per una lunghezza di circa 50 mt + rifacimento tratto fognatura rotto per una lunghezza di circa 10 mt e ricoprimento condotta con terreno sui tratti interessati dal rifacimento	7.210 €
262609	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura condotta fognaria in fiancheggiamento al fiume Misa	Rifacimento di condotta fognaria in ghisa diametro 400 mm, per circa 40 metri lineari lungo alveo del fosso e ripristino spondale di circa 100 metri lineari	30.700 €
262611	AN	SENIGALLIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata	Pulizia e disotturazione condotta fognaria	3.280 €
262612	AN	OSTRA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Necessità di ripristinare pozzetti, chiusini, griglie e condotte fognarie	Lavori di ripristino pozzetti e chiusini, Pulizia griglie caditone varie e disotturazione di condotte fognarie con autospurgo. Data intervento 20/09/2022	2.140 €
262614	AN	OSTRA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata	Disotturazione fognatura con ditta autospurgo. Data intervento del 27/09/2022.	570 €



Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262615	AN	OSTRA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Necessità di ripristinare pozzetti, chiusini e condotte fognarie	Lavori di ripristino pozzetti e chiusini. Disotturazione di condotte fognarie con autospurgo. Data intervento 03/10/2022	4.140 €
262616	AN	OSTRA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Necessità di ripristinare pozzetti, chiusini e condotte fognarie	Ripristino pozzetti e realizzazione nuovo pozzetto ripartitore. Disotturazione e pulizia condotta principale con autospurgo. Data intervento 27/09/2022	5.350 €
262617	AN	OSTRA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata e scarichi alluvionati	Pulizia e disotturazione condotta fognaria e ricerca scarichi alluvionati. Data intervento 27/09/2022	1.210 €
262618	AN	OSTRA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata e scarichi alluvionati	Pulizia disotturazione condotta e ricerca scarichi alluvionati. Data intervento 27/09/2022	1.140 €
262619	AN	OSTRA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata e danneggiamento pozzetto	Pulizia e disotturazione condotta e lavori di messa in quota pozzetto. Data intervento 27/09/2022	1.610 €
262624	AN	CASTELPLANIO	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura otturata	Disotturazione collettore fognario in CLS 600 otturato con apposito Mezzo "Escavatore a Riscucchio" per circa 150,00 metri.	2.820 €
262626	AN	CASTELPLANIO	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura Mista Lesionata con allagamento terreno sottostante	Ripristino idraulico collettore fognario in PRFV 800 con annessi manufatti e messa in sicurezza scarpata SP 76.	30.260 €
262627	AN	CASTELPLANIO	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Ripristino Manufatto pozzetto in c.a. e pulizia condotte	Sostituzione lastra in c.a. e chiusura in Ghisa con successiva pulizia collettore fognario per circa 50 MT.	2.740 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262630	AN	MONTECAROTTO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fognatura Mistia Lesionata con apertura voragine su strada privata	Ripristino collettore fognario con tubazione in PVC SN8 DN 400 e manufatti ammessi per circa 50 MT su strada asfaltata quota condotta 2,00.	35.260 €
262632	AN	JESI	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Controllo collettori fognari e saggi a seguito di cedimenti vari	Saggio di verifica delle tubazioni ed esecuzione di video ispezioni propedeutiche alla funzionalità del collettore a seguito di uno sprofondamento stradale dovuto all'alluvione.	3.930 €
262634	AN	CUPRAMONTANA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura collettore fognario in CLS 500 su strada	Ripristino collettore fognario con tubazione in PVC SN8 DN 500 e manufatti ammessi per circa 10 MT su strada asfaltata quota condotta 1,50.	4.020 €
262635	AN	CASTELPLANIO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura lastra di copertura	Sostituzione lastra 120x120 con ripristino chiuso in ghisa	760 €
262638	AN	JESI	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura lastre a seguito della piena del torrente granita	Sostituzione lastre in c.a. 2,00 x 1,00 per una lunghezza di circa 30 MT.	6.030 €
262639	AN	ROSORA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura pozzetto e fuoriuscita di acque reflue su strada per fognatura otturata	Sostituzione 1 Prolunghe 100x100 e lastra 120x120 con chiusura in ghisa tipologia "BRIO" e disotturazione condotta con CanalJet.	2.240 €
262640	AN	MONTECAROTTO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura Condotta fognaria in PEAD CORR. MAGNUM	DA ESEGUIRE Pesa nuova tubazione PVC 400 per circa 200 MT e messa in sicurezza manufatti scolimatori (sistemazione dell'argine del fosso non compresa nella presente scheda in quanto non di competenza del Servizio Idrico Integrato).	100.270 €
262641	AN	JESI	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Otturazione Vasca Granita	Pulizia Vasca con Escavatore e Autosurgo.	8.600 €
262642	AN	MONSANO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Cedimento collettore fognario su terra	Sostituzione tubazione in PVC 500 per circa 10 MT.	12.260 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262647	AN	MONSANO	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura Pozzetto su campo	Sostituzione lastra e sistemazione chiusino in ghisa.	700 €
262654	AN	ARCEVIA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura condotta in PVC diametro 315 mm.	Rifacimento di condotta fognaria in PVC DE 315 mm	2.560 €
262655	AN	SENGALLIA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	condotta fognaria ostruita	Disollurazione fognatura con ditta autospurgo. Data intervento 04/10/2022	610 €
262656	AN	SENGALLIA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Condotta fognaria ostruita	Disotturazione e pulizia fognatura con ditta autospurgo. Data intervento 27/09/2022	2.110 €
262657	AN	SERRA DE'CONTI	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Pozzetti scolmatorei danneggiati	Sistemazione pozzetti scolmatorei e sostituzione lastre carrabili degli stessi – data intervento 19/09/2022	1.640 €
262658	AN	SERRA DE'CONTI	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento condotta fognaria e lastre di copertura	Riparazioni condotte fognarie con riposizionamento lastre carrabili in cls a copertura del canale fognario e ripristini funzionalità del servizio fognario – data intervento 19/09/2022	3.110 €
262659	AN	SERRA DE'CONTI	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento lastra carrabile, pozzetto scolmatore, inaccessibilità alla viabilità della strada (via Botteghe)	Sistemazione pozzetto scolmatore con sostituzione lastra carrabile e ripristino viabilità della strada (via Botteghe) – Data intervento 20/09/2022	7.110 €
262660	AN	SERRA DE'CONTI	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Condotta in cls diametro 500 mm danneggiata per circa 40 metri lineari	Sostituzione di circa 40 metri lineari di condotta in PVC SN8 diametro 500 mm – data intervento da programmare	15.280 €
262661	AN	SERRA DE'CONTI	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento pozzetti	Sistemazione n. 2 pozzetti con sostituzione chiusini – data intervento 05/10/2022	1.070 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262662	AN	SERRA DE'CONTI	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento pozzetti.	Sistemazione n. 3 pozzelli con sostituzione chiusini – data intervento 05/10/2022	1.610 €
262663	AN	OSTRA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura di circa 60 metri lineari di condotta fognaria in acciaio DN 250 mm e DN 300 mm	Riposizionamento della nuova condotta in acciaio inox per circa metri lineari 60 – data intervento da programmare	50.420 €
262664	AN	SENGALLIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Condotta fognaria ostruita	Disotturazione e pulizia fognalutra con ditta autosurgito – data intervento 27/09/2022	1.070 €
262674	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento condotta adduzione serbatoio giardini principale comune di Arcevia	A causa di movimento terra causato da piogge intense si è rotta la condotta di adduzione acqua potabile in acciaio DN200 di collegamento sorgenti Valle Prigioni a serbatoio Giardini di Arcevia Intervento di rifornamento in via d'urgenza con autobotti al serbatoio Giardini di Arcevia a partire dalla sera del 15.09.2022 e riparazione condotta terminata in data 16.09.2022. Data intervento 15.09.2022 – 16.09.2022	4.500 €
262676	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Frana con interrimento manufatto acquedotto S. Ansovino	A causa di movimento terra e ghiaia causato da piogge intense si è completamente ostruito l'accesso e l'area circostante il manufatto sorgente S. Ansovino. In loc. S. Ansovino di Arcevia, si è intervenuto per liberare da terra e ghiaia il manufatto sorgente anche per necessità di accesso e controllo della qualità dell'acqua prelevata dalla Sorgente a scopo idropotabile. - Data intervento 20.09.2022	1.500 €
262682	AN	CASTELPLANIO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Allagamento centrale pompaggio acquedotto Pozzetto di Castelplano	In via Brodolini snc di Castelplano si è completamente allagata la Centrale denominata Pozzetto a servizio del sistema di acquedotto ex cogesco. Manufatto con vasca e camera di manovra in locali seminterrati. Intervento di svuotamento dei locali della centrale di pompaggio e verifica dell'effettiva possibilità di ripristino con asciugamento dei motori elettrici a partire dalla sera del 15.09.2022 fino al ripristino funzionalità del 16.09.2022. Data intervento 15.09.2022 – 16.09.2022	2.500 €
262683	AN	FABRIANO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fenomeno di intorbidamento della sorgente Campodiegoli per acqua potabile	In loc Campodiegoli di Fabriano, a causa di fenomeni intensi di pioggia si è avuto un aumento improvviso di portata alla sorgente causando un temporaneo ed immediato intorbidamento delle acque prelevate a scopo idropotabile. Si è intervenuti per lavare la vasca del serbatoio e spurgare le acque di approvvigionamento per controllo e garantire la qualità dell'acqua prelevata dalla Sorgente Campodiegoli. Data intervento 15.09.2022	500 €
262686	AN	CERRETO D'ESI	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Fenomeno di intorbidamento della sorgente Lorenzotti di Cerreto D'Esì per acqua potabile	In loc Cerreto di Cerreto D'Esì, a causa di fenomeni intensi di pioggia si è avuto un aumento improvviso di portata alla sorgente Lorenzotti causando un temporaneo ed immediato intorbidamento delle acque prelevate a scopo idropotabile. Si è intervenuti per convogliare a scarico l'acqua della sorgente con problemi di torbidità ed alimentare il serbatoio con toni integrative eseguiti manovre idrauliche. Dopo alcuni giorni, si è intervenuti per lavaggio vasche sorgente Lorenzotti e nattivazione fonte. Data intervento 15.09.2022 e 20.09.2022	700 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262746	AN	ARCEVIA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Derivazione idrica interrata con nicchia per alloggiamento contatore danneggiata da frana, mancanza temporanea H2O utente	Per il ripristino definitivo una volta sistemata la frana si rende necessario il rinnovo della derivazione idrica interrata Scavo da condotta principale con attraversamento della sede stradale comunale	1.350 €
262747	AN	ARCEVIA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Condotta presente lungo la strada comunale in frazione Santo Stefano danneggiata dal dissesto della strada a seguito dell'alluvione	Eseguito riparazione condotta esistente Necessario riposizionare la condotta idrica lungo la sede stradale ma nel lato a monte rispetto al dissesto per evitare potenziali danneggiamenti in futuro	6.600 €
262750	AN	ARCEVIA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Condotta di adduzione e distribuzione a servizio della frazione di Caudino nel comune di Arcevia, la stessa presente all'interno di un terreno agricolo, è stata interessata in più punti dal movimento franoso dello stesso terreno, rimanendo inoltre scoperta in più tratti, come primo intervento si è provveduto al ripristino dei tratti danneggiati	Eseguiti n. 2 interventi di riparazione, con sostituzione parziale di 2 tratti di condotta e ricollegamento. Per garantire l'integrità strutturale della futura condotta e considerando che allo stato attuale risulta complicato riposizionare uno strato di terreno a protezione della condotta si rende necessario trasferire la stessa sulla strada provinciale by-passando il terreno dove attualmente è posizionata per ml. 980 circa	120.000 €
262751	AN	ARCEVIA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Condotta di distribuzione presente sulla sede del ponte nei pressi del civ. 315 in frazione San Giovanni Battista nel comune di Arcevia, è stata danneggiata ed interrotta con la demolizione del ponte stesso causata la piena del fiume	eseguito subito un primo intervento di ricollegamento della condotta esistente con una tubazione in polietilene esterna. L'intervento futuro prevede il ripristino della condotta sulla nuova sede stradale del ponte che dovrà essere ricostruito, o in alternativa se questo non fosse realizzato l'attraversamento del fosso sotto il piano di scorrimento dell'acqua con uno springhio (situazione più remota e alquanto complicata tecnicamente da realizzare)	4.500 €
262752	AN	ARCEVIA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	La condotta di distribuzione posta nelle immediate vicinanze dell'alveo del fiume, è stata divelta dalla piena del fiume	Come primo intervento è stata ricollegata l'estremità della condotta danneggiata con un by-pass aereo posto in opera sul parapetto del ponte. L'intervento futuro prevede il rinnovo della condotta a servizio di alcune utenze presenti in frazione San Giovanni Battista con la realizzazione della stessa in un'altra posizione con attraversamento del fosso utilizzando o la sede stradale del ponte o in alternativa in appoggio alla struttura stessa, togliendo di fatto la condotta nelle immediate vicinanze del fosso.	44.000 €
262753	AN	ARCEVIA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	La condotta di distribuzione e di adduzione posta in opera lungo la strada che conduce al serbatoio di San Giorgio in frazione Sant'Apollinare, è stata per una lunghezza di ml. 100 scoperta dall'erosione dell'acqua	Il primo intervento ha previsto la messa in sicurezza della strada, il secondo il ripristino dello scavo con misto cementato a 0,50 q/lime L'intervento di ripristino della condotta ha previsto il ripristino dello scavo con misto cementato per ml. 100 circa	4.500 €
262754	AN	ARCEVIA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	A seguito della piena del fosso che si trova sotto la frazione di Palazzo nel comune di Arcevia, è stata divelta la condotta principale che alimenta dal Serbatoio di San Giorgio, frazione di Arcevia come Palazzo, Nicosatore, Montefiorino, Sant' Apollinare, ecc. fino al serbatoio Ville di Castellione di Suesa, la condotta si è danneggiata a seguito della rottura dei plinti in C.A. che ne permetteva l'attraversamento del fosso in sopraelevata	In tutte e tre gli interventi eseguiti si è lavorato per riallacciare la condotta con un by-pass fuori terra, che allo stato attuale si trova all'interno della sede del fosso. L'intervento di ripristino della condotta prevede il rinnovo della stessa sul terreno a monte e a valle dell'attraversamento del fosso con attraversamento dello stesso sotto il piano di scorrimento dell'acqua, per evitare potenziali guasti futuri	20.000 €
262755	AN	ARCEVIA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	A seguito della piena del fosso che si trova in località Mogliette di Palazzo è stata danneggiata una condotta che era posta in opera su un attraversamento del fosso stesso, al momento è stata ripristinata con un by-pass fuori terra	L'intervento di ripristino ha previsto una condotta fuori terra posta in opera a sbalzo sul fosso. L'intervento di ripristino della condotta prevede il rinnovo della stessa ripristinando l'attraversamento con una tubazione in acciaio posta in opera tra due pozzetti che si andranno a posizionare a monte e a valle dell'attraversamento, considerata anche la larghezza ridotta del fosso.	3.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262756	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	A seguito della piena del fosso che si trova in frazione Borghetto di Arcevia, è stata divelta la condotta in Pead De 40 che attraversava il fosso in spiralevalva.	L'intervento di ripristino ha previsto il ricollegimento delle due estremità nella posizione attuale. L'intervento di ripristino della condotta prevede il rinnovo della stessa mediante posa in opera di due porzetti a monte e a valle dell'attraversamento con passaggio della nuova condotta sotto alveo del fosso.	21.100 €
262757	AN	GENCA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento condotta fognaria in ghisa dn 300 mm sito interno alveo Torrente Sentino con spostamento porzetti e condotta, occlusione condotta con materiale grossolano (lunghezza complessiva circa 180 mt)	L'intervento di ripristino ha previsto il ricollegimento delle due estremità con una tubazione aerea sopra la struttura esistente del ponte. Rifacimento condotta fognaria in ghisa dn 300 mm (lunghezza circa 180 mt)	27.280 €
262759	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	La criticità è legata al fatto che la condotta idrica presente lungo la strada comunale in frazione San Mariano di Arcevia è di fatto scoperta per ml. 100	L'intervento consiste nel ripristino dello scavo con la posa in opera del materiale idoneo alla copertura Al momento un primo intervento è stato eseguito dal personale tecnico del comune di Arcevia con la delimitazione del tratto di scavo eroso dalla pioggia. Ritacco scavo con rinnovo della condotta presente in Pead De 63 e posa in opera del materiale idoneo al ripristino dello scavo	19.500 €
262760	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	La criticità è legata al fatto che la condotta posta in opera sul ponte in frazione Magnadersa di è stata divelta con la demolizione del ponte stesso.	Le due estremità della condotta divelta dalla piena, sono state ricollegate con una tubazione in Pead de 40 posta in opera a sbalzo sopra il fosso.	2.300 €
262761	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	La criticità è legata al fatto che sul fosso in frazione San Giovanni Battista, sono presenti due condotte rispettivamente Acciaio DN 250 da Senbalzo San Donnino 2 e anche se non danneggiata risulta in condizioni critiche in quanto l'acqua sta di fatto erodendo il terreno nella zona circostante Pead De 25 di fatto divelta dall'acqua	Al momento non è stato eseguito nessun intervento sulla condotta in Acciaio, mentre si è reso necessario chiudere la derivazione divelta, anche alla luce del fatto che alimenta un'utenza che al momento ha contratto chiuso Per il ripristino di entrambe le condotte si prevede la possibilità di passare con uno sprangitubo sotto l'alveo del fosso	12.000 €
262762	AN	GENGA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	La criticità è legata al fatto che sul tratto di fiume presente in Osteria di Collepari nel comune di Genga, con la piena dello stesso è fuoriuscita dell'acqua nei terreni circostanti e stato di fatto danneggiata la condotta servizio della frazione di Osteria di Collepari.	L'intervento di ripristino della condotta ha previsto il collegamento delle due condotte poste rispettivamente sulle due sponde del fiume con una tubazione in Pead a sbalzo sopra l'alveo del fiume Per il ripristino della condotta è necessario porre in opera lungo la strada comunale, considerando che non è tecnicamente percorribile l'attraversamento del fiume con una condotta sopraelevata e sotto l'alveo del fiume considerando l'elevato dislivello tra le pareti del fiume e la sommità delle pareti dello stesso	190.000 €
262763	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura derivazione a servizio di un'utenza in frazione Monterosso Stazione di Sassoferrato	A seguito della piena del fiume è stata danneggiata una derivazione idrica interrata, al momento è stato fatto un by-pass fuori terra. In attesa che vengano terminati i lavori all'interno dell'immobile colpito dalla piena del fiume, sarà necessario il ripristino della derivazione idrica interrata.	1.380 €
262764	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura condotta distribuzione posta in opera su ponte pedonale in via Bramante, a seguito di danneggiamento di quest'ultimo	Posa in opera condotta in posa fuori terra Ripristino condotta in via definitiva, non essendo alternative valide dal punto di vista tecnico dovrà avvenire una volta ripristinato il ponte pedonale, questo permetterà la posa in opera della condotta all'interno di un cavetto che dovrà essere previsto durante il ripristino del ponte	2.500 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262765	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura della condotta di derivazione e della condotta di distribuzione in località fornaci di Sassoferrato	Posa in opera condotta in pead a sbalzo su fosso con ripristino derivazione anche quest'ultima esterna.  Ripristino condotta e derivazione con posa in opera della condotta all'interno di un controllo posto in adiacenza al ponte della SS360, o in alternativa attraversamento del fosso con spingitubo sotto l'alveo dello stesso	10.200 €
262766	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rollura condotta distribuzione posta in opera su via Pescara nel comune di Sassoferrato a seguito del dissesto di quest'ultima	Posa in opera condotta in pead fuori terra  Il comune di Sassoferrato allo stato attuale ha previsto una viabilità alternativa a questa tratta di strada in quanto soggetta nel corso degli ultimi anni a dissesti, pertanto, anche con la condotta si prevederà la posa in opera all'interno del piano stradale della nuova viabilità, per ml. 280 circa (il dato è al momento solo ipotizzato in quanto da verificare a strada ultimata).	22.000 €
262767	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rollura condotta distribuzione posta in opera su via Piano di Frassineta nel comune di Sassoferrato a seguito della rottura del ponte in cui quest'ultima era posizionata	Posa in opera condotta in pead fuori terra a sbalzo su fosso.  Al momento è previsto la realizzazione della nuova condotta una volta ripristinato il ponte, pertanto, la posa in opera della tubazione verrà prevista all'interno della struttura stessa del ponte o sterno ed in adiacenza a quest'ultimo.	4.500 €
262768	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rollura in più punti della condotta distribuzione posta in opera lungo la strada comunale in frazione Canderico di Sassoferrato, con contestuale rottura di alcune derivazioni idriche d'utenza,	Posa in opera condotta in pead fuori terra in diversi tratti della strada comunale della frazione stessa.  Considerando i danni subiti in punti della condotta presente e gli interventi eseguiti anche sulle derivazioni presenti si ritiene necessario prevedere il rinnovo di tutta la condotta presente con contestuale rinnovo delle derivazioni interessate dall'intervento stesso per ml. 420 circa	90.000 €
262769	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura di una derivazione in PVC De 20 in frazione Cerqueto di Monterosso, dovuto all'erosione subita dalla strada a seguito delle intense precipitazioni	Per poter ripristinare l'erogazione idrica all'utenza considerando lo stato di deterioramento della strada in cui era presente la tubazione, si è posta in opera una tubazione in Pead de 25 sul terreno in adiacenza alla strada (fuori terra).	84.000 €
262770	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura di una condotta di distribuzione sul fosso presente in frazione sant'Apollinare nel comune di Arcevia	Considerando i danni subiti dalla strada il comune di Sassoferrato sta realizzando una nuova viabilità di accesso all'immobile che in parte si sovrappone all'esistente mentre nella parte finale si sviluppa su un nuovo percorso, pertanto, la nuova condotta verrà posta in opera all'interno di questo tracciato per una lunghezza di ml. 1600 circa.	2.000 €
262771	AN	GENGA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danni subiti alle condotte di distribuzione e derivazioni idriche interrate in alcuni comuni gestiti dal NOR Fabriano (Sassoferrato - Arcevia - Genga).	Rottura di un tratto di condotta presente a seguito della piena del fosso, al momento è stato realizzato un collegamento delle due estremità con un tratto di condotta in Pead de 50 a sbalzo sul fosso.  Considerando la larghezza ridotta del fosso, è previsto il ripristino definitivo della condotta inserendo la condotta in Pead De 50 all'interno di un tubo camicia in acciaio debitamente ancorato all'estremità del fosso.	30.000 €
262773	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	A seguito della piena del fosso che si trova in frazione Berghello/Nidastore di Arcevia, è stata diletta la condotta in Pead De 63 (inserita all'interno di un controllo in acciaio DN 80) che attraversava il fosso in appoggio sul ponte esistente	Al momento dell'intervento si è provveduto alla provvisoria riparazione per garantire la continuità del flusso idrico alle utenze colpite. L'intervento futuro e definitivo prevede il ripristino delle condotte e delle derivazioni idriche interrate. In alcuni casi si rende necessario l'ubicazione delle nuove condotte su altri percorsi individuati per non dover poi provvedere in futuro ad altri interventi	4.600 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262774	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	A seguito della piena del fosso che si trova in frazione Ripalta con il danneggiamento del ponte sul fosso, si è di fatto danneggiata la condotta presente in Pead De 25	L'intervento di ripristino ha previsto il collegamento delle due stremili con la posa in opera di una condotta in Pead De 32 all'interno di un controtubo di protezione "corrugato a doppia parete", per permettere al comune di Arcevia un primo intervento di ripristino della viabilità. L'intervento di ripristino della condotta prevede il rinnovo della stessa Pead De 63 con la realizzazione di n. 2 pozzetti a monte e a valle dell'attraversamento con relativa posa in opera di saracinesche; si prevede che la posa della condotta possa avvenire all'interno della sede stradale del ponte una volta ripristinato in maniera definitiva	3.000 €
262781	AN	OSTRA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Intasamento stazione di sollevamento e segnale avaria pompe	Assistenza autospurgo per pulizia ed estrazione pompe sollevamento.	4.203 €
262782	AN	SERRA DE'CONTI	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Inaccessibilità al silo e danneggiamento quadro elettrico	Rifacimento strada accesso, ripristino impiantistica tecnologica comprensiva della sostituzione del quadro elettrico generale del sollevamento	8.510 €
262791	AN	SENIGALLIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Intasamento stazione di sollevamento e segnale avaria pompe.	Pulizia con autospurgo.	655 €
262794	AN	SENIGALLIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Intasamento stazione di sollevamento e segnale avaria pompe.	Pulizia con autospurgo.	1.520 €
262796	AN	SENIGALLIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Intasamento stazione di sollevamento e segnale avaria pompe	Pulizia con autospurgo e mezzo grandi aspirazioni.	3.050 €
262798	AN	MONTECAROTTO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Mancanza alimentazione elettrica e intasamento stazione di sollevamento.	Assistenza Enel per ripristino fornitura energia e pulizia sollevamento.	1.470 €
262799	AN	POGGIO SAN MARCELLO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Intasamento stazione di sollevamento e segnale avaria pompe.	Assistenza autospurgo per pulizia ed estrazione pompe sollevamento	1.050 €
262800	AN	CERRETO DESI	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Mancanza alimentazione elettrica e intasamento stazione di sollevamento.	Soccorso impianto con gruppo elettrogeno e pulizia sollevamento da inerti	1.170 €



Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262802	AN	SASSOFERRATO	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Avaria PLC ed inasamento stazione di sollevamento con avaria pompe	Sostituzione PLC, assistenza mezzo aspirazioni per pulizia ed estrazione pompe sollevamento.	3.660 €
262804	AN	SASSOFERRATO	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Inaccessibilità al sito e danneggiamento quadro elettrico.	Ripristino strada accesso, ripristino impiantistica tecnologica comprensiva della sostituzione del quadro elettrico generale del sollevamento.	7.170 €
262807	AN	SASSOFERRATO	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Inasamento stazione di sollevamento e segnale avaria pompe	Assistenza autosurgio per pulizia ed estrazione pompe sollevamento.	1.840 €
262808	AN	SASSOFERRATO	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Avaria quadro elettrico ed impiantistica	Manutenzione straordinaria al quadro elettrico ed alle componenti elettromeccaniche dell'impianto	1.680 €
262843	AN	SASSOFERRATO	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura fognatura adibita a troppo pieno in n.3 punti diversi a causa della progressione erosione spontanea della zona dove è in alto un movimento franoso	-Ripristino funzionalità della condotta fognaria in via provvisoria	20.000 €
262977	AN	SENIGALLIA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Allegamento Centrale Bettolle - Senigallia (An)	Sgombero area e locali dal fango, ripristino del Quadro Elettrico, alimentazione con Gruppo Elettrogeno per 7 Giorni sino a Giovedì 22 Settembre (trasporto e collegamento GE, mano d'opera per rifornimenti e carburante).	10.000 €
262979	AN	OSTRA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Allegamento Centrale Pozzi Casine di Ostra (An)	Sgombero area e locali dal fango, spurgo ripristino funzionalità del pozzo n.1 (interno), lavaggio vasche di accumulo, analisi di laboratorio dell'acqua emunta dai pozzi n.1, compensazioni con rifornimento tramite autobotti.	6.500 €
262980	AN	OSTRA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Allegamento Centrale Pozzi Casine di Ostra (An)	All'interno del campo pozzi, dopo allegamento dei pozzi 2 e 3 con relativo danneggiamento è necessario procedere al rifacimento completo dei pozzi nn. 2 e 3.	35.000 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262981	AN	TRECASTELLI	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Allegamento Centrale Pozzi Ripe - Trecaievoli (An)	Sgombero area e locali dal fango, ripristino delle porte di accesso divieti dal fango, ripristino impianto di disinfezione.	4.500 €
262987	AN	SENIGALLIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	<b>Intasamento delle condutture fognarie del comune di Senigallia</b> per circa il 50% del diametro su un'estensione del 30% delle condotte fognarie presenti Pulizia delle fognature nere e miste e connesse; manufatti accessori nel Comune di Senigallia	Pulizia delle condotte fognarie nere e miste e connesse; manufatti accessori con utilizzo di autopurgo per grandi aspirazioni con riciclo dell'acqua di aspirazione Intervento da programmare	500.000 €
262989	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Condotta in Cts diametro 400 mm danneggiata per circa 90 metri lineari	Sostituzione di circa 90 metri lineari di condotta in PVC-SNB diametro 400 mm Data intervento da programmare	35.280 €
263019	AN	GENGA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento attrezzatura e strumentazione per prova di portata sondaggi loc. Bivio Pandolfi Genga	Esecuzione di prova di portata in loc. bivio Pandolfi di Genga con obolazione di mologeneratori, quadro elettrico e strumentazione di misura portate e livelli pozzo. Completa perdita di mologeneratore 30 kVA, quadro elettrico portatile da cantiere con inverter e sezionatori, misuratori di portata e sensori di livello. Necessario nuovo acquisto attrezzatura e strumenti.	12.000 €
263020	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Allagamento camera di manovra e quadri elettrici serbatoio San Donnino di Arcevia	In loc. Moscani di Arcevia si è verificato allagamento per aumento di portata dalla sorgente e danneggiamento dello scarico della camera di manovra serbatoio San Donnino. In loc. Moscani di Arcevia si è intervenuti nella giornata del 16.09.2022 per mancanza energia elettrica constatando il completo allagamento della camera di manovra. Danneggiamento degli apparati di misura e necessario intervento di spurgo e pulizia locali e vasca acqua potabile. Eseguite manovre per approvvigionamento da altre fonti.	3.200 €
263021	AN	GENGA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Allagamento centrale pompaggio acquedotto Pianello di Genga ed intorbidamento Pozzo Pianello	In loc. Pianello di Genga si è completamente allagata la Centrale denominata Pianello con interessamento del Pozzo limitrofo le cui acque si sono intorbidate. Intervento di svuotamento dei locali della centrale di pompaggio e della vasca acqua potabile con verifica dell'effettiva possibilità di ripristino funzionamento pompaggio. Dalla mattina del 16.09.2022 si sono eseguite le manovre per lo spurgo del Pozzo e alimentazione con fonti alternative. Intervento di lavaggio locali con ripristino funzionalità piena in data 20.09.2022.	2.000 €
263022	AN	ESANATOGLIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Mancanza energia elettrica da rete fissa E-Distribuzione alla C.le Le Vene per Esanatoglia.	In loc. Le Vene di Esanatoglia la C.le Le Vene dal 17.09.2022 risultava senza energia elettrica da E-Distribuzione. Necessaria installazione generatore da parte di Protezione Civile con nostra assistenza	450 €
263023	AN	OSTRA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Interventi vari con servizio sostitutivo (autobotoli, buste acqua potabile) per mancanza acqua alle utenze e serbatoi Ostra, Barbara Traccastelli	Interventi vari con trasporto acqua con autobotoli per rifornimento vasche serbatoi, per stazionamento autobotoli per utenze prive di acqua potabile a Casine e Pianello di Ostra, centro storico di Barbara. Interventi a supporto Vigili del Fuoco per rifornimento cisterne per pulizia strade e ripristino viabilità, fornitura e deposito in contenitori di buste con acqua potabile. Utilizzo di n. 2 autobotoli aziendali, 3 autobotoli di ditte esterne. buste e costole aziendali acqua potabile.	31.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263024	AN	SERRA SAN QUIRICO	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento di parte della scogliera sul F. Esino di protezione della sorgente Gorgovivo	Manutenzione straordinaria con ripristino della parte danneggiata dalla piena del F. Esino della scogliera posizionata a protezione delle opere di captazione in galleria della sorgente Gorgovivo in loc. Serrata di Serra San Quirico. Ripristino con fornitura e posa in opera, compreso riposizionamento degli esistenti, di massi da scogliera per la protezione della sponda in cui sono presenti le gallerie di captazione della sorgente Gorgovivo.	20.000 €
263026	AN	TRECASTELLI	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento infrastrutturale conseguente l'ondata di piena danneggiamento quadro elettrico sollevamento, distruzione strada accesso e riempimento della vasca con inerti,	Rifacimento strada accesso, ripristino impiantistica tecnologica comprensiva della sostituzione del quadro elettrico generale del sollevamento e pulizia con autospurgo.	11.950 €
263027	AN	OSTRA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento quadro elettrico sollevamento, danneggiamento accesso e recinzione, riempimento della vasca con inerti,	Ripristino strada accesso, ripristino impiantistica tecnologica comprensiva della manutenzione straordinaria del quadro elettrico generale del sollevamento, ripristino della recinzione, pulizia con auto spurgo e mezzo grandi aspirazioni.	12.570 €
263028	AN	SENGALLIA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento quadro elettrico sollevamento, danneggiamento accesso, riempimento della vasca con inerti	Rimozione terra per consentire accesso, ripristino impiantistica tecnologica comprensiva della sostituzione del quadro elettrico generale del sollevamento.	6.760 €
263029	AN	SERRA DE'CONTI	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Inondazione dell'impianto da terra, danneggiamento strada accesso, inondazione cabina elettrica con terra e fango.	Rifacimento strada accesso, pulizia piazzale interno impianto con macchina movimento terra, pulizia locale e apparati cabina elettrica trasformazione MT/BT.	16.800 €
263030	AN	TRECASTELLI	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Strada accesso danneggiata, impiantistica danneggiata e rimozione inerti dalla vasca.	Rifacimento strada accesso, ripristino impiantistica tecnologica comprensiva della sostituzione del quadro elettrico generale del sollevamento.	6.730 €
263031	AN	OSTRA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Strada accesso danneggiata, impiantistica danneggiata e rimozione inerti dalla vasca.	Rifacimento strada accesso, ripristino impiantistica tecnologica comprensiva della sostituzione del quadro elettrico generale del sollevamento.	10.830 €
263032	AN	OSTRA	AA TO N° 2 Marche Centro - Ancona	Asportazione quadro elettrico sollevamento e inondazione di inerti sulla vasca.	Sistemazione accesso, ripristino impiantistica tecnologica comprensiva della sostituzione del quadro elettrico generale del sollevamento.	6.560 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263033	AN	SERRA DE'CONTI	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento infrastrutturale conseguente l'ondata di piena inondazione di inerti sulle vasche di arrivo liquami, asportazione di lunghi tratti di recinzione dell'impianto, ripristino biomasse.	Pulizia interna vasche arrivo liquami con mezzi auto spurgo e grandi aspirazioni, rifacimento recinzione ammalerate/asportate, pulizie interne locali invasi da fango, inculo biomasse prelevate da altri impianti di depurazione.	18.670 €
263034	AN	SENIGALLIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento infrastrutturale conseguente l'ondata di piena inondazione di inerti sulle vasche di arrivo liquami, danneggiamento quadro elettrico sollevamento.	Pulizia vasca liquami con mezzo auto spurgo, sostituzione quadro elettrico sollevamento.	8.390 €
263035	AN	MONTECAROTTO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento della recinzione, dei pannelli di chiusura della vasca con copioso ingresso di inerti nella stessa.	Rifacimento recinzioni, coperchi botole accesso, pulizia con autospurgo.	2.640 €
263036	AN	ESANATOGUJA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento strada accesso.	Ripristino strada accesso	8.000 €
263037	AN	FABRIANO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento strada accesso.	Ripristino strada accesso.	5.450 €
263038	AN	FABRIANO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento strada accesso.	Ripristino strada accesso.	2.900 €
263039	AN	FABRIANO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento strada accesso.	Ripristino strada accesso.	5.200 €
263040	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento recinzione e coperchi chiusura vasca sollevamento	Rifacimento recinzione e coperture in vetroresina	2.670 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263041	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento completo delle opere elettromeccaniche esterne e della strada di accesso.	Rifacimento strada accesso, ripristino impiantistica tecnologica comprensiva della sostituzione del quadro elettrico generale del sollevamento, pulizia con auto spurgo e mezzo grandi aspirazioni.	13.130 €
263042	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento delle opere di protezione dell'argine spondale contiguo all'impianto.	Riposizionamento di nuovo materiale (pietre) asportato dall'onda di piena e ripristino della strada interna all'impianto.	8.170 €
263043	AN	POGGIO SAN MARCELLO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Una tubazione scoperta lungo la strada sterrata e 2 tubazioni di allacciamenti troncate su attraversamento fosso.	Gli interventi di ripristino definitivo sono i seguenti: 01) Scavo, sostituzione tubazione danneggiata e rinterro della tubazione, posata sotto al letto del torrente (100ml circa) 02) Sostituzione tubazione danneggiata e posa della nuova sotto al letto del torrente 03) Sostituzione tubazione danneggiata con ancoraggio della nuova sul nuovo ponte. Il luogo si trova nelle vicinanze della strada Provinciale n.36, raggiungibile dopo un breve tratto di strada sterrata che porta al fosso, in cui l'ultima parte risulta dissestata con presenza della tubazione scoperta	10.000 €
263044	AN	MONTECAROTTO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura condotta di adduzione/distribuzione nel punto di attraversamento aereo del fosso. Troncamento della condotta con annesso tubazioni di allacciamento alle utenze e demolizione parziale del pozzetto alloggio saracinesche	Installazione di una nuova tubazione in acciaio e realizzazione nuovo gruppo saracinesche. Il luogo dell'intervento si trova nell'alveo del fosso in zona boschiva, all'interno del parco del tabacco, a ca mt 300 della strada pubblica, a fianco del percorso del fiume è presente una stradina che prima dell'alluvione era destinata a percorso pedonale e ad oggi risulta danneggiata e franata in alcuni punti. L'accesso ai luoghi dell'intervento risulta complicato dalla necessità di rimuovere detriti dell'alluvione come alberi o travi e dalla necessità di ripristinare i percorsi per raggiungere la condotta.	10.000 €
263045	AN	CASTELPLANIO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura della tubazione sul fosso causata dalla piena del torrente.	Realizzazione di un tratto di tubazione su strada e ricollegamento allaccio esistente, per eliminare la tubazione nel fosso. Il luogo dell'intervento si trova nelle immediate vicinanze della strada pubblica, agevolmente raggiungibile sul letto del fosso (dipende dal livello dell'acqua), al di sotto del ponte stradale (Altezza Az. Fileri).	3.000 €
263046	AN	CASTELPLANIO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura condotta su fosso causata dalla piena del torrente e demolizione parziale del pozzetto alloggio saracinesche.	Attraversamento con tubazione posata sotto il letto del fosso. Il luogo dell'intervento si trova nelle immediate vicinanze della strada principale di Via Clementina in Loc. Borgo del Comune di Castelplano. Raggiungibile agevolmente con accesso dal parcheggio presente, il terreno a lato del fiume presenta un lieve declivio e privo di piante.	5.000 €
263047	AN	POGGIO SAN MARCELLO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Si riscontra, a valle del pozzetto di scarico della linea, un tratto di condotta scoperto dalla piena del torrente posata al di sotto dell'alveo del fosso. A vista risulta leggermente curvato e dissestato.	Ripristino tubazione danneggiata e opere di sistemazione fluviale a protezione della condotta esistente. Il luogo si trova in via Zaffaranara, lontano dalla strada pubblica, raggiungibile tramite strada sterrata. Si segnala la presenza di uno smottamento adiacente la sede stradale di avvicinamento, quindi risulta difficilmente raggiungibile con mezzi meccanici.	10.000 €
263048	AN	POGGIO SAN MARCELLO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Una tubazione scoperta lungo la strada sterrata e 2 tubazioni di allacciamenti troncate su attraversamento fosso.	Eseguite riparazioni provvisorie su tubazioni danneggiate per ripristino servizio. Il luogo si trova nelle vicinanze della strada Provinciale n.36, raggiungibile dopo un breve tratto di strada sterrata che porta al fosso, in cui l'ultima parte risulta dissestata con presenza della tubazione scoperta.	2.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263049	AN	MONTECAROTTO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura condotta di adduzione/distribuzione nel punto di all'avversamento aereo del fosso. Troncamento della condotta con ammesse tubazioni di allacciamento alle utenze e demolizione parziale del pozzetto alloggio saracinesche.	Eseguite riparazioni provvisorie su condotta danneggiata in acciaio DN100, tramite l'installazione di una tubazione in Pead posata all'interno di un tubo camicia in acc, al fine di consentire la rimessa in esercizio della condotta per ripristino servizio. Il luogo dell'intervento si trova nell'alveo del fosso in zona boschiva, all'interno del parco del trabocco, a ca mt 300 dalla strada pubblica, a fianco del percorso del fiume è presente una strada che prima dell'alluvione era desimata a percorso pedonale e ad oggi risulta danneggiata e franata in alcuni punti. L'accesso ai luoghi dell'intervento risulta complicato dalla necessità di rimuovere detriti dell'alluvione come alberi o travi e dalla necessità di ripristinare i percorsi per raggiungere la condotta.	9.000 €
263050	AN	CASTELPLANIO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura della tubazione sul fosso causata dalla piena del torrente.	Eseguite riparazioni provvisorie su tubazione danneggiata per ripristino servizio. Il luogo dell'intervento si trova nelle immediate vicinanze della strada pubblica, agevolmente raggiungibile sul letto del fosso (dipende dal livello dell'acqua), al di sotto del ponte stradale (Altezza Az. Filler)	2.000 €
263051	AN	CASTELPLANIO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Rottura condotta su fosso causata dalla piena del torrente e demolizione parziale del pozzetto alloggio saracinesche.	Realizzazione di un by-pass del tratto danneggiato, con tubazione in PEAD DE 63, posato in parte fuori terra e in parte interrato e ricollegamento allacciamento esistente per ripristino servizio. Il luogo dell'intervento si trova nelle immediate vicinanze della strada principale di Via Clemenina in Loc. Borgo Loreto del Comune di Castelplanio. Raggiungibile agevolmente con accesso dal parcheggio presente, il terreno a lato del fiume presenta un lieve declivio e privo di piante. Sono presenti numerose sterpaglie a ridosso del fosso e dei fabbricati oggetto di ripristino delle utenze. I mezzi di escavazione hanno avuto accesso al luogo dell'intervento tramite passaggio dal terreno posto a monte.	7.000 €
263052	AN	POGGIO SAN MARCELLO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Si riscontra, a valle del pozzetto di scanco della linea, un tratto di condotta scoperto dalla piena del torrente posata al di sotto dell'alveo del fosso. A vista risulta leggermente curvato e dissestato.	Eseguite verifiche tecniche sul posto con piccoli sondaggi per accertare le condizioni della condotta. Il luogo si trova in via Zaffaranara, lontano dalla strada pubblica, raggiungibile tramite strada sterrata. Si segnala la presenza di uno smottamento adiacente la sede stradale di avvicinamento quindi, risulta difficilmente raggiungibile con mezzi meccanici.	2.000 €
263158	AN	SASSOFERRATO	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Frammenti con interruzione in più punti della strada di accesso alle sorgenti Le Vene di Sassoferrato.	In loc Castiglioni di Sassoferrato la strada vicinale di accesso alle Sorgenti Le Vene si è danneggiata in più punti con movimenti franosi che hanno interdetto l'accesso alle sorgenti e serbatoi per la gestione del sistema di trattamento di disinfezione ai fini potabili delle acque prelevate. In loc Castiglioni di Sassoferrato, per poter mantenere attivo il trattamento di disinfezione a garanzia della potabilità e qualità delle acque prelevate dalle sorgenti Le Vene, si è dovuto intervenire con urgenza per il ripristino delle strade vicinali sterrate di accesso ai manufatti sorgenti Le Vene di Castiglioni in comune di Sassoferrato. L'intervento è stato realizzato in situazione di urgenza con operatori e macchine movimento terra aziendali.	2.800 €
263626	AN	ARCEVIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Condotta in Cis diametro 400 mm danneggiata per circa 20 metri lineari.	Sostituzione di circa 30 metri lineari di condotta in PVC SN8 nuovi pozzetti e pulizia per il ripristino della funzionalità diametro 400 mm. Data intervento da programmare.	25.280 €
263660	AN	SENGALLIA	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento infrastrutturale conseguente l'ondata di piena: inondazione di metri sull'intera superficie occupata dall'impianto.	Pulizia e rimozione inerti sulla viabilità maera effettuata con mezzi meccanici e con mezzi auto spurgo, lavaggio interno dei locali tecnici, lavaggio interno dei cunicoli e dei cavdotti, riparazione di alcune utenze elettromeccaniche.	32.540 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263662	AN	SERRA DE'CONTI	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento infrastrutturale conseguente l'ondata di piena distruzione dell'impiantistica esterna e inondazione di interi sull'intera superficie occupata dall'impianto.	Pulizia e rimozione inerti sia sopra la vasca che al suo interno, sostituzione quadro elettrico del sollevamento, rifacimento del cavodotto e della linea di alimentazione dal quadro generale del depuratore.	13.950 €
263663	AN	TRECASTELLI	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Ingresso massivo di terra dalla rete fognaria.	Disidratazione e smaltimento terre.	81.190 €
263664	AN	SENIGALLIA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento infrastrutturale conseguente l'ondata di piena ed il successivo allagamento. ingresso massivo di terra, principalmente per allagamento delle vasche di ossidazione e di sedimentazione, allagamento del magazzino, del locale disidratazione e di altri locali tecnici.	Riparazione centrifuga con sostituzione del quadro elettrico, del motore principale, del roto variatore e dei motori elettrici delle pompe moto vite comprensivo del noleggio di una macchina di disidratazione per il tempo necessario alla riparazione, riparazione del gruppo elettrogeno, revisione quadri elettrici nuovi staccati a magazzino, ricambio campionatori 2 campionatori automatici, riparazione mulletto, riparazioneterna, disidratazione e smaltimento terre.	290.320 €
263665	AN	CERRETO DESI	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento della strada di accesso all'impianto per erosione e conseguente allargamento dell'alveo del fiume	Ricostruzione dell'argine del fiume e rifacimento della strada.	5.000 €
263669	AN	Var	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Innumerevoli chiamate di Pronto Intervento per mancanza acqua, rotture condotte idriche ecc. su tutti i Comuni alluvionali.	Interventi di Pronto Intervento, manovre su valvole, riparazioni definitive e provvisorie sulla rete idrica dei suddetti Comuni interessati dagli eventi alluvionali.	18.000 €
263677	AN	BARBARA	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento Rete distribuzione - tubazione in polietilene de 50 - stiaffato su ponte divieto della piena del fiume.	Riposizionamento tubazione in PE DE 90 La tubazione verrà riposizionata in attraversamento del ponte sul fiume Nevola per circa 100 ml su nuove staffe. Per procedere al ripristino, sarà necessario verificare la tenuta delle staffe esistenti per poi procedere al riposizionamento.	10.000 €
263679	AN	OSTRA VETERE	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento Rete gasiribuzione - tubazione in PE DE 63 - stiaffato su ponte crollato a seguito dell'alluvione.	Riposizionamento tubazione in PE DE 63 La tubazione verrà riposizionata in attraversamento del ponte sul fiume Nevola per circa 80ml su nuove staffe appena sarà ricostruito il ponte. Per procedere al ripristino, sarà necessario attendere la ricostruzione del ponte crollato sul fiume nevola.	10.000 €
263680	AN	TRECASTELLI	AAATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento Rete disinbuzione - tubazione in PE DE 32 - stiaffato su ponte crollato a seguito dell'alluvione.	Riposizionamento tubazione in PE DE 40. La tubazione verrà riposizionata in attraversamento del ponte sul fiume Nevola per circa 40 ml su nuove staffe appena sarà ricostruito il ponte. Per procedere al ripristino, sarà necessario attendere la ricostruzione del ponte crollato sul fiume nevola.	5.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263681	AN	SERRA DECONTI	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento Rete Adduzione – tubazione in ACC DN 300 – posizionato sull'alveo del fiume completamente scoperto dall'alluvione.	Riposizionamento tubazione in ACC DN 300. La tubazione verrà riposizionata in attraversamento fuori dall'asse del fiume per circa 150 ml con tecnologia no-dig (TOC). Per procedere al riposizionamento, sarà necessario verificare la fattibilità dell'opera proposta.	85.000 €
263682	AN	SERRA DECONTI	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento Piloni appoggio ponte tubo – tubazione in ACC DN 300 – posizionato sull'alveo del fiume Misa.	Verifica base appoggio piloni ponte tubo su fiume Misa – "Tubo ACC DN 300". Sarà necessario procedere con il posizionamento di scegliere alla base dei piloni di appoggio del ponte tubo su alveo del fiume Misa. Attualmente risultano scoperti i pali, sotto la base dei piloni. Procedere al posizionamento di scegliere una volta verificata la fattibilità dell'opera.	8.000 €
263685	AN	OSTRA VETERE	AATO N° 2 Marche Centro - Ancona	Danneggiamento Piloni appoggio ponte tubo – tubazione in ACC DN 150 – posizionato sull'alveo del fiume Misa.	Verifica base appoggio piloni ponte tubo su fiume Misa – "Tubo ACC DN 150". Sarà necessario procedere con il posizionamento di scegliere alla base dei piloni di appoggio del ponte tubo su alveo del fiume Misa. Attualmente risultano scoperti i pali, sotto la base dei piloni. Procedere al posizionamento di scegliere una volta verificata la fattibilità dell'opera.	8.000 €
263374	MC	APIRO	AATO N° 3 Marche Centro - Macerata	Ripristino fognature pubbliche occluse da detriti e distrutte dall'evento alluvionale	Ripristino fognature pubbliche distrutte dall'evento alluvionale Rimozione detriti accumulati nelle fognature pubbliche	100.000 €
263379	MC	APIRO	AATO N° 3 Marche Centro - Macerata	Ripristino strada di accesso al Depuratore Pian dell'Elmo e rimozione sedimenti nelle vasche	Ripristino strada distrutta dall'evento alluvionale Rimozione detriti su piazzale Rimozione detriti nella vasca di sollevamento	30.000 €
263384	MC	APIRO	AATO N° 3 Marche Centro - Macerata	Ripristino strada di accesso al Depuratore di Frontale e rimozione sedimenti nelle vasche	Ripristino strada distrutta dall'evento alluvionale Rimozione detriti su piazzale Rimozione detriti nella vasca di sollevamento	30.000 €
263392	MC	RECANATI	AATO N° 3 Marche Centro - Macerata	A seguito dell'evento alluvionale si è verificato il danneggiamento dell'attraversamento aereo di un condotta idrica, in corrispondenza del torrente Monocchia (Aut. Idraulica n. 487, Pratica 44/11 rilasciata dalla Regione Marche), lungo la S.R. 361, nei pressi dello Stabilimento Clementoni, in loc. Fontenoe del Comune di Recanati. La condotta in questione, in Acciaio DN80, è a servizio della rete di distribuzione idrica della località e di rilevanza fondamentale per il pubblico servizio.	L'intervento proposto consiste nella realizzazione di una nuova condotta idrica realizzata in sub-alveo, con tecnologia di perforazione orizzontale controllata (TOC).	25.000 €
263412	MC	RECANATI	AATO N° 3 Marche Centro - Macerata	A seguito dell'esondazione del torrente Monocchia, in corrispondenza dell'attraversamento (Aut. Idraulica 24/2021 rilasciata dalla Provincia di Macerata) delle condotte idriche (PEAD De110) e fognaria (PEAD De 200, PNI6) ancorate al ponte stradale, lungo Via Santa Croce, in loc. Sambuchelo del Comune di Recanati, si è originata una considerevole erosione delle sponde a valle, che pregiudica la sicurezza dei pozzetti di manovra dei servizi in questione e la stabilità delle condotte.	L'intervento proposto consiste nella realizzazione di gabbioni in rete metallica riempiti in pietrame, a salvaguardia dei pozzetti di manovra dell'acquedotto e della fognatura.	10.000 €



CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263422	MC	RECANATI	AAATO N° 3 Marche Centro - Macerata	<p>La condotta fognaria di tipo misto ubicata in contrada San'Agostino nel comune di Recanati, alla quale affluiscono reflui ed acque meteoriche di una porzione dell'abitato, a seguito dell'eccezionale evento meteorico del 15/16 settembre 2022, ha subito una elevata sovrappressione che ha comportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la rottura della tubazione in modo localizzato in due punti, con conseguente formazione di voragini,</li> <li>- la rottura della tubazione in PE Corrugato De1200, per una lunghezza di circa 24 m.</li> </ul>	<p>L'intervento da attuare consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riparazione puntuale della condotta nelle zone di formazione delle voragini, con riporto di nuova terra a riempimento delle voragini creatasi a seguito della rottura della tubazione,</li> <li>- rinnovo della tubazione per un tratto di 24 m di lunghezza (sostituzione della tubazione esistente, in polietilene corrugato De1200, con nuova tubazione in PVC, De800);</li> <li>- olimizzazione dello scolmatore posto a monte del tratto danneggiato (individuato con Cod. H211_S_AGO-014SP nel sistema GIS aziendale e autorizzato dalla Provincia di Macerata con AUA - D.D. n. 316 del 18/08/2015) e conseguente potenziamento delle protezioni spondali nel punto di conferimento delle acque di scolo al fosso San Giacomo (anche denominato Potenza 1652 - censito nel registro delle Acque Pubbliche), al fine di garantire adeguati e sicuri rapporti di scolo ed evitare il ripetersi dell'occorrenza di sovrappressioni distruttive della linea fognaria posta a valle, senza pregiudicare la sicurezza del corso d'acqua.</li> </ul>	40.000 €
263473	MC	CINGOLI	AAATO N° 3 Marche Centro - Macerata	Ripristino posa condotta acquedottistica proveniente dal San Vicino, scalzata dall'erosione dell'acqua a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 15/16 Settembre 2022, nei pressi del "Fosso Bonfiglio".	Ripristino corretta posa per protezione conoia scalzata dall'erosione dell'acqua del fosso in occasione della piena eccezionale	4.500 €
263480	MC	CINGOLI	AAATO N° 3 Marche Centro - Macerata	Rifacimento attraversamento acquedottistico del corso d'acqua denominato "Fosso Frontale", danneggiato dalla piena conseguente agli eccezionali eventi meteorologici del 15/16 Settembre 2022	Rifacimento attraversamento aereo del corso d'acqua	6.500 €
263494	MC	APIRO	AAATO N° 3 Marche Centro - Macerata	Ripristino posa condotta acquedottistica scalzata dall'onda di piena del corso d'acqua "Fosso del Cipro", in occasione degli eccezionali eventi meteorologici del 15/16 Settembre 2022	Ripristino posa tratto acquedotto "San Vicino", adiacente al corso d'acqua denominato "Fosso del Cipro"	18.000 €
263500	MC	CINGOLI	AAATO N° 3 Marche Centro - Macerata	Ripristino attraversamento (in subalveo) acquedotto, in corrispondenza del corso d'acqua (fosso) denominato "Torrente Fiumicello", in loc. Piancavallino del Comune di Cingoli, a seguito di danneggiamenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici del 15/16 Settembre 2022	Rifacimento dell'attraversamento in subalveo dell'acquedotto, in corrispondenza del fosso "Torrente Fiumicello"	8.000 €
263504	MC	CINGOLI	AAATO N° 3 Marche Centro - Macerata	Ripristino attraversamento (in subalveo) acquedotto in corrispondenza del corso d'acqua denominato "Rio Micciuccio", in Loc. Trovigliano del Comune di Cingoli, a seguito di danneggiamenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici del 15/16 Settembre 2022	Rifacimento dell'attraversamento in subalveo dell'acquedotto, in corrispondenza del corso d'acqua denominato "Rio Micciuccio"	5.000 €
263962	PU	PERGOLA	Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) N. 1	Gestione dei rifiuti e delle macerie prodotte in seguito all'evento alluvionale.	<p>Le attività riconducibili all'emergenza alluvione oggetto di rendicontazione riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raccolta/trasporto/smaltimento rifiuti</li> <li>- movimentazione mezzi operativi</li> <li>- personale operativo e di coordinamento</li> <li>- ripristino e pulizia isole ecologiche</li> </ul> <p>Il costo indicato nella casella "Stima di costo" è comprensivo di IVA al 10%.</p>	28.694 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263982	PU	CAGLI	Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) N. 1	Gestione dei rifiuti e delle macerie prodotte in seguito all'evento alluvionale.	Le attività riconducibili all'emergenza alluvione oggetto di rendicontazione riguardano: - raccolta/trasporto/smaltimento rifiuti - movimentazione mezzi operativi - personale operativo e di coordinamento - ripristino e pulizia isole ecologiche Il costo indicato nella casella "Sima di cosio" è comprensivo di IVA al 10%.	81.863 €
263984	PU	CANTIANO	Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) N. 1	Gestione dei rifiuti e delle macerie prodotte in seguito all'evento alluvionale.	Le attività riconducibili all'emergenza alluvione oggetto di rendicontazione riguardano: - raccolta/trasporto/smaltimento rifiuti - movimentazione mezzi operativi - personale operativo e di coordinamento - ripristino e pulizia isole ecologiche Il costo indicato nella casella "Sima di cosio" è comprensivo di IVA al 10%.	537.911 €
263987	PU	FRONTONE	Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) N. 1	Gestione dei rifiuti e delle macerie prodotte in seguito all'evento alluvionale.	Le attività riconducibili all'emergenza alluvione oggetto di rendicontazione riguardano: - raccolta/trasporto/smaltimento rifiuti - movimentazione mezzi operativi - personale operativo e di coordinamento - ripristino e pulizia isole ecologiche Il costo indicato nella casella "Sima di cosio" è comprensivo di IVA al 10%.	7.274 €
263989	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) N. 1	Gestione dei rifiuti e delle macerie prodotte in seguito all'evento alluvionale.	Le attività riconducibili all'emergenza alluvione oggetto di rendicontazione riguardano: - raccolta/trasporto/smaltimento rifiuti - movimentazione mezzi operativi - personale operativo e di coordinamento - ripristino e pulizia isole ecologiche Il costo indicato nella casella "Sima di cosio" è comprensivo di IVA al 10%.	8.588 €
263929	MC	CINGOLI	Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) N. 3	Richiesta di ripristino condizioni di sicurezza a seguito di smaltimento terreno in discarica di Cingoli, generato dall'alluvione	Ripristino condizioni di sicurezza discarica di Cingoli	14.000 €
263891	PU	Vari	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINO PROVVISORIO SERVIZI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	Sono stati effettuati interventi di somma urgenza per la verifica dei danni occorsi a seguito dell'alluvione del 15/09/2022, al fine di ripristinare nei tempi minimi la continuità del servizio idrico integrato, ove possibile. Gli interventi hanno riguardato: - la pulizia da accumuli di terra degli impianti esistenti, la realizzazione di condotte volanti in polietilene per l'approvvigionamento idrico, - il rifornimento idrico mediante autobotti delle frazioni più isolate e danneggiate • gli interventi di recupero delle captazioni/pozzi coperti da detriti • gli interventi propedeutici per la riattivazione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.	75.000 €
263892	PU	CANTIANO	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINO PROVVISORIO SERVIZI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	Sono stati effettuati interventi di somma urgenza per la verifica dei danni occorsi a seguito dell'alluvione del 15/09/2022, al fine di ripristinare nei tempi minimi la continuità del servizio idrico integrato, ove possibile. Gli interventi hanno riguardato: - la pulizia da accumuli di terra degli impianti esistenti, la realizzazione di condotte volanti in polietilene per l'approvvigionamento idrico, • Il rifornimento idrico mediante autobotti delle frazioni più isolate e danneggiate • gli interventi di recupero delle captazioni/pozzi coperti da detriti • gli interventi propedeutici per la riattivazione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.	785.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263893	PU	FRONTONE	Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) N. 1	PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINO PROVVISORIO SERVIZI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	Sono stati effettuati interventi di somma urgenza per la verifica dei danni occorsi a seguito dell'alluvione del 15/09/2022, al fine di ripristinare nei tempi minimi la continuità del servizio idrico integrato, ove possibile. Gli interventi hanno riguardato: • la pulizia da accumuli di terra degli impianti esistenti, • la realizzazione di condotte volanti in polietilene per l'approvvigionamento idrico, • il rifornamento idrico mediante autobotti delle frazioni più isolate e danneggiate • gli interventi di recupero delle captazioni/pozzi coperti da detriti • gli interventi propedeutici per la riattivazione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.	365.000 €
263894	PU	Vari	Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) N. 1	PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINO PROVVISORIO SERVIZI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	Sono stati effettuati interventi di somma urgenza per la verifica dei danni occorsi a seguito dell'alluvione del 15/09/2022, al fine di ripristinare nei tempi minimi la continuità del servizio idrico integrato, ove possibile. Gli interventi hanno riguardato: • la pulizia da accumuli di terra degli impianti esistenti, • la realizzazione di condotte volanti in polietilene per l'approvvigionamento idrico, • il rifornamento idrico mediante autobotti delle frazioni più isolate e danneggiate • gli interventi di recupero delle captazioni/pozzi coperti da detriti • gli interventi propedeutici per la riattivazione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.	665.000 €
263895	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) N. 1	PRIMI INTERVENTI PER RIPRISTINO PROVVISORIO SERVIZI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	Sono stati effettuati interventi di somma urgenza per la verifica dei danni occorsi a seguito dell'alluvione del 15/09/2022, al fine di ripristinare nei tempi minimi la continuità del servizio idrico integrato, ove possibile. Gli interventi hanno riguardato: • la pulizia da accumuli di terra degli impianti esistenti, • la realizzazione di condotte volanti in polietilene per l'approvvigionamento idrico, • il rifornamento idrico mediante autobotti delle frazioni più isolate e danneggiate • gli interventi di recupero delle captazioni/pozzi coperti da detriti • gli interventi propedeutici per la riattivazione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.	610.000 €
268456	MC	APIRO	Comune APIRO	Danneggiamento alla linea principale dell'acquedotto comunale e alla strada comunale S. Domenico	messa in sicurezza linea idrica mediante rifianco della linea stessa, e apertura pista di accesso	50.000 €
268465	MC	APIRO	Comune APIRO	Rimozione terreno pericolante gravante su strada comunale e abitazioni private	Rimozione porzione di terreno distaccato e pericolante	50.000 €
268490	MC	APIRO	Comune APIRO	Danneggiamento strade comunali Castagna, Ville Montane, Fornace e Pian di Strada	Ripristino della viabilità comunale mediante chiusura di solchi di altezza superiore a 20 cm, rifacimento cunette ed espurgo tombini.	50.000 €
268587	MC	APIRO	Comune APIRO	Danneggiamento strade comunali Ca di Chiocco, Colle - Acquarelle, Cerretine, Montalvello	Ripristino della viabilità comunale mediante chiusura di solchi di altezza superiore a 20 cm, rifacimento cunette ed espurgo tombini	50.000 €
268589	MC	APIRO	Comune APIRO	Danneggiamento strade comunali Cerretine, Favete - S. Isidoro, Favete	Ripristino della viabilità comunale mediante chiusura di solchi di altezza superiore a 20 cm, rifacimento cunette ed espurgo tombini.	40.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
268591	MC	APIRO	Comune APIRO	Danneggiamento strade comunali Arsicca e Argiano	Riprisino della viabilità comunale mediante chiusura di solchi di altezza superiore a 20 cm, rifacimento cunette ed esurgo tombini.	40.000 €
268595	MC	APIRO	Comune APIRO	Smaltimento materiale derivante dalla rimozione di frane e crolli	Selezione e rimozione materiale derivante dalla rimozione di frane e crolli	30.000 €
262741	AN	ARCEVIA	Comune ARCEVIA	<p>Gli interventi previsti si sono resi necessari per ridare funzionalità al sistema viario e delle infrastrutture che si articola lungo il bacino idrico dei torrenti Fosso delle Grazie, Acquaviva e Acquanera, dove sono compromessi i collegamenti trasversali per l'interruzione dei ponti e delle strade</p>	<p>Sono previsti interventi sistemaci lungo il reticolo fluviale dei torrenti Fosso delle Grazie, Acquaviva e Acquanera. È necessario ripristinare per quanto possibile i collegamenti trasversali sulle arterie stradali che risultano interrotte a causa della inutilizzabilità dei ponti causata dall'ondata di piena dei corsi d'acqua sopra indicati. liberare le strade da una notevole quantità di frane sia monte che a valle, ridare funzionalità agli attraversamenti della strade compromessi e completamente divieti.</p> <p>Tali interventi sono necessari per la viabilità trasversale lungo le vallate che collegano il capoluogo alle Frazioni.</p> <p>1) Frane a valle Ripristinare il piede della frana con l'utilizzo di mezzi movimento terra, utilizzare materiale tipo scarto di cava e compatitare con rullo compressore, ripristinare il ciglio della scarpata con almeno 1 ml di misto cementato, ripristinare ove necessario il guard rail per la sicurezza stradale;</p> <p>2) Frane a Monte rimozione del terreno vegetale riprofilatura della scarpata necessaria alla mitigazione del dilavamento durante le piogge, utilizzo di macchine movimento terra e trasporto presso sito individuato nel Comune.</p> <p>3) ripristino degli attraversamenti con lo scavo a sezione obbligata fornitura e posa del tubo spraiato in polietilene di sezione adeguata e secondo dei casi getto in cls a protezione del tubo e ripristino del piano viario;</p> <p>4) ripristino del manto di usura della pavimentazione stradale ove necessario con depolverizzato (graniglia ed emulsione due mani) per motivi di sicurezza stradale.</p> <p>5) fornitura e posa in opera di new jersey in cemento per consentire la riapertura dei ponti parzialmente compromessi;</p> <p>6) fornitura e posa in opera di scegliere a protezione delle spalle dai ponti naturali e artificiali compreso del getto in calcestruzzo adeguatamente dosato.</p>	48.800 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262787	AN	ARCEVIA	Comune ARCEVIA	Interruzione della funzionalità al sistema viario e delle infrastrutture che si articola lungo il bacino idrico del fiume Misa, dove parte dei collegamenti trasversali sono stati definitivamente compromessi per il crollo di un ponte, e per il ripristino della funzionalità delle strade interrotte da frane e smottamenti	<p>Sono previsti interventi sistemaci lungo il reticolo fluviale del Fiume Misa, è necessario ripristinare per quanto possibile i collegamenti trasversali sulle aniene stradali che risultano interrotte a causa della inutilizzabilità dei ponti causata dall'ondata di piena dei corsi d'acqua sopra indicati, liberare le strade da una notevole quantità di frane sia monte che a valle, ridare funzionalità agli attraversamenti delle strade compromessi e completamente divelli. Tali interventi sono necessari per la viabilità trasversale lungo la vallata del Fiume Misa che collega il capoluogo alle Frazioni di Colle Aprico - Magnadorsa, Pilicchio, Montale, Tali interventi sono necessari per la viabilità trasversale lungo le vallate che collegano il capoluogo alle Frazioni.</p> <p>1) Frane a valle Ripristinare il piede della frana con l'utilizzo di mezzi movimento terra, utilizzare materiale tipo scario di cava e compattare con rullo compressore, ripristinare il ciglio della scarpata con almeno 1 ml di misto cementato, ripristinare ove necessario il guard rail per la sicurezza stradale;</p> <p>2) Frane a Monte rimozione del terreno vegetale riprofilatura della scarpata necessaria alla mitigazione del dilavamento durante le piogge, utilizzo di macchine movimento terra e trasporto presso sito individuato nel Comune;</p> <p>3) ripristino degli attraversamenti con lo scavo a sezione obbligata fornitura e posa del tubo spiraleato in polietilene di sezione adeguata e secondo dei casi getto in c/s a protezione del tubo e ripristino del piano viario;</p> <p>4) ripristino del manto di usura della pavimentazione stradale ove necessario con depolverizzato (graniglia ed emulsione due mani) per motivi di sicurezza stradale;</p> <p>5) fornitura e posa in opera di new jersey in cemento per consentire la riapertura dei ponti parzialmente compromessi;</p> <p>6) fornitura e posa in opera di scegliere a protezione delle spalle dei ponti naturali e artificiali compreso del getto in calcestruzzo adeguatamente dosato.</p>	122.000 €
262811	AN	ARCEVIA	Comune ARCEVIA	Interruzione della funzionalità al sistema viario e delle infrastrutture che si articola lungo il bacino idrico dei fiumi Nevola e Fenella, dove tutti i collegamenti trasversali sono stati definitivamente compromessi dall'erosione delle sponde dei fiumi in prossimità dei ponti che risultano non più percorribili, così come la funzionalità delle strade interrotte da frane e smottamenti, a monte risulta interrotta la viabilità presso la frazione di Santo Stefano Civitaba.	<p>Gli interventi previsti sono necessari per il ripristino della viabilità trasversale lungo le vallate che collegano il capoluogo alle Frazioni.</p> <p>1) Frane a valle Ripristinare il piede della frana con l'utilizzo di mezzi movimento terra, utilizzare materiale tipo scario di cava e compattare con rullo compressore, ripristinare il ciglio della scarpata con almeno 1 ml di misto cementato, ripristinare ove necessario il guard rail per la sicurezza stradale;</p> <p>2) Frane a Monte rimozione del terreno vegetale riprofilatura della scarpata necessaria alla mitigazione del dilavamento durante le piogge, utilizzo di macchine movimento terra e trasporto presso sito individuato nel Comune;</p> <p>3) ripristino degli attraversamenti con lo scavo a sezione obbligata fornitura e posa del tubo spiraleato in polietilene di sezione adeguata e secondo dei casi getto in c/s a protezione del tubo e ripristino del piano viario;</p> <p>4) ripristino del manto di usura della pavimentazione stradale ove necessario con depolverizzato (graniglia ed emulsione due mani) per motivi di sicurezza stradale;</p> <p>5) fornitura e posa in opera di new jersey in cemento per consentire la riapertura dei ponti parzialmente compromessi;</p> <p>6) fornitura e posa in opera di scegliere a protezione delle spalle dei ponti naturali e artificiali compreso del getto in calcestruzzo adeguatamente dosato.</p>	158.600 €
262814	AN	ARCEVIA	Comune ARCEVIA	Danni al muro di sostegno a valle della strada comunale di collegamento alla Provinciale sp.360 e il Centro storico di Arcevia infrastruttura essenziale per il collegamento tra Sassoterralto Fabbrano ed Arcevia per una lunghezza complessiva di 50,0 ml circa	<p>Constatazione il grave pericolo incombente sugli edifici posti a valle della strada, si rendono necessari interventi a salvaguardia della pubblica e privata incolumità mediante lavori di messa in sicurezza e ripristino del muro di contenimento e relativo parapetto.</p>	97.600 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263924	AN	ARCEVIA	Comune ARCEVIA	Danni alle infrastrutture lungo i reticoli fluviali del Fiume Misa e del Torrente Fosso delle Grazie, con frane diffuse che hanno compromesso gravemente la rete viaria sulle strade comunali e sulle strade vicinali ad uso pubblico, sono compromessi i funzionamenti della caditoie stradali ed annessi attraversamenti anche in modo irrecuperabile. L'inutilizzabilità dei ponti dovuta alla erosione delle sponde e delle spalle	1) ripristino degli attraversamenti con lo scavo a sezione obbligata fornitura e posa del tubo spiraleato in polietilene di sezione adeguata e secondo dei casi getto in cls a protezione del tubo e ripristino del piano viario; 2) ripristino della sponda del fiume con l'utilizzo di terre armate e/o fornitura e posa in opera di scegliere a protezione delle spalle dei ponti naturali e artificiali compreso del getto in calcestruzzo adeguatamente dosato; 3) ripristino dei parapetti dei ponti con la realizzazione di guard rail testa ponte e ripristino della pavimentazione di usura stradale; 4) Chiusura e ripristino delle zannelle compromesse, ripristino del manto di usura della pavimentazione stradale ove necessario con depolverizzato (graniglia ed emulsione due mani) per motivi di sicurezza stradale; 5) ripristino della segnaletica orizzontale e verticale ove necessario.	244.000 €
263930	AN	ARCEVIA	Comune ARCEVIA	Danni alle infrastrutture lungo il reticolo fluviale del Torrente Acquaviva, con frane diffuse che hanno compromesso gravemente le rete viaria sulle strade comunali e sulle strade vicinali ad uso pubblico, sono compromessi i funzionamenti della caditoie stradali ed annessi attraversamenti anche in modo irrecuperabile. L'inutilizzabilità dei ponti dovuta alla erosione delle sponde e delle spalle	1) ripristino degli attraversamenti con lo scavo a sezione obbligata fornitura e posa del tubo spiraleato in polietilene di sezione adeguata e secondo dei casi getto in cls a protezione del tubo e ripristino del piano viario; 2) ripristino della sponda del fiume con l'utilizzo di terre armate e/o fornitura e posa in opera di scegliere a protezione delle spalle dei ponti naturali e artificiali compreso del getto in calcestruzzo adeguatamente dosato; 3) ripristino dei parapetti dei ponti con la realizzazione di guard rail testa ponte e ripristino della pavimentazione di usura stradale; 4) Chiusura e ripristino delle zannelle compromesse, ripristino del manto di usura della pavimentazione stradale ove necessario con depolverizzato (graniglia ed emulsione due mani) per motivi di sicurezza stradale; 5) ripristino della segnaletica orizzontale e verticale ove necessario.	244.000 €
263932	AN	ARCEVIA	Comune ARCEVIA	Danni alle infrastrutture lungo il reticolo fluviale del Torrente Nevola e Fenella, con frane diffuse che hanno compromesso gravemente le rete viaria sulle strade comunali e sulle strade vicinali ad uso pubblico, sono compromessi i funzionamenti della caditoie stradali ed annessi attraversamenti anche in modo irrecuperabile. L'inutilizzabilità dei ponti dovuta alla erosione delle sponde e delle spalle	1) ripristino degli attraversamenti con lo scavo a sezione obbligata fornitura e posa del tubo spiraleato in polietilene di sezione adeguata e secondo dei casi getto in cls a protezione del tubo e ripristino del piano viario; 2) ripristino della sponda del fiume con l'utilizzo di terre armate e/o fornitura e posa in opera di scegliere a protezione delle spalle dei ponti naturali e artificiali compreso del getto in calcestruzzo adeguatamente dosato; 3) ripristino dei parapetti dei ponti con la realizzazione di guard rail testa ponte e ripristino della pavimentazione di usura stradale; 4) Chiusura e ripristino delle zannelle compromesse, ripristino del manto di usura della pavimentazione stradale ove necessario con depolverizzato (graniglia ed emulsione due mani) per motivi di sicurezza stradale; 5) ripristino della segnaletica orizzontale e verticale ove necessario.	244.000 €
263639	AN	BARBARA	Comune BARBARA	SMALTIMENTO RIFIUTI ALLUVIONALI CER 20389 C/O DISCARICA DI CORINALDO	SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI ALLUVIONALI	3.294 €
263719	AN	BARBARA	Comune BARBARA	SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI ALLUVIONALI TEMPORANEAMENTE STOCCATI SU AREA INDIVIDUATA DAL COMUNE	SMALTIMENTO RIFIUTI ALLUVIONALI COD. CER 200399 "RIFIUTI URBANI NON CLASSIFICATI AL TRIMENTI"	15.956 €
262931	AN	BELVEDERE OSTRENSE	Comune BELVEDERE OSTRENSE	Deterioramento dei margini laterali dell'impalcato del ponte sul torrente Granita a seguito dell'esondazione dello stesso nella notte del 15/09/2022 e che ha reso inutilizzabile al percorrimto su doppio senso di marcia; dunque è necessario restringere la carreggiata portandola al centro.	Intervento di messa in sicurezza del ponte sul torrente Granita, sommerso dall'esondazione del 15/09/2022, che necessita un restringimento verso il centro della carreggiata per delimitare i margini laterali dell'impalcato attraverso la fornitura e la posa in opera di cartelli segnaletici e new jersey, in ottemperanza all'Ordinanza del Settore Polizia Locale n.79 del 21/09/2022 e alle prescrizioni dell'ing. Scalmacca di ANAS, si istituisce un senso unico alternato a tutte le categorie di veicoli.	6.000 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262951	AN	BELVEDERE OSTRENSE	Comune BELVEDERE OSTRENSE	Strade inghianate (c.d. bianche) vicinali e comunali che, a seguito dell'alluvione, presentano situazioni di dissesto con scarnature della sede stradale che pregiudica la sicurezza viaria	L'intervento consiste nella fornitura di materiale inerte stabilizzato per la ricarica e il risagomamento delle strade c.d. bianche del territorio comunale. I lavori vengono eseguiti in amministrazione diretta da parte degli operai in forza all'ufficio tecnico del Comune	15.000 €
262965	AN	BELVEDERE OSTRENSE	Comune BELVEDERE OSTRENSE	Per la ricarica e il risagomamento delle strade c.d. bianche, dissestate dall'alluvione, intervengono gli operai comunale attraverso mezzi a disposizione dell'amministrazione, in particolare utilizzando il bobcat con relativa benna per la sagomatura delle cunette stradali.	L'intervento consiste nella fornitura del carburante necessario per i mezzi comunali	2.000 €
262971	AN	BELVEDERE OSTRENSE	Comune BELVEDERE OSTRENSE	Frane di terreno che ostruiscono passaggio viario	L'intervento consiste nell'affidamento di lavoro a ditta specializzata al fine di rimuovere la frana dalla sede stradale e ripristino della scarpata	6.000 €
263569	PU	CAGLI	Comune CAGLI	RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVIZI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVIZI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE NELLE ARE DI VIA VENEZIA - ARENA SANT'EMIDIO	26.323 €
263571	PU	CAGLI	Comune CAGLI	occupazione temporanea area stoccaggio fanghi, detriti e materiali anche vegetali	occupazione temporanea area stoccaggio fanghi, detriti e materiali anche vegetali generali dall'evento alluvionale del 15 e 16 settembre	40.000 €
263324	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Ostruzione a seguito dell'alluvione delle caditoie e locali piano terra di edifici civili, negozi, attività produttive ecc	Disostruzione di caditoie e locali piano terra di edifici civili, negozi, attività produttive ecc tramite utilizzo di macchina autospurgo	8.345 €
263447	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	PIANO VIARIO DELLA STRADA COMUNALE DI PIAN DI BALBANO, DALL'INCROCIO CON PIEVE DI SAN CRESCENTINO FINO AL PONTE DIVELTO, COMPLETAMENTE DISTRUTTO DALLA PIENA DEL TORRENTE BALBANO	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA MASSICCIA STRADALE DELLE CUNETTE E RELATIVO PIANO VIABILE AL FINE DI RIPRISTINARE IL COLLEGAMENTO TRA LE CASE SPARSE DEL TERRITORIO SERVITO E IL CAPOLUOGO	26.269 €
263458	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	PONTE SUL TORRENTE BALBANO CHE CONGIUNGE LA FRAZIONE DI PIAN DI BALBANO E LA FRAZIONE CASELLA TOTALMENTE OSTRUITO DAL MATERIALE ALLUVIONALE / STRADA CHE DAL PONTE RAGGIUNGE LA STRADA DELLA MALE DISTRUTTA DALLA PIENA DEL TORRENTE BALBANO	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE BALBANO CHE CONGIUNGE LA FRAZ. CASELLA E RIFACIMENTO STRADA FINO ALLA STRADA PERIALE	19.612 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORITO
263619	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Una frana ha invaso la strada comunale in Località Tranquillo (zona confine con Umbria "Casa verde")	Apertura della strada invasa da frana di pietra	9.541 €
263781	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Materiale da ferramenti, attrezature e utensili da lavoro, segnalatica stradale andata distrutta e inondata a causa dell'esondazione di fango e acqua	Acquisto di Materiale da ferramenti, attrezature e utensili da lavoro, segnalatica stradale necessaria alla messa in sicurezza di situazioni di pericolo	540 €
263803	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	LA forza delle acque esondate ha eroso parte della strada di accesso all'abitazione di Via dell'Industria n.22	Lavori di realizzazione paratia provvisoria per ripristino carreggiata stradale in Via dell'Industria n. 22	9.841 €
263828	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	CON L'INONDAZIONE SONO ANDATI SOMMERSI E DISPERSI MATERIALI EDILI E UTENSILI e dpi in dotazione al Comune per l'esecuzione di opere urgenti	Acquisto materiale edile, utensili e DPI per l'esecuzione di opere in somma urgenza	600 €
263832	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	NECESSITÀ DI SEGNALARE PERICOLI DOVUTI ALL'ESONDAZIONI DI STRADE INTERROTTE, FRANE PERICOLI GENERICI	ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE PER SEGNALAZIONE DI PERICOLI DOVUTI ALL'ESONDAZIONI DI STRADE INTERROTTE, FRANE PERICOLI GENERICI	1.500 €
263861	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	L'inondazione delle acque del fiume ha provocato accumulo di materiale fangoso e detriti che provocano problemi di sicurezza e di igiene urbana	Rimozione di fango e detriti trasportati dall'alluvione in corrispondenza del parcheggio di Via Forucci	5.000 €
263938	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Strada con presenza di frane e smottamenti e conseguente occlusione della carreggiata	Lavori di apertura della strada, messa in sicurezza della carreggiata da frane e smottamenti	17.080 €
263946	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Dissesto in corrispondenza del fosso che lambisce l'abitato che ha interessato anche l'unico ponte che conduce all'abitato	Sistemazione delle sponde e consolidamento del ponte	13.420 €



CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263947	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Dissesto stradale su lato valle della strada che conduce alla riserva naturale orientata del Bosco di Trecchie	Ripristino della sede stradale garantendo la stabilità in alveo	14.640 €
263950	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Fenomeno franoso di tipo colata di detriti che ha interessato strada e abitazioni	Ripristino del sistema di drenaggio	40.000 €
263973	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Smottamenti e frante a monte e valle strada San Crescentino	Apertura strada e messa in sicurezza scarpate e versanti	14.640 €
268731	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Inondazione di acqua e fango ha compromesso la pubblica illuminazione in varie parti del territorio, divelto i pali e la linea	Ripristino di latti di linea di pubblica illuminazione per via acquisto di materiale elettrico	50.000 €
268739	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Allagamento dell'autostrada Fiat punto targata AL234MD in uso alla Polizia Municipale	Pulizia straordinaria degli interni e delle parti meccaniche e riparazioni varie	1.134 €
268840	PU	CANTIANO	Comune CANTIANO	Vestiaro e DPI degli operatori comunali dispersi e/o rovinati dall'inondazione del magazzino comunale	Fornitura di vestiario e DPI di operatori comunali esterni	723 €
262533	AN	CASTELLEONE DI SUASA	Comune CASTELLEONE DI SUASA	ripristino viabilità per consentire accesso mezzi soccorso	assistenza con mezzi e personale per consentire il ripristino della prima viabilità e garantire aiuto ai mezzi coinvolti nelle ricerche (rimozione detriti e fango)	10.000 €
263915	AN	CERRETO D'ESI	Comune CERRETO D'ESI	Danneggiamento di beni mobili di privati situati in locali alligati	Smaltimento in discarica materiale vario indifferenziato danneggiato presente nei locali oggetto di allagamento (circa 80 tonnellate)	15.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263937	AN	CERRETO D'ESI	Comune CERRETO D'ESI	INTERUZIONE DELLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA VIARIO CON SMOTTAMENTI E FRANE SULLA SEDE STRADALE	<b>RIMOZIONE DEL TERRENO VEGETALE, RIPROFILATURA DELLA SCARPATA E SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL PIEDE DELLA FRANA CON UTILIZZO DI MATERIALE DI SCARTO DI CAVA, COMPATTATO CON RULLO COMPRESSORE E RIPRISTINO DEL CIGLIO DELLA SCARPATA CON ALMENO 1m<sup>3</sup> DI MISTO CEMENTATO E POSA IN OPERA DI SCOGLIERE O BLOCCHI CLS.</b>	10.000 €
266355	AN	CERRETO D'ESI	Comune CERRETO D'ESI	Smottamento e cedimento della sponda ripariale del fiume Esino, a ridosso di un tratto stradale	L'intervento prevede il ripristino della sponda del fiume Esino in località Montevulstico mediante la messa in opera di blocchi in CLS e riporto di materiale idoneo, atti a ricreare la fondazione del tratto stradale eroso a causa degli eventi meteorologici. Tale strada è di primaria importanza in quanto al servizio del depuratore comunale che necessita di una costante manutenzione e monitoraggio.	28.307 €
263003	MC	CINGOLI	Comune CINGOLI	Ripristinare la percorribilità in sicurezza delle strade comunali occupate da frane, con la viabilità che risulta difficile, pericolosa, in diversi casi impossibile	Fornitura di stabilizzato 0/20 di quantità stimata pari a 2500 tonnellate, indispensabile per l'apertura di alcune strade in sicurezza tramite l'utilizzo di mezzi comunali e l'operato di dipendenti dell'ente	19.000 €
263875	MC	CINGOLI	Comune CINGOLI	La quasi totalità delle strade all'interno del territorio comunale è occupata da frane e la viabilità risulta difficile, pericolosa, in diversi casi impossibile. Fornitura di stabilizzato per l'apertura di alcune strade per rendere transitabili con l'intervento di mezzi e personale proprio dell'ente.	Fornitura di stabilizzato al fine di ripristinare la percorribilità in sicurezza delle strade comunali.	12.200 €
263879	MC	CINGOLI	Comune CINGOLI	la strada comunale Panicali ed un tratto strada vicinato ad uso pubblico, a seguito dell'abbondante precipitazione, è stata interessata da profondi solchi che rendono difficoltosa e pericolosa la percorrenza pubblica, oltre che dai residenti e dalle attività economiche presenti.	chiusura solchi con stabilizzato, pulizia cigli stradali, rimozione frane, ripristino funzionalità canali dell'usso acque;	62.200 €
263880	MC	CINGOLI	Comune CINGOLI	la strada comunale Pavanello, a seguito dell'abbondante precipitazione, è stata interessata da profondi solchi che rendono difficoltosa e pericolosa la percorrenza pubblica, inoltre sono stati danneggiati i ponti presenti e pertanto chiusa al traffico. SU alcune strade sono presenti frane a valle con obbligo di esclusione area dal traffico veicolare pubblico	strada Pavanello: rimozione frane, pulizia strada da materiale larpato, ripristino viabilità strada e incroci, realizzazione scogliera provvisoria nei pressi dei ponti, posa new jersey al fine della successiva riapertura dei ponti attualmente chiusi e sulle strade comunali sopra indicate	30.000 €
268921	MC	CINGOLI	Comune CINGOLI	La quasi totalità delle strade all'interno del territorio comunale è occupata da frane e la viabilità risulta difficile, pericolosa, in diversi casi impossibile, pertanto è necessario procedere all'acquisto di ulteriore segnaletica stradale	E' prevista la fornitura di: TRIANGOLO IATO cm. 90 (FONDO GIALLO) Fig. II 384 Art. 31 "Strelbia asimmetrica" / TRIANGOLO IALO cm. 90 (FONDO GIALLO) Fig. II 35 Art. 193 "Altri pericoli" / PANNELLI INTEGRATIVI cm. 80x27 Modello II 61e Art. 63 "Zona soggetta ad allargamento" / PANNELLI INTEGRATIVI cm. 80x27 "FRANA" / CATERFRANGENTI / PALLI con diametro 60	300 €
263208	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	Fabriano - via Meridini, Sede Protezione civile immobile strategico in caso di emergenze, danneggiamento manto di copertura in tegole e coppi, con infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti, danneggiamento della copertura del tendone esterno.	Ripristino dell'efficienza della copertura con rimozione degli elementi ammalorati e deteriorati, ripristino di guaina impermeabilizzante, fornitura e posa in opera di nuove tegole e coppi, ripristino dei canali di gronda e ripristino del tendone di velo.	95.000 €
263222	AN	FABRIANO	Comune FABRIANO	Fabriano via Berniani, Scuola infantile Santa Maria, sollevamento di guaina impermeabilizzante da copertura	Rimozione della guaina impermeabilizzante di vetta e non più utilizzabile, ripristino del sottotetto, fornitura e posa in opera di nuova guaina, ripristino della funzionalità dei canali di gronda.	35.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262845	AN	FILOTTRANO	Comune FILOTTRANO	Lavori di somma urgenza (verbale del 16/09/2022) per ripristino condizioni di sicurezza Ponte via Rovigliano su torrente Fiumicello. Impresa contattata: Adriatica strade srl	Smontaggio barriere metalliche guardrail esistenti e danneggiate dagli eventi di piena, ricostruzione della protezione sui due lati del ponte con medesima struttura pre-esistente per una lunghezza complessiva di circa 40ml, barriera tipo 2N, montate su pali M100 su piastra, sormontati da tubo corrugato.	6.800 €
262870	AN	FILOTTRANO	Comune FILOTTRANO	Interventi di somma urgenza (verbale del 16/09/2022) per interventi di spurgo e sgomberi di tombini con attraversamenti stradali allurati da fango e terriccio.	Sgombero di tombini stradali da materiali di qualsiasi natura e consistenza (prevalentemente terriccio e fango) eseguito con adeguati mezzi meccanici, compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto delle macere.	2.300 €
262928	AN	FILOTTRANO	Comune FILOTTRANO	Lavori di ricanca e rimodellatura stradale. Impresa contattata: Francinella Enrico srl	Sistemazione strade in mac-adam con sbrancinamenti, rimodellatura e riprofilatura con messa a dimora di materiale merite. Aggravamento di uno stato peggioro, in conseguenza degli ultimi eventi meteorologici a partire dal 15 settembre 2022, con formazione di consistenti scanalature all'interno della carreggiata stradale.	25.000 €
262447	MC	FIUMINATA	Comune FIUMINATA	MESSA IN SICUREZZA DELLE ARGINATURE E DELLE SPONDE DEL FIUME POTENZA NEL TERRITORIO COMUNALE E RIMOZIONE MATERIALE ALLUVIONALE E VEGETALE	Rimozione dei rifiuti solidi e taglio di alberature in alveo. Ripulitura e risagomatura alveo, smassamento di accumuli ghiaiosi e sedimenti e svuotamento delle briglie, sistemazione delle briglie. Ripristino della sezione di deflusso (eliminazione nei tratti critici dei materiali litoidi, trasportati e accumulati) Sistemazione e protezione spondale (risagomatura, sostituzione di elementi di gabbionata metallica ove necessario).	150.000 €
262450	MC	FIUMINATA	Comune FIUMINATA	RIPIULITURA ALVEO, MESSA IN SICUREZZA DEI FOSSI	Ripristino della sezione di deflusso (ripulitura e risagomatura alveo, smassamento di accumuli ghiaiosi e sedimenti e svuotamento delle briglie, eliminazione nei tratti critici dei materiali litoidi, trasportati e accumulati). Sistemazione e protezione spondale (risagomatura, sostituzione di elementi di gabbionata metallica ove necessario).	125.000 €
262460	MC	FIUMINATA	Comune FIUMINATA	SISTEMAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO E PULIZIA MATERIALE GHIAIOSO	SISTEMAZIONE DELLE STRADE PER MEZZO DI RIPARAZIONE DEI DISSESTI ORIGINATI DALLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI SCARIFICATURA E RIPRISTINO DEL CORRETTO LIVELLAMENTO DEL TRACCIATO STRADALE RIPROPOSIZIONE SU PERCORSO IDONEO DEL MATERIALE NATURALE STABILIZZATO DISCONNESSO E RIPRISTINO CUNETTE ESTERNE ALLA SEDE STRADALE PER DEFLUSSO ACQUE RIPARAZIONE BUCHE E DISCONNESSIONI SU TRATTI ASFALTATI	95.000 €
262721	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	Olturazione dei chivavcolti e tombini stradali di Via Valbona e Via Chiusure, presenza di materiale detritico e resti vegetali sul piano viabile e nelle cunette di entrambe le strade comunali provenienti dal versante lato Costa Petroni, e dai sovrastanti serbatoio idrico, ispezione e ripristino del vecchio cavalcavia ferroviario posto all'intersezione tra le due strade, utilizzato per il deflusso delle acque meteoriche verso il Torrente Cinesco	Lavori di disinquinamento dei chivavcolti stradali, ripulitura di un fosso tombinato (condotto) parzialmente olturato e ripristino delle cunette stradali per la regimazione delle acque meteoriche superficiali - intervento affidato alla Ditta L.E.M.A con sede in Via del Chiocco n. 16 1045 di Perigola (PU) Part. IVA 02217470414 - CIG: Z803811375	6.100 €
263002	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	Impraticabilità dei 2 ponti che collegano l'abitato di Pescare alla SP n. 105 Buonconsiglio - Cairna sovrastanti il Fosso del Mandrale - - Il ponte all'altezza del nucleo abitato di Ca' d'Eusepio ha la spallata a monte intransitabile a causa di profondi solchi di erosione (longitudinali e trasversali). - Il ponte a monte dello stesso abitato all'altezza dell'incrocio per Ca' Gentile di Cagli è olturato da un insieme di detriti blocchi di pietra detriti tronchi e resti vegetali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ripristino della strada adiacente il ponte all'altezza del nucleo abitato di Ca' d'Eusepio della spallata a monte del fondo stradale con chiusura dei profondi solchi (longitudinali e trasversali) causati dall'acqua.</li> <li>Ripristino della viabilità del ponte a monte dello stesso abitato all'altezza dell'incrocio per Ca' Gentile di Cagli con rimozione dell'olturazione dovuta da un insieme di detriti blocchi di pietra detriti tronchi e resti vegetali.</li> <li>Ripulitura del piano viabile della strada è coperto da detriti e resti vegetali lasciati dal ruscellamento delle acque piovane provenienti dai sovrastanti versante.</li> <li>Messa in sicurezza scarpata stradale in destra idrografica che è franata.</li> </ul>	24.986 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263016	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	Uscita dall'alveo ed erosione degli argini del Torrente Cinisco con allargamento della SP n. 106 Ponte Molino Foce Casaccia (nel tratto compreso fra il ponte per la cava e la Loc. Casaccia) che ha provocato il danneggiamento del piano viabile con profonde erosioni longitudinali e trasversali nonché l'occlusione con detriti, pietre, tronchi e resti vegetali, che ne impediscono la percorribilità, verso i centri abitati di Casaccia, Prataccio, Sabbatini, Caprile di Sopra/Sotto	Ripristino della strada per la Cava Rave della Foce che si presenta al momento con frequenti venute d'acqua laterali di neoliformazione e non regimate dagli esistenti chiavichi, rinzionamento degli estesi ruscellamenti del versante sovrastante hanno accumulato detrito di versante con depositi alti anche oltre 4/5 metri che rendono impossibile la viabilità ordinaria e dei mezzi di soccorso.  Ripristino della viabilità sul ponte comunale posto all'intersezione con la SP. 106 è parzialmente crollato i parapetti sono stati divelti; rimozione di blocchi di dis crollati, detriti, tronchi, resti vegetali che occludono la luce del ponte.  Ritombamento di un'estesa erosione delle sponde fluviali a valle del ponte con scalzamento del fmsider esistente.  Intervento affidato alla impresa Edile e Stradale Guidi Giovanni SRL con sede Via Lago n. 4/2 di Serra Sant'Abbondio (PU) Part. IVA 01106130410 - CIG: Z333812BCE	47.580 €
263497	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	ALLUONAMENTO DEI NUCLEI ABITATI DI SABBATINI E PRADACCIO	Lavori di rimozione delle alluvioni (fangi, materiale detritico e resti vegetali) dalle strade nei nuclei abitati di Sabbatini e Pradaccio e ripristino della rete di sottoservizi interrotta Affidamento alla Ditta impresa TECNOROCK S.r.l. con sede Strada San Fortunato sn, 61039 San Costanzo (PU) partita IVA n°01224260412 - Ditta affiancata PRETELLI SRL con sede in Via D.Gasparini, n. 9 di Urbino (PU) Part. IVA 02454450418 - CIG: Z753816BAD	28.000 €
263505	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	RIPRISTINO DELL'ALVEO FLUVIALE DEL FOSCO DEL MANDRALE	Ripristino dell'alveo fluviale del Fosso del Mandrale coperto dal detrito Affidamento all'impresa Edile e Stradale Guidi Giovanni SRL con sede Via Lago n. 4/2 di Serra Sant'Abbondio (PU) Part. IVA 01106130410 CIG ZD138179CE	42.700 €
263509	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	ALLUONAMENTO DEL PIAZZALE DELLE GOTTICIOLE E DELLA PARTE BASSA DELLA ZONA DI IMBARCO DELLA CABINOVIA OM06	RIMOZIONE DELL'ALLUONAMENTO IN PARTE DEL PIAZZALE DELLE GOTTICIOLE E DELLA PARTE BASSA DELLA ZONA DI IMBARCO DELLA CABINOVIA OM06 Affidamento incarico alla Ditta PRETELLI SRL con sede a Urbino (PU) Via D. Gasparini n. 9 P.IVA e C.F. 02454450418 - CIG. Z5E3816A61	6.100 €
263926	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	Presenza di profonde buche e solchi nelle pavimentazioni stradali che determinano pericolo per la viabilità pubblica createsi a seguito dell'alluvione del 15/16 settembre	Ripristino pavimentazioni stradali con interventi di depolverizzazione nelle località: Pescare - Ca d'Euiseopio - Foce - Caprile e Via Ponte Capoluogo Affidamento alla Ditta Edilservice di Palanca Marco con sede Via Osteria del Piano n. 7 di Pergola (PU) Part. IVA 02400080418 - CIG: Z363833C1B	19.520 €
263969	PU	FRONTONE	Comune FRONTONE	Messa in sicurezza viabilità strade comunali nel centro abitato di Buonconsiglio, Ca de guido e Tana lungo l'asia fluviale del Torrente Mandrale	Messa in sicurezza viabilità strade comunali nel centro abitato di Buonconsiglio, Ca de guido e Tana lungo l'asia fluviale del Torrente Mandrale Affidamento alla Ditta L.E.MA.SI Via del Chiocco n. 1 Pergola (PU) - Part. 02217470414 - CIG Z69393625D	19.520 €
262443	AN	GENGA	Comune GENGA	LAVORI DI RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE IN LOCALITA' VARIE A CAUSA DI FRANE	Con tale intervento si è provveduto alla riapertura di alcune strade comunali danneggiate a causa del maltempo del 15 settembre il quale ha causato numerose frane lungo varie strade comunali  Con tale opera è ricompresa la pulizia dei canali di scolo delle acque meteoriche ed altri interventi finalizzati alla riapertura delle strade medesime	30.000 €
262444	AN	GENGA	Comune GENGA	ASSISTENZA PER RIMOZIONE RIFIUTI	Con tale intervento si è incaricata ditta al fine di gestire lo smaltimento del materiale alluvionale e vegetale al fine della caratterizzazione del rifiuto per il successivo smaltimento	3.318 €
263666	AN	JESI	Comune JESI	INTERVENTI RIPRISTINO PERCORRIBILITA' STRADE A SEGUITO DELLE PIOGGE DEL 15/09/2022 - Pulizia sottopassi dal fango e distruzione dal fango sistemi di deflusso acque piovane dalle strade - Ecologica marche e mediterranea service.	Pulizia sottopassi dal fango e distruzione dal fango sistemi di deflusso acque piovane dalle strade	3.500 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263590	AN	MAIOLATI SPONTINI	Comune MAIOLATI SPONTINI	Caditoie occluse dal fango	Pulizia delle caditoie ubicate nelle zone dove vi sono stati riversamenti di acqua e fango, all'interno della frazione More	1.177 €
263593	AN	MAIOLATI SPONTINI	Comune MAIOLATI SPONTINI	Locali pubblici al piano terra invasi da acqua e fango (delegazione comunale e biblioteca la fornace)	Pulizia interna dei locali della delegazione comunale e della biblioteca la fornace, posti al piano terra, al cui interno è entrata acqua e fango mediante macchinari idonei ad aspirare acqua e fango e successiva pulizia di fondo	2.944 €
263600	AN	MAIOLATI SPONTINI	Comune MAIOLATI SPONTINI	Fosso occluso dai detriti a ridosso del centro abitato	Pulizia del tratto finale del fosso in corrispondenza dell'imboccatura dello stesso nella fognatura, poichè a causa della grande quantità di acqua e fango, il tubo nel quale il fosso si immetteva si è occluso, causando il riversamento di acqua e fango lungo la strada con successivo allagamento dai fabbricati pubblici (delegazione comunale, Biblioteca la Fornace e Cis) limitrofi.	512 €
263602	AN	MAIOLATI SPONTINI	Comune MAIOLATI SPONTINI	Strade comunali delle zone di campagna dissestate e con piccoli movimenti franosi	L'intervento riguarda la messa in sicurezza delle strade di campagna, mediante la rimozione di piccole frane, la pulizia delle cunette invase da terra e detriti vari, la pulizia dei tombini di raccolta acque con relativi attraversamenti, l'inghiainatura per la chiusura delle pericolose scanalature create dallo scorrere dell'acqua lungo la sede stradale. Le vie interessate sono: via Fonte San Pietro, via Taliano, via Collesfreddo, via San Sisto, via Tufi, via Forde, via Roncone, via Vallati, via Carnevale, via Massarella, via Sant'Andrea, via Collina.	24.167 €
262358	MC	MATELICA	Comune MATELICA	rimozione di situazioni per l'imminente pericolo per la pubblica incolumità	fornitura di conglomerato bituminoso per ripristino piano stradale	2.000 €
262359	MC	MATELICA	Comune MATELICA	segnalazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità su strade comunali	fornitura di segnaletica stradale e barriere per delimitazione sede stradale interessata da cedimento del sottofondo e restringimento di carreggiata	900 €
263063	AN	MERGO	Comune MERGO	presenza di frane e smottamenti diffusi presso varie strade comunali o di pubblico transitò con invasione delle carreggiate con otturazione sistemi di regimazione acque meteoriche	- <b>provvedere allo sgombero del materiale terroso che a causa dello frano ha invaso le strade.</b> Provvedere al ripristino delle condotte di regimazione acque meteoriche otturate da materiale terroso - Fornitura e posa in opera di grangolia e stabilizzato e opere provvisoriamente per il transitò provvisorio di strade ad uso pubblico	11.345 €
263070	AN	MERGO	Comune MERGO	pubblica illuminazione in località centro abitato Mergo capoluogo saltata per alimentatori bruciati	necessità di ordinazione e sostituzione alimentatori lampioni comunali centro abitato ca. n. 15	1.423 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263074	AN	MERGO	Comune MERGO	riparazione escavatore comunale (tema) danneggiato durante i lavori di rimozione smottamenti	sostituzione turbina dell'escavatore	579 €
263801	AN	MONSANO	Comune MONSANO	Interventi di recupero delle sedi stradali di Via Vallone, Via Breccia II, incrocio via G. Pieralisi/S.P. 76 e via Abruzzi danneggiate dalla pioggia torrenziale	<p>A seguito del verificarsi dell'evento meteorologico eccezionale del 15/16 settembre 2022, al fine di garantire le condizioni di sicurezza, si è provveduto a chiudere i tratti di strada danneggiati dallo stesso evento ed è stata incaricata una ditta locale a provvedere in via d'urgenza al ripristino degli stessi mediante opportuni interventi.</p> <p>Gli interventi di ripristino adottati riguardano alcuni tratti delle strade bianche di via Vallone e di Via Breccia II, un tratto di strada comunale dell'incrocio tra via G. Pieralisi con la S.P. 76 e vari tratti di via Abruzzi.</p> <p>L'intervento riguardante alcuni tratti delle strade bianche di via Vallone e di via Breccia II concerne nel rifacimento del cassonetto stradale e dello strato superficiale per complessivi circa 1500 ml. interessate da smottamenti e profonde scanalature che hanno costretto il Comune di Monsano a chiudere per motivi di sicurezza. Le lavorazioni previste sono rimozione del fango sulla sede stradale dovuto agli smottamenti delle scarpe, ripristino della sede stradale con messa in opera di strato di inerte stabilizzato con costipamento e rullatura.</p> <p>L'intervento riguardante l'incrocio di via G. Pieralisi e la S.P. 76 concerne nel ripristino del cassonetto e del manto stradale per circa 20 ml e per tutta la larghezza della carreggiata che si è danneggiata a causa dell'anomalo deflusso delle acque compromettendone la viabilità in sicurezza. Le lavorazioni previste sono: fresatura e scavo per rimuovere il cassonetto stradale danneggiato, la riempitura con misto cementato e successiva asfaltatura.</p> <p>L'intervento riguardante via Abruzzi concerne nel ripristino del cassonetto e del manto stradale su alcuni tratti della carreggiata su cui si erano formate pericolose buche causate dall'anomalo deflusso delle acque compromettendone la viabilità in sicurezza. Le lavorazioni previste sono: fresatura e scavo per rimuovere il cassonetto stradale danneggiato, la riempitura con misto cementato e successiva asfaltatura.</p>	20.000 €
263810	AN	MONSANO	Comune MONSANO	A seguito dell'evento meteorologico eccezionale si è reso necessario adottare misure straordinarie di pulizia/spazzamento delle sedi stradali e delle caditoie stradali in quanto durante le ore dell'evento si sono innasate di terriccio e di foggiate, con il fine di ripristinare il loro regolare funzionamento consentendo il corretto deflusso delle acque.	<p>A seguito dell'evento meteorologico eccezionale si è reso necessario adottare misure straordinarie di pulizia/spazzamento delle sedi stradali e delle caditoie stradali in quanto durante le ore dell'evento si sono innasate di terriccio e di foggiate, con il fine di ripristinare il loro regolare funzionamento consentendo il corretto deflusso delle acque (caditoie).</p>	5.000 €
263811	AN	MONSANO	Comune MONSANO	Acquisto materiale inerte (stabilizzato) per il ripristino delle strade bianche comunali da parte degli operai comunali e da ditta specializzata in lavori stradali.	<p>Al fine di consentire la sistemazione di alcuni tratti di strade bianche di proprietà comunale, si è reso necessario l'acquisto di 140 mc di materiale inerte (stabilizzato) che veniva poi messo in opera dagli operai comunali e da ditta specializzata in lavori stradali.</p>	4.000 €
263812	AN	MONSANO	Comune MONSANO	Acquisto bitume per riparazione sedi stradali comunali da parte degli operai comunali.	<p>Al fine di consentire la sistemazione di alcuni tratti di strade asfaltate di proprietà comunale, si è reso necessario l'acquisto di 3,68 tonnellate di materiale bituminoso che veniva poi messo in opera dagli operai comunali per ripristinare le condizioni di sicurezza stradali.</p>	700 €
262923	AN	MONTECAROTTO	Comune MONTECAROTTO	DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE PER EFFETTO DI EROSIONI, RUSCELLAMENTI, COLATE DI FANGO E DETRITI	FORNITURA DI STABILIZZATO CALCEAREO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' STRADALE COMUNALE	19.105 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262926	AN	MONTECAROTTO	Comune MONTECAROTTO	DANNEGGIAMENTO SEDE STRADALE PER EFFETTO DI EROSIONI E RUSCELLAMENTI	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINO VIABILITA' STRADE COMUNALI ASFALTATE	1.142 €
262930	AN	MONTECAROTTO	Comune MONTECAROTTO	NECESSITA' DI SEGNALARE LA CHIUSURA DI STRADE INTERROTTE DA EVENTI FRANOSI	ACQUISTO DI MATERIALE PER SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO CONNESSE A STRADE INTERROTTE	288 €
262943	AN	MONTECAROTTO	Comune MONTECAROTTO	FRAMA CHE INTERESSA LA SEDE STRADALE, CAMPO DA CALCIO E ABITAZIONE PRIVATA	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DIRETTO ALLA MESSA IN SICUREZZA	25.000 €
262945	AN	MONTECAROTTO	Comune MONTECAROTTO	ESONDAZIONE DEI CORSI D'ACQUA MINORI IN CORRISPONDENZA DI PONTI SU STRADE COMUNALI	RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA DEI FOSSI NEI TRATTI IMMEDIATAMENTE A MONTE E A VALLE DEI PONTI SU STRADA COMUNALE	6.000 €
262920	MC	MONTEFANO	Comune MONTEFANO	Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio comunale - Penza giustificativa del verbale di somma d'urgenza n. 1	<p>Sirade asfaltate</p> <p>1) Strada in Loc. Fraite - Gli interventi da eseguire per ripristinare il regolare transito nelle sirade comunali in loc.ta Fraite (compresa anche la sirada comunale San Biagio) comprendono la pulizia degli attraversamenti stradali e delle cunette laterali completamente otturate dal fango, il ripristino di alcuni tratti stradali mediante fondazione stradale in cls ed il rifacimento della sovrastante pavimentazione.</p> <p>2) Strada in Loc. Casone - Lungo la sirada comunale in loc.ta Casone si stanno eseguendo interventi di rimozione del fango soprattutto nel tratto di sirada in prossimita del ponte Casone. la pulizia delle cunette, lo sgombero degli attraversamenti stradali intasati da fango e detriti e l'apertura delle bocchette sulle banchine per lo scarico delle acque piovane nei fossi laterali.</p> <p>3) Strada in Loc. Paganuccia - Lungo la sirada comunale in loc.ta Paganuccia e prevista la sbancatura dei cigli stradali, la pulizia dei fossi laterali di raccolta delle acque stradali, lo sgombero da fango e detriti dei tombi stradali ed il rifacimento di un attraversamento fognario dissestato.</p> <p>4) Strada in Loc. Imbrecciata - Gli interventi da eseguire per ripristinare il regolare transito nelle sirade comunale in loc.ta Imbrecciata (compreso anche il tratto di circa 100 ml imbrecciato a confine con il territorio di Recanati) consistono nella rimozione di fango dalla sede stradale a seguito di smottamenti, nella pulizia degli attraversamenti stradali e delle cunette laterali completamente otturate dal fango, nel rifacimento in alcuni tratti della fondazione stradale con misto cementato e nel ripristino del piano viario con materiale arido di cava.</p> <p>Sirade sterrate - Gli interventi urgenti necessari per il ripristino della viabilita nelle sirade comunali sterrate in Loc. Fornaci, Margherita, Settefinestre consistono nella pulizia delle banchine laterali, nello sgombero dei tombi stradali otturati da fango e detriti, nella riapertura delle bocchette laterali la sirada per il convogliamento delle acque stradali ai fossi di raccolta e nel ripristino del piano viario con materiale arido di cava.</p>	60.309 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262924	MC	MONTEFANO	Comune MONTEFANO	Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio comunale - Perizia giustificativa del verbale di somme d'urgenza n. 2	Gli interventi da eseguire per ripristinare il regolare transito nelle strade comunali stierate site in Loc. Girone Superiore, Girone Inferiore, Infringione, Flietti e Selvalone consistono nella rimozione delle frane e degli smottamenti, nella pulizia delle banchine laterali, nello sgombero dei tombini stradali otturati da fango e detriti, nella riapertura delle bocchette laterali la strada per il convogliamento delle acque stradali ai fossi di raccolta e nel ripristino della pavimentazione stradale con l'apporto di materiale arido di cava. Inoltre lungo le strade comunali di Girone Inferiore, Flietti e Selvalone è necessario il rifacimento di alcuni attraversamenti fognari dissotterrati.	66.772 €
263687	MC	MONTEFANO	Comune MONTEFANO	Il passaggio dell'ondata di piena nel Torrente Fiumicello ha divelto le balaustre del ponte in Loc. Casone come dimostra la presenza di detriti fluviali sull'impalcato danneggiandone i cordoli laterali in calcestruzzo armato. Il ponte presenta inoltre copiosi depositi fangosi sul piano stradale ed il danneggiamento della segnaletica verticale presente in prossimità dell'infrastruttura	Per consentire la fruibilità provvisoria e temporanea del ponte in località Casone, oltre alla pulizia della sede stradale e la rimozione delle balaustre, occorre installare delle barriere new jersey con sovrastante barriera metallica per l'intera estensione del ponte e comprendendo un tratto di circa 4 metri prima e dopo il manufatto, restringendo la carreggiata alla larghezza netta di 2,75 m e imponendo un limite di sagoma (< 2,55 m). Si aggiunge inoltre la limitazione di carico a 3,5 t e il limite di velocità a 10km/h.	32.346 €
263690	MC	MONTEFANO	Comune MONTEFANO	Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio comunale	Per consentire la fruibilità provvisoria e temporanea del ponte in località Infringione, occorre provvedere alla rimozione delle balaustre divelte, allo spurgo dei sei tubi tipo Finsider, al ripristino del piano viario con l'apporto di materiale arido di cava ed all'installazione di barriere new jersey con sovrastante barriera metallica.	21.191 €
263345	AN	OSTRA	Comune OSTRA	Alluvione 15 settembre 2022	Servizio stoccaggio e trattamento dei fanghi da alluvione presso il depuratore acque reflue urbane di Senghalla	183.000 €
263402	AN	OSTRA VETERE	Comune OSTRA VETERE	A seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 15 e del 16 Settembre, si è verificata l'interruzione della funzionalità della viabilità in varie strade comunali, con il conseguente isolamento delle case collegate con tali strade.	Si è ritenuto necessario l'esecuzione dei seguenti lavori a) Apposizione della necessaria segnaletica al fine di interdire la strada al passaggio dei mezzi non autorizzati. b) Noleggio dei mezzi idonei con relativi operatori. c) Rimozione del terreno e del materiale depositato dall'alluvione. d) Fornitura e posa in opera del materiale necessario al ripristino della viabilità stradale. e) Temporaneo stoccaggio del materiale di risulta in idoneo sito per successivo smaltimento.	80.000 €
262872	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Casi isolate presso località Colarda	Ripristino di vecchia strada vicinale mediante asportazione di terreno vegetale e formazione di nuova pavimentazione con più strati di inerti di diversa pezzatura.	15.000 €
262873	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Casi isolate presso località Colarda	Fornitura di materiale inerte da Parte del comune di Pergola.	11.000 €
262819	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Raccolta rifiuti	Fornitura e posa in opera di cordoli per realizzazione vasca raccolta fanghi	750 €



CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263248	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Presenza di rifiuti lungo gli argini.	Smaltimento dei rifiuti depositati dall'alluvione comprensivi di trasporto verso pubblica discarica	80.000 €
263337	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Strada del Cuppio e Percozzone non adeguata al nuovo flusso veicolare	Le strade sopracitate sono strade extraurbane di campagna che dovranno essere transitate da tutti gli abitanti di Percozzone e Pantana Serralla vista la precarietà dei ponti sul fiume Cesano e la loro temporanea chiusura. I lavori saranno atti alla messa in sicurezza della pavimentazione, in modo che tutta la sezione stradale sia percorribile dai veicoli e alla rimozione dei piccoli tratti di scarpale più fragili che potrebbero dislacciarsi alle prime piogge invernali.	35.000 €
263715	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	smaltimento terre e fanghi	Smaltimento terre e fanghi depositati dai cittadini	5.000 €
263716	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Materiale inerte, muri crollati, ecc	Smaltimento materiali inerti comprensivo di trasporti	5.000 €
263717	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Materiali indifferenziati tipo lamiere, autoveature, elettrodomestici, ecc.	Smaltimento e trasporto di materiali indifferenziati	10.000 €
268786	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	isolamento frazione di Pantana Serralla - apertura provvisoria della strada prima dell'arrivo della stagione invernale	Progettazione, d.l ed esecuzione delle opere di ripristino del manto stradale provvisorio, posa in opera di guardrail, innalzamento delle murature nei pressi delle spalle del ponte	70.000 €
268821	PU	PERGOLA	Comune PERGOLA	Apertura Ponte Molino della Torre e relativa strada	Prove di carico su ponte, posa di nuovi guardrail, ripristino strada vicinale (comprensivo di spese tecniche per progettazione e d.l.)	35.000 €
263421	AN	POGGIO SAN MARCELLO	Comune POGGIO SAN MARCELLO	<p><b>RIPRISTINO VIABILITA' COMUNA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 SETTEMBRE 2022 E SUCCESSIVI. RIMOZIONE FRANE SU SEDI STRADALI</b></p>	<p>I lavori hanno riguardato gli interventi necessari al ripristino della viabilità stradale con l'eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. Sono stati eseguiti i seguenti lavori: _Rimozione materiale terroso e fangoso su sede stradale attraverso l'utilizzo di macchine operatrici_ _Sgombero in superficie dei tombini stradali con relativa pulizia dei fossi stradali e sbancinamento per deflusso delle acque dei cigli stradali</p>	13.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263427	AN	POGGIO SAN MARCELLO	Comune POGGIO SAN MARCELLO	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLE CADITOIE SU SEDI STRADALI OSTRUITE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 SETTEMBRE 2022 E SUCCESSIVI.	Gli interventi da realizzare consistiranno nelle opere necessarie a permettere il funzionamento della fognatura stradale seriamente compromessa a seguito degli eventi alluvionali del 15 settembre 2022. In particolare si opererà attraverso l'utilizzo di sistemi di lavaggio e disinfezione con pompe ad alta pressione con successiva gestione dei rifiuti fangosi, con smaltimento in idonei impianti di trattamento.	3.500 €
263431	AN	POGGIO SAN MARCELLO	Comune POGGIO SAN MARCELLO	RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI ARRECATI AL PONTE IN MURATURA SU STRADA COMUNALE IN CONTRADA COSTE DEL MULINO DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI DI PIENA DEL FIUME FOSSATO.	Gli interventi dovranno prevedere la ricostruzione di parti di ponte seriamente danneggiato dagli eventi alluvionali del 15 settembre 2022 e successivi. In particolare sarà necessario la costruzione di un nuovo guardrail.	15.000 €
263563	MC	POGGIO SAN VICINO	Comune POGGIO SAN VICINO	Erosione spalle del ponte fosso di Ficano	Rafforzamento e protezione delle spalle del ponte	30.000 €
263585	MC	POGGIO SAN VICINO	Comune POGGIO SAN VICINO	Spostamento dell'alveo del fosso della Serronchia con occlusione della tubazione di scorrimento dell'acqua	Ripristino delle condizioni per il regolare deflusso delle acque	40.000 €
262962	MC	PORTO RECANATI	Comune PORTO RECANATI	Smaltimento materiale proveniente dallo spurgo linea acque fognarie del condominio Hotel House	Smaltimento materiale proveniente dalla pulizia delle condotte fognarie del condominio Hotel House	5.490 €
263171	MC	PORTO RECANATI	Comune PORTO RECANATI	Apertura Iratio finale Fiumarella	Rimozione materiale sabboso depositatosi all'interno della condotta di smaltimento delle acque piovane al fine di consentire il corretto smaltimento delle stesse	1.220 €
263173	MC	PORTO RECANATI	Comune PORTO RECANATI	Rimozione alberi alveo Fiume Potenza	Rimozione tronchi accatastati sotto il ponte del Fiume Potenza nei pressi del ponte di Via Della Castelleita	6.466 €
263179	MC	PORTO RECANATI	Comune PORTO RECANATI	Ripristino strada interna del cimitero comunale	Rimozione di terreno franato dalla scarpata sovrastante e riporizionamento del materiale di pavimentazione presente per consentire il raggiungimento dei locali in piena sicurezza	12.200 €
262999	AN	SAN MARCELLO	Comune SAN MARCELLO	Messa in sicurezza ponti stradali	Interventi di somma urgenza per riparazione strutture e sostituzione barriere stradali su ponti di Via Mellano e Via Montaliatiere	45.000 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263001	AN	SAN MARCELLO	Comune SAN MARCELLO	Messa in sicurezza ponti stradali	Interventi di somma urgenza per ripristino viabilità su ponti stradali	624 €
263005	AN	SAN MARCELLO	Comune SAN MARCELLO	Ripristino viabilità comunale	Interventi di somma urgenza per ripristino viabilità, rimozione frane	6.500 €
263007	AN	SAN MARCELLO	Comune SAN MARCELLO	Ripristino viabilità comunale	Interventi di somma urgenza per ripristino viabilità interrotta, su varie strade comunali	231.500 €
262538	MC	SAN SEVERINO MARCHE	Comune SAN SEVERINO MARCHE	Disostruzione di pozzetti e tombini stradali ostruiti da fango e ghiaia	Disostruzione di pozzetti e tombini stradali ostruiti da fango e ghiaia tramite camion attrezzato per lo spurgo	7.320 €
262539	MC	SAN SEVERINO MARCHE	Comune SAN SEVERINO MARCHE	Fornitura stabilizzata di cava per ricarico piani viabili strade Bianche	Fornitura stabilizzata di cava per ricarico piani viabili strade Bianche	32.025 €
263197	MC	SAN SEVERINO MARCHE	Comune SAN SEVERINO MARCHE	Messa in sicurezza rilevato stradale in corrispondenza del tombato del fosso delle Vulcanelle	Messa in sicurezza rilevato stradale in corrispondenza del tombato del fosso delle Vulcanelle tramite formazione di scogliera a gravità a sostegno del rilevato stradale di valle. Posa massi di cava, forniti dal committente, con escavatore cingolato	6.100 €
263226	MC	SAN SEVERINO MARCHE	Comune SAN SEVERINO MARCHE	Messa in sicurezza rilevato stradale in corrispondenza del tombato del fosso delle Vulcanelle	Messa in sicurezza rilevato stradale in corrispondenza del tombato del fosso delle Vulcanelle tramite formazione di scogliera a gravità a sostegno del rilevato stradale di valle. FORNITURA massi di cava	10.736 €
263228	MC	SAN SEVERINO MARCHE	Comune SAN SEVERINO MARCHE	Varie strade danneggiate Fornitura stabilizzata di cava per ricarico piani viabili strade Bianche	Varie strade danneggiate Fornitura stabilizzata di cava per ricarico piani viabili strade Bianche	27.450 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262371	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	FRANA DI BRECCIA DI VENATURA	RIMOZIONE DETRITI, RIATTIVAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIPRISTINO DELLA VIABILITA', TAGLIO DELLE PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.	49.500 €
262376	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA DELLA PESCARA	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROVVISORIO CHE CONSENTA IL TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO, OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DALL'INTERVENTO, RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CARRABILE PROVVISORIA.	27.500 €
262378	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA DELLE CASE ROSSE	RIMOZIONE DEI DETRITI, RIATTIVAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO DELLE PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN VIA PROVVISORIA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DELLO STATUS QUO ANTE.	55.000 €
262380	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA VICINALE ISOLA DEL CERQUETO E RIPRISTINO ACCESSO ALLA LOCALITA' PALOMBARA.	RIMOZIONE DEI DETRITI, RIATTIVAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO DELLE PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA TRAMITE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI ACCESSO PROVVISORIO, RIPRISTINO DELLO STATO QUO ANTE.	143.000 €
262381	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA DEL CERQUETO DI MONTEROSSO	RIMOZIONE DETRITI, RIATTIVAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIPRISTINO VIABILITA' IN VIA PROVVISORIA, RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA E DELLO STATUS QUO ANTE.	38.500 €
262382	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA DI CABOCCOLINO - CASACAGGIONI	RIMOZIONE DETRITI, RIATTIVAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN VIA PROVVISORIA, RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA E DELLO STATUS QUO ANTE.	49.500 €
262384	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA CAMAZZOCCHI - FRASCA - S. MARIANO	REALIZZAZIONE DI PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER CONSENTIRE IN PRIMIS IL TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO E CHE SUCCESSIVAMENTE SIA UTILIZZABILE PER LA VIABILITA' E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA S.P.48. REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA.	220.000 €
262385	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA DEL QUARANTA	PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE LA VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO, REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA.	99.000 €
262386	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA SCHIOPPETTO - PIAGGE ALTE DI MONTEROSSO - MONTEROSSO ALTO - MONTEROSSO STAZIONE - VARAGOLA	PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE LA VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO, REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO E PRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA.	165.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262387	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA CABERNARDI - VALLOTICA CANTERINO - SEMENTANA - CASTAGNA - SAMONETTO	PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE LA VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO. REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA.	187.000 €
262388	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA DI SCOPIGLIARA - CASATONO - CAPARUCCI - CATOBAGLI - CAMARANO - COLLINE - FELCINE - SAN GIOVANNI - CASABOZZO	PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE LA VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO E ALLA RIMOZIONE DEGLI SMOTTAMENTI. REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA	55.000 €
262389	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA DI REGEDANO E LICETO	PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE LA VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO. REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA.	4.950 €
262390	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA SAN GIOVANNI - CASAPARRONE - CACCIAMPONI	PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE LA VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO. REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA	110.000 €
262391	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA DA BARUCCIO A BRECCIA DI VENATURA - BORGO DI CASTIGLIONI - CASTIGLIONI - RAVE - SERRAGUALDO	PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE LA VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO. REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA.	104.500 €
262392	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA DI CANDERICO	PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE LA VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO. REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA.	16.500 €
262394	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	71.500 €
262446	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA VIA CAGLI	RIMOZIONE DEI DETRITI, RIATTIVAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO DELLE PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIPRISTINO DELLO STATO QUO ANTE.	300.000 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262449	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	PONTE VIA CAGLI	INTERVENTI SULL'ALVEO A DIFESA DELLA STRUTTURA DEL PONTE IN VIA CAGLI	330.000 €
262452	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA ACCESSO CABERNARDI	PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE LA VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO. REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO. RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA	88.000 €
262478	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	MESSA IN SICUREZZA ACCESSI ABITAZIONI INTERCLUSE	RIMOZIONE FANGO, DETRITI E MESSA IN SICUREZZA ACCESSI ABITAZIONI INTERCLUSE.	220.000 €
262547	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA LOCALITA' CAMPIGRESTA	RIMOZIONE DEI DETRITI, RIATTIVAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO DELLE PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA TRAMITE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI ACCESSO PROVVISORIO RIPRISTINO DELLO STATO QUO ANTE.	93.500 €
262549	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA SEMENTANA-ROTONDO	RIPRISTINO VIABILITA' STRADA SEMENTANA-ROTONDO, RIMOZIONE DEI DETRITI DOVUTA FRANE, RIATTIVAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO DELLE PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO. RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA TRAMITE REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO DI ACCESSO PROVVISORIO E RIPRISTINO DELLO STATO QUO ANTE.	250.000 €
262643	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	STRADA DI ACCESSO ALLA LOCALITA' COMANDINO	PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AL FINE DI GARANTIRE LA VIABILITA' DEI MEZZI DI SOCCORSO. REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO. RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA.	110.000 €
263777	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	RIPRISTINO FUNZIONALITA' AREE COLPITE DA ALLUVIONE.	RIPULITURA DETRITI E RIFIUTI ERIPRISTINO STATUS QUO ANTE.	220.000 €
263788	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	RIPRISTINO FRANA PIAGGE ALTE DI MONTEROSSO.	RIPRISTINO VIABILITA' STRADA PIAGGE ALTE DI MONTEROSSO RIMOZIONE DEI DETRITI DOVUTA A FRANE, RIATTIVAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO DELLE PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO, RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLO STATO QUO ANTE.	49.500 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
264028	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	RIPRISTINO FRANA DI SAN GIOVANNI	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADA DI SAN GIOVANNI. RIMOZIONE DETRITI, RIATTIVAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO DI PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA	66.000 €
264031	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	FRANA IN LOC. CACCIAMPONI	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADA DI ACCESSO ALLA LOC. CACCIAMPONI, RIMOZIONE DETRITI, RIATTIVAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA, RIMOZIONE E/O TAGLIO DI PIANTE INTERESSATE DAL FENOMENO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA	104.500 €
265585	AN	SASSOFERRATO	Comune SASSOFERRATO	RFACIMENTO PONTE LOC. CANDERICO.	RIFACIMENTO PONTE, RACCORDI STRADALI E OPERE DI DIFESA SPONDALLI.	80.000 €
262575	MC	SEFRO	Comune SEFRO	RIPRISTINO VIABILITA' STRADA SEFRO CAPOLUOGO	Intervento di ripristino della viabilità e rifacimento pavimentazione e conglomerato bituminoso fortemente danneggiato a seguito degli eventi atmosferici del 15 e 16 settembre 2022	45.000 €
263249	MC	SEFRO	Comune SEFRO	RIPRISTINO VIABILITA' FORESTALE STRADA DENOMINATA "SCHE ROSSE"	Intervento di ripristino e sistemazione strada per garantire la viabilità forestale a monte dell'abitato nella frazione di Agolla, strada denominata "Schie Rosse".	39.000 €
262707	AN	SENGALLIA	Comune SENIGALLIA	FORNITURE PER IL RIPRISTINO DELL SICUREZZA DELLE RETI VIARIE	ACQUISTI DI MATERIALI PER RIPRISTINO VIABILITA' STRADALE (CADITOIE IN GHISA, MATERIALI VARI, INERTI, ETC)	112.240 €
268887	AN	SENGALLIA	Comune SENIGALLIA	- oneri lavoro straordinario dipendenti direttamente impegnati nelle attività di soccorso alla popolazione o nelle attività di soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza - ricognizione provvisoria periodo 15/09 - 31/10/22, stima 01/11 - 30/11/22 - oneri retribuzione posizione dipendenti con incarico di Posizione organizzativa direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza	oneri lavoro straordinario dipendenti direttamente impegnati nelle attività di soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza - ricognizione provvisoria periodo 15/09 - 31/10/22, stima 01/11 - 30/11/22 - oneri retribuzione posizione dipendenti con incarico di Posizione organizzativa direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza richiesta ristoro spesa nei limiti stabilita dall'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n.930 del 12/10/2022 - si precisa che l'importo indicato alla voce "stima di costo" (97.468,80) deriva da una prima ricognizione di tutte le ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti direttamente impegnati nell'emergenza e dei giorni di impiego delle posizioni organizzative in attività connesse all'emergenza. Tante, successivamente al 30/11 effettuerà la ricognizione definitiva per enlramba le voci di spesa.	97.469 €
263405	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Rimozione del pericolo per la percorrenza del ponte di Via Molino a seguito di grave danneggiamento dei parapetti.	Fornitura e posa in opera di New Jersey e segnalatica verticale temporanea al fine di consentire la riapertura e la percorribilità in condizioni di sicurezza del tratto di strada in corrispondenza del ponte di Via Molino	9.209 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263419	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Rimozione del pericolo per la percorrenza del ponte di Via Molino a seguito di grave danneggiamento dei parapetti.	Fornitura e posa in opera di impianto semaforico temporaneo e segnaletica verticale temporanea al fine di consentire la riapertura e la percorribilità in condizioni di sicurezza del tratto di strada in corrispondenza del ponte di Via Molino.	2.157 €
263424	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Chiusura delle buche di rilevante dimensione nelle strade asfaltate, causate dagli eventi alluvionali, al fine di ripristinare la percorribilità in sicurezza	L'intervento prevede la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per la riparazione delle buche di maggior rilevanza che si sono presentate a seguito degli eventi alluvionali. Si prevede anche la fornitura di barre da c.a. per il fissaggio di rete in PVC da cantiere per la segnalazione di zone di pericolo	532 €
263429	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Ripristino della percorribilità delle strade bianche comunali, in amministrazione diretta, per consentire l'accesso alle abitazioni dei residenti	L'intervento prevede la fornitura di misto stabilizzato e di pietrisco, da utilizzare per lavori in amministrazione diretta, mediante la posa del materiale al fine della chiusura di buche e fosse create a causa degli eventi alluvionali	4.412 €
263430	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Rimozione di alcune frane presenti nel territorio in amministrazione diretta	L'intervento prevede il noleggio a freddo di pala gommata caricatrice, al fine di rimuovere le frane generate a seguito degli eventi alluvionali, per lavori eseguiti in amministrazione diretta	1.281 €
263432	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Impercorribilità di un tratto di strada di via Roccuccio (Chiusa con Ordinanza Sindacale)	L'intervento ha previsto il ripristino della percorribilità di un tratto di strada di via Roccuccio, mediante rimozione delle frane occupanti la carreggiata, posa di misto stabilizzato, e riapertura delle cunette al fine di consentire un normale deflusso dell'acqua meteorica	2.318 €
263434	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Impercorribilità di un tratto di strada di via S. Martino (Chiusa con Ordinanza Sindacale)	L'intervento ha previsto il ripristino della percorribilità di un tratto di strada di via S. Martino, mediante rimozione delle frane occupanti la carreggiata, posa di misto stabilizzato, e riapertura delle cunette al fine di consentire un normale deflusso dell'acqua meteorica	9.284 €
263437	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Impercorribilità di un tratto di strada di via Farneto (Chiusa con Ordinanza Sindacale)	L'intervento ha previsto il ripristino della percorribilità di un tratto di strada di via Farneto, mediante posa in opera di pietrisco e di misto stabilizzato, di inerte riciclato per la chiusura delle voragini e gravi allavamenti creati dall'alluvione, e riprofilatura finale delle cunette al fine di consentire un regolare deflusso dell'acqua meteorica	9.516 €
263441	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Impercorribilità di un tratto di strada di via Bottiglie, via S. Martino (ponte), Via Valle (Chiusa con Ordinanza Sindacale)	L'intervento prevede: - il ripristino della percorribilità di un tratto di strada di via Bottiglie, mediante posa in opera di pietrisco e di misto stabilizzato per la chiusura delle voragini e gravi allavamenti creati dall'alluvione. - il ripristino del ponte in corrispondenza di via S. Martino, mediante riempimento della zona scalzata, dall'acqua fuoriuscita dal fosso, che pregiudica la percorribilità in condizioni di sicurezza della strada. - la rimozione delle numerose frane che occupano la carreggiata stradale di via Valle.	18.300 €



Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263444	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Voragine creata dall'erosione in corrispondenza dell'attraversamento del fosso di via Farneto (Chiusa con Ordinanza Sindacale)	L'intervento ha previsto il ripristino della percorribilità della strada in corrispondenza del fosso di via Farneto, mediante riempimento con n. 4 blocchi di calcestruzzo di dimensione 1 mc, netti riciclati di grossa pezzatura e finitura finale con misto stabilizzato	6.801 €
263448	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Impercorribilità di un tratto di strada di via Colle Ravara (Chiusa con Ordinanza Sindacale)	L'intervento prevede il ripristino della percorribilità di un tratto di strada di via Colle Ravara, gravemente danneggiato dall'alluvione la quale ha creato numerosi avallamenti (al di là della percorribilità), mediante fresatura di conglomerato bituminoso e successivo ripristino con misto cementato, con riprofilatura finale del materiale scalzato in prossimità del bordo laterale dell'asfalto	46.360 €
263454	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Crollo parziale dei parapetti in prossimità del ponte di via S. Antonio (Chiusa con Ordinanza Sindacale)	L'intervento prevede la riparazione e il ripristino dei parapetti del ponte di via S. Antonio, dopo aver valutato la fornitura e posa in opera di New Jersey, la quale risulterebbe onerosa e con tempistiche di fornitura comparabili ad un intervento definitivo	17.080 €
263474	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Smaltimento dei rifiuti	Smaltimento dei rifiuti alla pubblica discarica	14.300 €
263558	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Impercorribilità di un tratto di strada di via Botiglie, via S. Martino (ponte), Via Valle (Chiusa con Ordinanza Sindacale)	L'intervento prevede: - il ripristino della percorribilità di un tratto di strada di via Botiglie, mediante posa in opera di pietrisco e di misto stabilizzato per la chiusura delle voragini e gravi dilavamenti creati dall'alluvione, - il ripristino del ponte in corrispondenza di via S. Martino, mediante riempimento della zona scalzata, dall'acqua fuoriuscita dal fosso, che pregiudica la percorribilità in condizioni di sicurezza della strada, - la rimozione delle numerose frane che occupano la carreggiata stradale di via Valle. Integrazione a scheda n. 263441 del 10/10/2022.	9.760 €
263860	AN	SERRA DE' CONTI	Comune SERRA DE' CONTI	Impercorribilità di un tratto di strada di via Farneto (Chiusa con Ordinanza Sindacale), confine con Arcevia (zona Casiglionni). Sfondamento strada e scalzamento scarpata	L'intervento prevede il ripristino della percorribilità di un tratto di strada di via Farneto, mediante ripristino del tubo sottostada per allontanamento acqua meteorica danneggiato, ripristino percorribilità della strada e ripristino scarpata sottostante oggetto di frana	21.960 €
263078	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	danneggiamento ponte carrabile di collegamento fra via Matteotti di Ripe e via SS. Trinità	chiusura accesso ponte e opere di messa in sicurezza, opere stradali	48.500 €
263079	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	danneggiato impianto pubblica illuminazione	ripristino alimentazione torri faro e sistemazione pali pubblica illuminazione, illuminazione provvisoria situazioni con segnaletica provvisoria	9.760 €

Tabella 1 - ex (lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263083	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	conferimento rifiuti non differenziabili in sito autorizzato	conferimento a discarica rifiuti non differenziabili	24.400 €
263085	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	smaltimento fanghi	conferimento rifiuti alluvionali presso depuratore di Sengallia	5.710 €
263087	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	conferimento a recupero presso siti autorizzati fuori regione del rifiuto contenuto in container o sacconi	gestione trasporto e procedura di conferimento di rifiuti e fanghi provenienti da zona alluvionata da avviare a recupero	73.200 €
263088	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	analisi terra e materiali vari	attività necessaria per conferimento fanghi e definizione idoneità del terreno da spostare in zone dove il terreno è stato asportato dalla piena del fiume	18.300 €
263089	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	analisi e rimozione amianto	gestione e smaltimento di rifiuti speciali	60.183 €
263090	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	automobili danneggiate	rimozione e custodia per avvio a demolizione di auto danneggiate	600 €
263091	AN	TRECASTELLI	Comune TRECASTELLI	ripristino segnaletica danneggiata verticale e orizzontale su area alluvionata	fornitura e posa in opera segnaletica stradale verticale e orizzontale	39.040 €
264038	AN	OSTRA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Rimozione materiale terroso depositato sulla viabilità e in prossimità del corso d'acqua adiacente Misa 935 nel Comune di Ostra	Rimozione materiale terroso depositato sulla viabilità e in prossimità del corso d'acqua adiacente nel Comune di Ostra	6.160 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
264050	AN	OSTRA	Consorzio di Bonifica delle Marche	Movimentazione materiale terroso presente in alveo nell'asta denominata Misa 1004 nel Comune di Osira	Movimentazione materiale terroso e lioide presente in alveo e sua collocazione a rimbzo delle sponde	4.940 €
262418	AN	BARBARA	Provincia Ancona	Lavori somma urgenza sul ponte della S.P. n. 11 "Dei Castelli" al Km 47+600 per riapertura traffico veicolare a senso unico alternato regolato a mezzo semaforico, Ponte n. 65.	Al fine di provvedere alla riapertura del transito sul ponte n. 65, sono necessarie le seguenti opere - posizionamento di barriere laterali al ponte costituite da new-jersey da collocarsi sull'attuale carreggiata stradale; - idonea delimitazione ed interdizione della zona del parapetto lato monte; - installazione di impianto semaforico con idonea segnalatica verticale ed orizzontale di preavviso di regolazione del traffico veicolare a senso unico alternato a mezzo semaforico; - posizionamento lato valle del ponte di idonea scogliera costituita da massi in prosecuzione all'attuale briglia in c.a. verso la destra idraulica e collocata fuori dall'alveo attivo.	55.000 €
262425	AN	Vari	Provincia Ancona	Lavori somma urgenza sul ponte della S.P. n. 42 "Ostra-Corinaldo" al Km 6+121 per riapertura al traffico veicolare a senso unico alternato a mezzo semaforico, Ponte n. 213	Al fine di provvedere alla riapertura del transito sul ponte n. 213, sono necessarie le seguenti opere. - posizionamento di barriere laterali al ponte costituite da new-jersey da collocarsi sull'attuale carreggiata stradale; - installazione di impianto semaforico con idonea segnalatica verticale ed orizzontale di preavviso di regolazione del traffico veicolare a senso unico alternato a mezzo semaforico; - ricostruzione di parte della scarpata stradale posta a lato valle a ridosso delle spalle del ponte.	30.000 €
262525	AN	Vari	Provincia Ancona	Lavori somma urgenza protezione delle opere fondali ponti su S.P. n. 44 al Km 6+190 (n. 218) e S.P. n. 11 km 40+600 (n. 62)	Al fine di garantire la piena funzionalità delle opere fondali dei ponti in oggetto occorre eseguire le seguenti opere: - Ponte S.P. n. 44 (num. 218) posizionamento di idonei massi da scogliera da porsi a protezione delle sponde del fosso sia a valle delle fondazioni delle spalle del ponte e creazione di un materasso sul fondo del fosso, realizzato sempre con scogli per rallentare la corrente erosiva ed evitare ulteriori fenomeni erosivi; - Ponte S.P. n. 11 (num. 62) ricostituzione della briglia posta a valle del ponte mediante reintegro di massi scogliera di dimensioni idonee e similari a quelli già posti in opera, al fine di creare un adeguato sbarramento per rallentare la corrente dell'acqua del fiume Misa.	60.000 €
262529	AN	Vari	Provincia Ancona	Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di tratti stradali interessati da smottamenti che hanno compromesso banchina e scarpata di valle sulle SS.PP. n. 9, 11 e 36 del Reparto Operativo di Jesi	Al fine di provvedere al mantenimento della sicurezza nel tratto in oggetto, occorre eseguire le seguenti opere - Ricostruzione della scarpata a valle mediante creazione di un piede scarpa consolidato e completo tramite uso di mezzi meccanici e apporto di materiale arido di pezzatura media per una buona compattezza e riprofilatura della scarpata, infine stabilizzazione mediante misto cementato e ricollocazione delle barriere di sicurezza stradali; - Pulizia e risagomatura delle opere di regimazione acque meteoriche quali fossi o fossetri stradali al fine di garantire una regolare regimazione idraulica.	12.000 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTE
262532	AN	SASSOFERRATO	Provincia Ancona	Lavori di somma urgenza per la sistemazione in fase emergenziale degli smottamenti che hanno interessato la sede stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal Km 0+000 al Km 4+000	<p>Al fine di provvedere alla riapertura del transito sulla S.P. in oggetto, occorre eseguire le seguenti opere, tenendo in debita considerazione che in questa fase emergenziale si deve comunque garantire interventi in sicurezza e nel contempo con la dovuta tempestività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- messa in sicurezza delle scarpate a monte con disaggio ed asportazione delle parti di coltre rimaste in equilibrio metastabile, utilizzando mezzi capaci di lavorare a qualche decina di metri ed in grado di formare anche delle gradonature al fine di migliorare la stabilità del versante sovrastante la strada provinciale;</li> <li>- sempre nel lato monte della S.P. asportazione delle alberature cadute causa dei violenti ruscellamenti dell'acqua o che sono rimaste instabili e pericolanti sulla carreggiata stradale;</li> <li>- a seguito dell'operazione di pulizia e stabilizzazione della scarpata di monte le parti ferrose anche con matrice litoidi, se ritenute idonee, dovranno essere utilizzate, nell'ambito dello stesso cantiere, per i riempimenti dei vuoti posti tra il corpo stradale e le palancole poste a valle della stessa strada;</li> <li>- sulle frane che hanno interessato il lato valle della strada si dovrà stabilizzare il corpo stradale (carreggiata e banchina) mediante l'infissione di idonee palancole (palancole Larssen), e disponibili nell'immediato, fino ad arrivare al substrato,</li> <li>- ricostruzione di cordolature in cemento armato per il posizionamento delle barriere metalliche che sono state divelte dalle frane di valle, al fine di garantire la sicurezza ai veicoli e/o pedoni in transito considerate le elevate altezze e pendenze delle scarpate di valle.</li> </ul>	112.000 €
262560	AN	ARCEVIA	Provincia Ancona	Lavori di somma urgenza sul ponte della S.P. n. 12 "Cormaldese" al Km 23+712 per la riapertura al traffico pedonale e veicolare	<p>Al fine di provvedere alla riapertura del transito sul ponte in oggetto, occorre eseguire le seguenti opere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ripristino parapeti,</li> <li>- Ripristino lappettino di usura.</li> </ul>	15.000 €
262566	AN	SENIGALLIA	Provincia Ancona	rimozione e smaltimento pavimento palestra	rimozione del pavimento in linoleum della palestra ditta Esecutrice: Artigian Plast Service srl con sede ad Ancona in Via Albertini, 36 – p.iva 02014260422	4.000 €
262567	AN	SENIGALLIA	Provincia Ancona	rimozione e smaltimento pavimento palestra	rimozione e smaltimento pavimento della palestra ditta Esecutrice Copar srl con sede ad Ancona in Via Caduti del Lavoro, 4 – p.iva. 00779960426	2.000 €
262579	AN	SENIGALLIA	Provincia Ancona	messa in sicurezza impianto di spegnimento	messa in sicurezza delle pompe antincendio e verifica dello stato delle tubazioni. ditta esecutrice: Antincendi Marche con sede ad Ancona via 1° Maggio, 26 – p.iva 01186110423	16.500 €
262778	AN	ARCEVIA	Provincia Ancona	Lavori somma urgenza ricostruzione scarpate e messa in sicurezza carreggiata stradale su S.P. n. 15 dal Km 0+000 al 9+300 per la riapertura in fase emergenziale al transito veicolare e pedonale	Ricostruzione delle scarpate a valle danneggiate a seguito dei dilavamenti	160.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262780	AN	Vari	Provincia Ancona	Lavori somma urgenza <b>ricostruzione</b> scarpate e messa in <b>sicurezza</b> carreggiata stradale su S.P. n. 15 dal km 10+805 al km 12+703 circa e messa in sicurezza del tratto stradale a ridosso del ponte Alberti sulla S.P. n. 48 al km 5+130 per riapertura in fase emergenziale transito veicolare e pedonale	Ricostruzione delle scarpate a valle danneggiate a seguito dei dilavamenti	140.000 €
262784	AN	SASSOFERRATO	Provincia Ancona	Lavori somma urgenza mediante realizzazione di opere <b>provvisoriamente</b> per ripristino della <b>traslabilità</b> di veicoli e di pedoni in fase emergenziale sulla S.P. n. 48 al Km 4+036 in corrispondenza del ponte n. 228	Ricostruzione del percorso alternativo al tratto stradale in corrispondenza del ponte danneggiato in modo irreversibile, mediante opere provvisoriamente a garantire in fase emergenziale il transito dei pedoni e veicoli anche di soccorso e per il trasporto pubblico	240.000 €
262785	AN	SASSOFERRATO	Provincia Ancona	Lavori somma urgenza mediante realizzazione di opere <b>provvisoriamente</b> per ripristino della <b>traslabilità</b> di veicoli e di pedoni in fase emergenziale sulla S.P. n. 48 al Km 4+420 in corrispondenza del ponte num. 229	Ricostruzione del percorso alternativo al tratto stradale in corrispondenza del ponte danneggiato in modo irreversibile, mediante opere provvisoriamente a garantire in fase emergenziale il transito dei pedoni e veicoli anche di soccorso e per il trasporto pubblico	260.000 €
262786	AN	SASSOFERRATO	Provincia Ancona	Lavori somma urgenza mediante realizzazione di opere <b>provvisoriamente</b> per ripristino della <b>traslabilità</b> di veicoli e di pedoni in fase emergenziale sulla S.P. n. 48 al Km 4+830 in corrispondenza del ponte s.n. vicino piccolo molino	Ricostruzione del percorso alternativo al tratto stradale in corrispondenza del ponte danneggiato in modo irreversibile, mediante opere provvisoriamente a garantire in fase emergenziale il transito dei pedoni e veicoli anche di soccorso e per il trasporto pubblico	150.000 €
262797	AN	SENIGALLIA	Provincia Ancona	Lavori di somma urgenza per la <b>ricostruzione</b> della scarpata e messa in sicurezza della carreggiata stradale sulla S.P. n. 12 "Corinaldese" al km 7+400 circa	Ricostruzione delle scarpate a valle danneggiate a seguito dei dilavamenti	30.000 €
262860	MC	CINGOLI	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	POSA IN OPERA DI TELO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA	2.000 €
262862	MC	CINGOLI	Provincia di Macerata	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	POSA IN OPERA DI NEW JERSEY E IMPIANTO SEMAFORICO PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA. POSA IN OPERA TELO DI PROTEZIONE DELLA SCARPATA. REALIZZAZIONE DI CORDOLO PER SCARICO ACQUE AL DI FUORI DELLA SCARPATA IN FRANA.	42.000 €
262868	MC	CINGOLI	Provincia di Macerata	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	POSA IN OPERA DI NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA. POSA IN OPERA DI TELO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA E REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI SCARICO ACQUE.	5.000 €

Tabella 1 - ex (lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
262897	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE.	MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO.	5.000 €
262912	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	POSA IN OPERA DI NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA. POSA IN OPERA TELO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA. REALIZZAZIONE DI CORDOLO PER SCARICO ACQUE AL DI FUORI DELLA SCARPATA IN FRANA.	10.000 €
262914	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO	5.000 €
262918	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	POSA IN OPERA IN NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA. POSA IN OPERA DI TELO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA. REALIZZAZIONE DI CORDOLO PER SCARICO ACQUE.	20.000 €
263210	MC	POGGIO SAN VICINO	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO	8.000 €
263250	MC	APIRO	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	POSA IN OPERA DI NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA. POSA IN OPERA DI TELO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA. REALIZZAZIONE DI CORDOLO PER SCARICO ACQUE AL DI FUORI DELLA SCARPATA IN FRANA.	20.000 €
263255	MC	APIRO	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	POSA IN OPERA DI NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA. POSA IN OPERA DI TELO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA. REALIZZAZIONE DI CORDOLO PER SCARICO ACQUE AL DI FUORI DELLA SCARPATA IN FRANA.	20.000 €
263261	MC	APIRO	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	POSA IN OPERA DI NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA. POSA IN OPERA DI TELO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA. REALIZZAZIONE DI CORDOLO PER SCARICO ACQUE AL DI FUORI DELLA SCARPATA IN FRANA.	12.000 €
263267	MC	MONTECASSIANO	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE PULIZIA DELLA STRADA E ZANELLE E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA E CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE	4.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263271	MC	MONTECASSIANO	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA CONCORDARE	REALIZZAZIONE CORDOLO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA. PULIZIA ZANELLE E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE.	15.000 €
263273	MC	JESI	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	REALIZZAZIONE CORDOLO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA SCARPATA IN FRANA. PULIZIA ZANELLE E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE.	20.000 €
263279	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	REALIZZAZIONE CORDOLO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA.	20.000 €
263280	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELL'ATTRAVERSAMENTO OSTRUITO DAL FANGO E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE	3.000 €
263282	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA MEDIANTE APERTURA FOSSO OSTRUITO DAL FANGO E CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE TERROSO	8.000 €
263285	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	REALIZZAZIONE CORDOLO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY	5.000 €
263286	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	REALIZZAZIONE CORDOLO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA E POSA IN OPERA NEW JERSEY	3.000 €
263288	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL TOMBINO OSTRUITO DAL FANGO E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA MEDIANTE RIFACIMENTO ZANELLA	10.000 €
263294	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL TOMBINO E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA MEDIANTE APERTURA FOSSO	12.000 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263300	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	PULIZIA ZANELLA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO	2.000 €
263302	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	PULIZIA ZANELLA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA E CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALE TERROSO	1.000 €
263315	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	RIPROFILATURA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL TOMBINO OSTRUITO DAL FANGO E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA MEDIANTE RIFACIMENTO ZANELLA	9.000 €
263316	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	PULIZIA ZANELLA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO	2.000 €
263317	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	RIPROFILATURA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO. OPERA DI SOSTEGNO PROVVISORIA PER EVITARE SMOTTAMENTI SULLA STRADA. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI TOMBINI OSTRUITI DAL FANGO E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA MEDIANTE RIFACIMENTO ZANELLA	70.000 €
263320	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	RIPROFILATURA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI TOMBINI OSTRUITI DAL FANGO E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA MEDIANTE RIFACIMENTO ZANELLA	5.000 €
263322	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	PULIZIA ZANELLA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO	2.000 €
263325	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	PULIZIA ZANELLA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO	2.000 €



Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263328	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	PULIZIA ZANELLA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO	1.000 €
263330	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	PULIZIA ZANELLA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO	1.000 €
263334	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	RIPIRIFILATURA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL TOMBINO OSTRUITO DAL FANGO E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA MEDIANTE RIFACIMENTO ZANELLA.	6.000 €
263335	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	PULIZIA ZANELLA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO	1.000 €
263339	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	RIPIRIFILATURA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO. RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA MEDIANTE RIFACIMENTO ZANELLA.	5.000 €
263341	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	PULIZIA ZANELLA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO	8.000 €
263351	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA DI SCARICO A VALLE DELLA STRADA	10.000 €
263357	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	REALIZZAZIONE CORDOLO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA.	12.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263360	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE MEDIANTE RIMOZIONE MATERIALE INERTE FRANATO E MATERIALE SCIOLTO E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE	3.000 €
263363	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE PULIZIA ZANELLE E RIMOZIONE MATERIALE INERTE E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA	3.000 €
263365	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE RIMOZIONE MATERIALE FRANATO E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA FOSSE SORGENTI DI FIGARETO	50.000 €
263371	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL TOMBINO OSTRUITO DAL FANGO E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE	3.000 €
263375	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	RIPROFILATURA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO. RIPRISTINO FUNZIONALITA' TOMBINO OSTRUITO DAL FANGO	8.000 €
263381	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE PULIZIA E RIMOZIONE MATERIALE INERTE FRANATO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL TOMBINO OSTRUITO DAL FANGO E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE	8.000 €
263385	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE PULIZIA STRADA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE	4.000 €
263389	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE RIMOZIONE MATERIALE INERTE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI TOMBINI OSTRUITI DAL FANGO E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE	5.000 €
263401	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE RIMOZIONE MATERIALE INERTE E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE	8.000 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263404	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE PULIZIA SCARPATA DI MONTE, RIMOZIONE MATERIALE INERTE SU STRADA E ZANELLE E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE	8.000 €
263406	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE PULIZIA STRADA E ZANELLE E RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE	8.000 €
263407	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	PROFILATURA E MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI TOMBINI OSTRUITI DAL FANGO E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE TERROSO	30.000 €
263409	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE MEDIANTE RIMOZIONE MATERIALE INERTE E CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE	4.000 €
263411	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA EFFETTUARE	POSA IN OPERA NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA, POSA IN OPERA TELO A PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA, REALIZZAZIONE DI CORDOLO PER SCARICO ACQUE AL DI FUORI DELLA SCARPATA IN FRANA.	6.000 €
263413	MC	Vari	Provincia di Macerata	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ANCORA DA REALIZZARE	POSA IN OPERA DI NEW JERSEY PER RESTRINGIMENTO STRADA PER SCARPATA IN FRANA, POSA IN OPERA TELO DI PROTEZIONE DELLA SCARPATA IN FRANA, REALIZZAZIONE DI CORDOLO PER SCARICO ACQUE AL DI FUORI DELLA SCARPATA IN FRANA	7.000 €
263420	MC	Vari	Provincia di Macerata	VERBALE SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 - PROT. 26073 DEL 21.09.2022 - DITTA CRESCIMBENI CARLO S.R.L.	RIMOZIONE MATERIALE TERROSO PRESENTE SULLA SEDE STRADALE E AI BORDI, AL FINE DI RIPRISTINARE IL NORMALE TRANSITO VEICOLARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. SUDETTA	17.180 €
263712	MC	CINGOLI	Provincia di Macerata	intervento di messa in sicurezza e ripristino ancora da realizzare	ricostruzione scarpata spalla ponte	50.000 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263438	PU	FRONTONE	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, rimozione alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale	4.000 €
263440	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	24.800 €
263442	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	10.900 €
263443	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	36.000 €
263451	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	6.000 €
263456	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	17.000 €
263460	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	40.000 €
263462	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	5.000 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263464	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	21.500 €
263470	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	5.500 €
263472	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	19.800 €
263476	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	11.500 €
263478	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, risanamenti piani viabili	48.700 €
263479	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	36.600 €
263482	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	7.400 €
263484	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	4.900 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263487	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	48.700 €
263489	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, ripristini sede viabile,	24.500 €
263492	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Pulizia strade e fossi, spostamento detriti, terra, rimozione frane e alberature cadute lungo la sede viabile, ripristino scoli delle acque corsi d'acqua adiacenti la sede stradale e pulizia tombini,	20.500 €
263495	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADE PROVINCIALI - CONGLOMERATO A FREDDO	9.900 €
263498	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	SEGNALETICA STRADALE PER SEGNALAZIONI PERICOLI, CHIUSURA STRADE, PERCORSI ALTERNATIVI - RIPRISTINO E SOSTITUZIONE SEGNALETICA STRADALE E MARGINALE DANNEGGIATA	36.000 €
268870	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Ripristino di opere di difesa spondale, di ripristino del corpo stradale, disotturazione di tombini e tubazioni, pulizia dei materiali depositati, sia a monte che a valle; sostituzione delle tubazioni e dei tombini di regimazione delle acque meteoriche danneggiati; ripristino del corpo stradale, del piano viabile e riempimento cunette	183.000 €
268871	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Ripristino di due movimenti franosi in località Poggio del Comune di Serra Sant'Abbondio	109.800 €
268873	PU	Vari	Provincia di Pesaro Urbino	Ripristino collegamenti viabilità strade provinciali interessate da frane, fango e detriti	Integrazione segnaletica temporanea e di cantiere, segnaletica verticale e marginale, per garantire la sicurezza della circolazione stradale	5.850 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263728	AN	CAGLI	Regione Marche- Protezione Civile	Stazione 353 Cagli Ponte Cavour Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2 del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Riparazione dei danni subiti dalla stazione a dalle sue opere complementari, rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	10.000 €
263730	AN	CAGLI	Regione Marche- Protezione Civile	Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2 del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Riparazione dei danni subiti dalla stazione a dalle sue opere complementari, rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	7.000 €
263731	AN	PERGOLA	Regione Marche- Protezione Civile	108 Pergola Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2 del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Riparazione dei danni subiti dalla stazione a dalle sue opere complementari, rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	10.000 €
263732	AN	MONDAVIO	Regione Marche- Protezione Civile	Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2 del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	6.000 €
263733	AN	SENIGALLIA	Regione Marche- Protezione Civile	185 Ponte Garibaldi Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2 del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Riparazione dei danni subiti dalla stazione a dalle sue opere complementari, rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	15.000 €
263734	AN	SENIGALLIA	Regione Marche- Protezione Civile	Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2 del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Riparazione dei danni subiti dalla stazione	6.000 €
263736	AN	SENIGALLIA	Regione Marche- Protezione Civile	026 Misa Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2 del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Riparazione dei danni subiti dalla stazione a dalle sue opere complementari, rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	7.000 €
263737	AN	OSTRA	Regione Marche- Protezione Civile	183 Pianello di Ostia Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2 del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Riparazione dei danni subiti dalla stazione a dalle sue opere complementari, rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	15.000 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
263738	AN	SERRA DECONTI	Regione Marche-Protezione Civile	003 Serra De'Conti Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2, del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Rimozione della vecchia stazione del vecchio shelter distrutti dalla piena. Realizzazione di nuova stazione idrometrica completa. Rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	38.000 €
263740	AN	TRECASTELLI	Regione Marche-Protezione Civile	186 Passo Ripe Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2, del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Riparazione dei danni subiti dalla stazione a dalle sue opere complementari, rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	10.000 €
263741	AN	CORNALDO	Regione Marche-Protezione Civile	120 Nevola Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2, del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Realizzazione di nuova stazione idrometrica completa in sostituzione di quella distrutta dalla piena. Rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	30.000 €
271620	PU	CAGLI	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino fognatura a gravità in via Buoizzi	Prevista pulizia con autosurgimento dei tratti ammalorati della condotta a gravità esistente. E' inoltre compresa la posa con scavo a cielo aperto della nuova condotta a gravità realizzata con tubazione in PVC SN8 DN 400 per una lunghezza di circa 200 m.	140.000,00 €
271621	PU	CANTIANO	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino condotta da via Turniati a via Molini e via Fiorucci	Prevista pulizia con autosurgimento ed il ripristino dei tratti ammalorati della condotta a gravità esistente, per un'alunghezza totale di circa 600 m., oltre al rifacimento di circa 10 pozzetti divelti.	70.000,00 €
271622	PU	CANTIANO	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino condotta in località Chiaserna	Prevista la posa con scavo a cielo aperto della nuova condotta fognaria a gravità in PVC SN8 DN 400 per una lunghezza di circa 300 m.	163.000,00 €
271623	PU	CANTIANO	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino condotta in località Fossato	Prevista la posa con scavo a cielo aperto della nuova condotta fognaria a gravità in PVC SN8 DN 400 per una lunghezza di circa 550 m.	297.000,00 €
271624	PU	CANTIANO	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino impianto depurazione capoluogo	Previsto ripristino impianto depurazione con potenzialità di 3500 AE, per mezzo della sostituzione delle apparecchiature ammalorate e la pulizia dei manufatti esistenti.	155.000,00 €



Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
271625	PU	CANTIANO	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino Imhoff in località Tranquillo	Previsto ripristino di due manufatti imhoff prefabbricati e delle condotte in PVC DN 250 che alimentano le stesse per una lunghezza di circa 20 m.	160.000,00 €
271626	PU	CANTIANO	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino imhoff in località Ponticcioli	Previsto ripristino del manufatto imhoff prefabbricato e della condotta PVC DN 250 che lo alimenta per circa 20 m.	80.000,00 €
271627	PU	FRONTONE	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino stazione di sollevamento Cinisco 2 e tratto di fognatura in pressione	Prevista realizzazione nuova stazione di sollevamento composta dal manufatto in calcestruzzo, completa della sezione di grigliatura grossolana e 3 pompe sommerse di cui 2 titolari ed 1 di riserva, dotate di inverter per la regolazione della portata e la riduzione del consumo energetico. E' inoltre compresa la posa di un tratto di condotta in pressione, con tubazione PEAD PAS1075 DE 180/200 per una lunghezza di circa 180 m.	220.000,00 €
271628	PU	FRONTONE	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino stazione di sollevamento via della Fossetta e tratto di fognatura in pressione	Prevista realizzazione nuova stazione di sollevamento composta dal manufatto in calcestruzzo, completa della sezione di grigliatura grossolana e 3 pompe sommerse di cui 2 titolari ed 1 di riserva, dotate di inverter per la regolazione della portata e la riduzione del consumo energetico. E' inoltre compresa la posa di un tratto di condotta in pressione, con tubazione PEAD PAS1075 DE 180/200 per una lunghezza di circa 100 m.	210.000,00 €
271629	PU	FRONTONE	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino sorgente e pozzo Campitelli	Previste operazioni di sbancamento e di pulizia dell'area, del serbatoio e del punto di captazione. E' inoltre previsto il ripristino di manufatti edili, delle pompe, dell'impianto elettrico, del telecontrollo e della strumentazione di riserva a servizio dell'impianto.	470.000,00 €
271630	PU	FRONTONE	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino tratto condotta da sorgente Campitelli a serbatoio Sarti	Prevista posa con scavo a cielo aperto di un tratto di condotta in GHISA DN 100 per una lunghezza di 430 m.	205.000,00 €
271631	PU	FRONTONE	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino tratto condotta da sorgente Campitelli a serbatoio Caprile	Prevista posa con scavo a cielo aperto di un tratto di condotta in PEAD DE 63 per una lunghezza di 430 m.	165.000,00 €
271632	PU	PERGOLA	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino sollevamento XX Settembre	Prevista realizzazione nuova stazione di sollevamento composta dal manufatto in calcestruzzo, completa della sezione di grigliatura grossolana e 3 pompe sommerse di cui 2 titolari ed 1 di riserva, dotate di inverter per la regolazione della portata e la riduzione del consumo energetico. E' inoltre compresa la posa di un tratto di condotta in pressione, con tubazione PEAD PAS1075 DE 90/110 per una lunghezza di circa 40 m.	100.000,00 €

Tabella 1 - ex lett. a) - b)

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
271633	PU	PERGOLA	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Tratto condotta a gravità da via San Biagio al Depuratore capoluogo	Prevista pulizia con autospurgo ed il ripristino dei tratti ammalorati della condotta a gravità esistente, per una lunghezza totale di circa 370 m., comprensiva del tratto di staffaggio al ponte.	70.000,00 €
271634	PU	PERGOLA	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino tratto condotta a gravità in via Serralla	Prevista posa condotta a gravità in PVC SN8 DE 315 per una lunghezza di circa 150 m.	70.000,00 €
271635	PU	PERGOLA	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino tratto condotta a gravità in località Bellisio Solfare	Prevista pulizia con autospurgo e ripristino tratti ammalorati della condotta a gravità esistente per una lunghezza di circa 250 m.	30.000,00 €
271636	PU	PERGOLA	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino impianto depurazione capoluogo	Previsi interventi di ripristino delle strutture edili e parziale sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto di depurazione per la sua riattivazione.	80.000,00 €
271637	PU	PERGOLA	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino impianto depurazione Bellisio	Previsi interventi di ripristino delle strutture edili e parziale sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche.	70.000,00 €
271638	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino imhoff in località Peitara	Prevista installazione 2 manufatti imhoff completi di collegamenti idraulici accessori	100.000,00 €
271639	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino centrale Molino Leccia	Previste operazioni di sbancamento e la pulizia dell'area della centrale e della sorgente, il ripristino dei manufatti edili e il rifacimento del tetto, dell'impianto idraulico elettromeccanico, dell'impianto elettrico e dell'impianto di telecontrollo.	463.000,00 €
271640	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Autorità di Ambito Territoriale Oltimale (ATO) N. 1	Ripristino sorgente Cafanne Fonte Avellana	Previste operazioni di sbancamento e pulizia, il ripristino della strada di accesso, dei manufatti e del piping a servizio dell'impianto.	300.000,00 €

CODICE INTERVENTO UNICO	PROVINCIA	COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	DESCRIZIONE DANNEGGIAMENTO	DESCRIZIONE TECNICA INTERVENTO	IMPORTO
271641	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) N. 1	Ripristino sorgente Cafanne Lago	Previste operazioni di sbancamento e pulizia, il ripristino della strada di accesso, dei manufatti e del piping a servizio dell'impianto.	210.000,00 €
271642	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) N. 1	Ripristino sorgente Cafanne serbatoio Sagrati	Prevista posa con scavo a cielo aperto di nuova condotta in via Fonte Avellana, realizzata con tubazione in ghisa DN150 per una lunghezza di 900 m.	460.000,00 €
271643	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) N. 1	Ripristino sorgente val Loccaia serbatoio Serrone	Prevista posa con scavo a cielo aperto di nuova condotta in via Fonte Avellana, realizzata con tubazione in ghisa DN100 per una lunghezza di 900 m.	430.000,00 €
271644	PU	SERRA SANT'ABBONDIO	Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) N. 1	Ripristino sorgente Sant'Albertino serbatoio Serrone Basso	Prevista posa con scavo a cielo aperto di nuova condotta in via Fonte Avellana, realizzata con tubazione in ghisa DN100 per una lunghezza di 900 m.	430.000,00 €
263742	AN	GENGA	Regione Marche-Protezione Civile	505 Colleponi Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2, del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	6.000 €
263743	AN	GENGA	Regione Marche-Protezione Civile	004 San Vittore Stazione di monitoraggio della Rete MIR, rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza di cui all'art. 17, comma 2 del Codice della protezione civile, distrutta o danneggiata dall'evento	Realizzazione di nuova stazione idrometrica completa in sostituzione di quella distrutta dalla piena. Rifacimento completo della scala delle portate della sezione fluviale monitorata	30.000 €
						<b>37.470.777,50 €</b>